

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
(पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत जिल्ला, कर्णाली प्रदेश)



प्रतिवेदन पेश गरिएको निकायको नाम र ठेगाना:

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं.: +९७७-०१-४२११५६७
ईमेल: info@mofe.gov.np

मार्फत:

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं
तथा
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय
नक्साल, काठमाण्डौ

प्रस्तावक:

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
असार, २०८३

कार्यकारी सारांश

परिचय: प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लाको पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थित रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना काठमाडौं देखि ६६० कि.मि.को दुरीमा रहेको छ। आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा भइरहेको छ। हाल आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोग वनक्षेत्रको बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ।

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना रहने छन्।

प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको प्रस्तावक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल हो भने “रिसर्च इन्क्लेव प्रा.लि., काठमाडौं, शंखमुलले यस प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य गरेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कानूनी औचित्यता: प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्न १४.०५ हे. (१४०५१२ वर्ग मिटर) वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने; आयोजनाको Built Up Area १३,८८६.६३ वर्ग मि. हुने; आगमन गर्ने जनसंख्या दैनिक रूपमा २,००० जना भन्दा बढी हुने र आयोजनाको सञ्चालन चरणमा दैनिक १७०,००० लिटर पानीको प्रयोग हुने भएकोले प्रचलित वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ बमोजिम आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्नु पूर्व यस प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको उद्देश्य: प्रस्तावित क्षेत्रको विद्यमान वातावरणीय अवस्थिति बारे तथ्यांक संकलन गरि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा उक्त वातावरणमा के कस्तो प्रभावहरू पर्न सक्छ भनि मूल्यांकन गरेर त्यस्ता प्रभावहरूलाई स्वीकार्य तहमा कसरि ल्याउन सकिन्छ भनी विश्लेषण गर्न, आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिन तथा दिगो विकासका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको हो।

अध्ययन विधि: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि आयोजनासँग सम्बन्धित कागजातहरू/दस्तावेजहरू अध्ययन गरिएको थियो भने रचना, पुस्तक, तथा अध्ययन-अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथै प्रस्तावसँग सम्बन्धित सरकारी नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका र परिपत्रहरूको पनि समीक्षा गरिएको थियो। आयोजना क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरण सम्बन्धी जानकारी संकलन दुई चरणमा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारणको स्थलगत अध्ययन मिति २०८१/०८/२० देखि २०८१/०९/०६ गतेमा गरिएको थियो साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विस्तृत स्थलगत अध्ययन मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०९/२५ गते सम्म गरिएको थियो। यसका अलावा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने नापी विभागद्वारा प्रकाशित टोपोग्राफिक नक्साहरू (Sheet no: 2881 02 C Gutu) संकलन गरिएको थियो। यी नक्साहरूबाट आयोजना क्षेत्रको स्थलाकृति, भौगोलिक तथा भू-उपयोग, खोला/खोल्सीको विवरण जस्ता तथ्यांकहरू संकलन गरिएको थियो भने आयोजनासँग सम्बन्धित तर प्रकाशन नभएका कागजातहरू जस्तै: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८० को अध्ययन गरिएको थियो।

स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तर स्थलगत भ्रमणको समय Temtop (M2000) को प्रयोग गरी विवरण संकलन गरिएको थियो भने साउण्ड लेभल मिटर प्रयोग गरी ध्वनीको स्तर मापन गरिएको थियो। यसका साथै, पानीको गुणस्तरका लागि खानेपानीको भौतिक, रासायनिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न नमुना संकलन गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Soil, Water and Air Testing Laboratories Pvt.Ltd.) मा वैज्ञानिक विधिबाट परिक्षण गरिएको थियो।

साथै, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको लागि स्थलगत सर्वेक्षण, मुख्य सूचनादातासँग अन्तर्वाता र विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गरी जानकारी संकलन गरिएको थियो।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार सरोकारवालाहरूको राय सुझावको लागि मिति २०८२/०८/२३ गतेको “हाम्रो अखबार” राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्रभावित जिल्ला तथा नगरपालिकामा सबैको सहभागिता होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा मिति २०८२/०९/०४ गते सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरिएको थियो। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बारेमा सरोकारवालाहरूको जानकारी तथा लिखित रायसुझावका लागि पालिका, प्रभावित वडा तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा सार्वजनिक सूचना टाँस

तथा मुचुल्का संकलन गरी सोहि अनुसारको ७ दिने सार्वजनिक सूचना "हिमालय टाइम्स" राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०८२/१०/१३ मा प्रकाशित गरिएको थियो।

यसैगरी, आयोजना प्रभावित पन्चपुरी नगरपालिका, पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८, श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय, श्री मौरीडाँडा समुदायिक वनबाट सिफारिस पत्रहरु संकलन गरिएको थियो।

विद्यमान वातावरणीय अवस्था

भौतिक वातावरण

प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ को बाबियाचौरमा अवस्थित रहेको छ। यस आयोजना समुद्री सतहबाट ३५५ मि. उचाईमा रहेको छ। उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्थिति साइट-१: २८°४८'५३.२०" उत्तर र ८१°२२'१४.६३" पूर्व र साइट-२: २८°४८'३३.५५" उत्तर र ८१°२२'८.५५" पूर्व रहेको छ। आयोजना क्षेत्र भौगोलिक रूपमा चुरे क्षेत्रको उपल्लो समथर भू-भागमा पर्दछ। आयोजना रहने जिल्लाको औषत तापक्रमको विवरण हेर्दा अधिकतम वार्षिक औषत तापक्रम २९.५° C र न्यूनतम तापक्रम १३.४° C सम्म भएको पाइन्छ। सुर्खेत जिल्लाका मौषमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको अभिलेख अनुसार अध्ययन गर्दा यहाँ औषत वार्षिक वर्षा १३९७.४०३ मि.मि. रहेको छ। प्रस्तावित आयोजनाको ५०० को दुरीमा ठुला खोला/खोल्सी रहेको छैन। नेपालको एक भूकम्पिय केन्द्रबिन्दु वितरण नक्शा (बज्राचार्य, १९९४) ले आयोजना स्थलमा ४-५ परिमाण (magnitude) भुकम्पका केन्द्रबिन्दु रहेको देखाउँछ। आयोजना क्षेत्रमा PM_{२.५} को औषत स्तर १५.१५ µg/m^३ र PM_{१०} को ३५.३२ µg/m^३ रहेको पाइएको छ।

जैविक वातावरण

आयोजन क्षेत्र कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती) तथा वन संरक्षित क्षेत्रहरु भित्र पर्दैन तर सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पर्दछ। आयोजना क्षेत्रबाट नजिकमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज २१ किलोमिटर र सोहि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र १७ किलोमिटर टाढा रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नजिकका वन तथा आयोजना रहने सामुदायिक वनमामा पाइने वनस्पतिहरुमा सिसौ (*Dalbergia sissoo*), खयर (*Senegalia catechu*), साल (*Shorea robusta*), सिमल (*Bombax ceiba*), कदम (*Adina cordifolia*) आदि रहेका छन्। आयोजना क्षेत्र नजिक भेटिने Ethnobotany का दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रजातिहरु चरि अमिलो, दुबो, घिउ कुमारी, हरो, बरो, अमला आदि रहेका छन्। आयोजनाको प्रभावित नगरपालिका क्षेत्रमा स्याल, लोखर्के र मलसाप्रो, न्याउरी मूसा, बँदेल आदि रहेका छन्। आयोजना स्थल वरपर पाइने मुख्य पंछीहरु तित्र, कालिज, मयुर, काठफोरुवा, ढुकुर,

परेवा आदि पाइन्छन्। आयोजना क्षेत्रमा पाइने उभयचर तथा सरीसृपहरूमा काचुली सर्प, चुडेसर्प, छेपारो आदि रहेका छन्।

सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण

यस आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका पर्दछ। नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण, २०७८ अनुसार आयोजना प्रभावित पालिकाहरूको कुल घरधुरी संख्या ७८०३ रहेको छ। आयोजना प्रभावित पालिकाहरूको कुल जनसंख्या ३५८३९ मध्ये पुरुष ४८.६ प्रतिशत र महिला ५१.४ प्रतिशत रहेका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको कुल जनसंख्या मध्ये क्षेत्रीको जनसंख्या २९.३१ प्रतिशत रहेको छ। ब्राह्मण (पहाडी) को जनसंख्या १५.५२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने मगरको जनसंख्या १४.९१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। थारुको जनसंख्या ०.००५ प्रतिशत रहेको छ भने ३९.६४ प्रतिशत अन्य जातजाति रहेका छन्। आयोजना क्षेत्रका घरधुरीहरूको मुख्य आम्दानी स्रोतमा सबैभन्दा बढी ज्वाला मजदुरी/गैर कृषि मजदुरी रहेको। यसैगरी सेवा जागिर, पशुपंक्षी विक्रीबाट हुने आम्दानी र व्यापार व्यवसायबाट हुने आम्दानी रहेको छ।

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा उपभोग भईरहेको हुँदा कुनै पनि घरधुरीलाई प्रभाव नपर्ने देखिन्छ। यद्यपि आयोजना क्षेत्रको वस्तुगत अवस्थाको जानकारी लिने उद्देश्यले प्रस्तावित आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र (५०० मि. को परिधि) र श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका गरि जम्मा ९७ घरधुरीको सर्वेक्षण गरिएको थियो। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीको कुल ५०४ जनसंख्यामा पुरुष (५२%) र महिला (४८%) को अनुपात करिब बराबर छ। यस क्षेत्रमा जातीय विविधता र समावेशिता स्पष्ट देखिन्छ। बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी (३९%), जनजाति (३२%) र दलित (२९%) समुदायको सन्तुलित उपस्थिति छ। धार्मिक रूपमा यो समाज पूर्णतः हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको साझा बसोबास स्थल हो।

प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण

प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि पहाडको हकमा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ३५० रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि मापदण्ड अनुसार पहाडमा ३५० रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा कर्णाली प्रदेश राजधानी लगायत अन्य स्थानमा प्रदेश संरचनामा गई नामाकरण भएपश्चात निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानमा खोजि गरिएकोमा उपयुक्त जग्गा फेला नपरेको साथै

तालिम केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार (कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षार्थी ब्यारेक), कवाज मैदान (Paved Ground), खेल मैदान (Play Ground), Jungle Warfare र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही अभ्यास (Tactical Exercise), Firing Range, बाधापार लगायत संरचना निर्माण गर्न समेत मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध नभएको तथा उक्त तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी नजिक हुनु पर्ने कारण सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वरिपरिको क्षेत्रमा अन्य उपयुक्त ठाउँ प्राप्त हुन नसकेको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट रणनीतिक स्थान समेत चाहिने तथा मुख्य राजमार्ग नजिक हुनु पर्ने कारण नजिकमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा मिलाउँदा सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ दुलालथाई अन्तर्गत मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक अन्य स्थान फेला नपरेकाले पहिचान भएको वन क्षयीकरण (Degraded) वन भएको र उक्त वन क्षेत्र अतिक्रमणमा समेत परिसकेको हुँदा सो वन क्षेत्रमा प्रहरीको बसोबाससँगै उक्त वन क्षेत्रको रेखदेख तथा सुरक्षा समेत हुने देखिएको छ। आयोजनाका प्रस्तावित स्थल नै उपयुक्त रहेको छ। प्रस्तावकसँग अन्य उपयुक्त जमिन उपलब्ध नभएकाले आयोजना स्थलको विकल्प खोज्न आवश्यक देखिँदैन।

प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरू

अनुकूल प्रभावहरू

प्रस्ताव निर्माणको कार्यले त्यस क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि सिप, योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हुँदा स्थानीयको आयमा सुधार हुने देखिन्छ। निर्माण चरणमा २०० जना सम्म कामदार आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने संचालन चरणमा ३०० जना जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ। स्थानीयमा रोजगारीको अवसरले अदक्ष जनशक्तिले निर्माणमा सलंगन दक्ष जनशक्तिबाट आयोजना निर्माण सम्बन्धी कामहरू जस्तै डकर्मी तालिम, सिर्कमी, प्लम्बिङ्ग सम्बन्धी कार्य, विजुली जडान तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य, पेन्टीङ्ग, वेल्डिङ आदि कार्यमा आफ्नो सीप विकास गर्ने अवसर मिल्नेछ। प्रस्ताव निर्माण चरणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू सिमेन्ट, फलामे छड, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, ईट्टा तथा स्रोत साधनहरू स्थानीय बजारबाट खरीद गर्ने प्राथमिकता दिइनेछ जस्तै गर्दा स्थानीय बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने छ। आयोजना निर्माणले आयोजना वरीपरी जग्गा जमिनको मूल्यमा वृद्धि हुने देखिन्छ।

प्रतिकूल प्रभावहरू

भौतिक वातावरण: यस तालिम केन्द्रको निर्माणले हाल प्राकृतिक वातावरणलाई हटाई कंक्रीटिड तथा प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने अवयवको निर्माणले जमिनको अधिकतम प्रयोग हुनेछ। यस आयोजनाको निर्माणले जमिनको प्रयोगमा परिवर्तन ल्याउनेछ। यसका साथै आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी सहायक सुविधा (कामदार शिविर, निर्माण सामग्री भण्डारण स्थल) आदिले पनि भू-उपयोगमा परिवर्तन निम्त्याउनेछ। जैविक फोहोरमैलाको उचित

व्यवस्थापन नभएमा फोहोर कुहिएर दुर्गन्धित हुने तथा स्थानीय वातावरणमा सरूवा रोगहरू जस्तै Cholera, Malaria, Dengue आदि फैलिने जोखिम हुन्छ। निर्माण चरणमा संचालन हुने निर्माण उपकरण तथा निर्माण गतिविधिहरूका कारण आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरमा हास आउन सक्नेछ। साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गर्ने धुँवा तथा धुलो (धुलोका कणहरू, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर अक्साइड, हाइड्रोकार्बन र नाइट्रोजन अक्साइडहरू) ले पनि वायुको गुणस्तरमा हास गर्न सक्नेछ। आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य भारी उपकरणबाट तेल, ग्रीज चुहावट भई भूमिगत जलमा मिसिन्दा जल प्रदूषण हुन सक्नेछ। निर्माण अवधिको क्रममा भारी उपकरणको प्रयोग साथै निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन जस्तै ट्रक, टिपर आदिमा सिर्जित हुने आवाजले वरिपरीको बस्तिहरूमा ध्वनि प्रदूषणको प्रभाव हुन सक्नेछ।

जैविक वातावरण: यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि १४.०५ हे. श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन प्रयोग हुने भएकोले त्यस क्षेत्रमा रुख विरूवा हटाउनु पर्ने वा वन क्षेत्रमा उत्खनन तथा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। आयोजनास्थल मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेकोले त्यस क्षेत्रबाट विभिन्न प्रजातिका ७८२ वटा रुख/पोल हटाउनुपर्ने हुन्छ। यस क्षेत्रमा तालिम केन्द्र निर्माणको क्रममा नजिकै रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन सक्ने तथा वनपैदावारको अनधिकृत दोहनको सम्भावना रहेको हुन्छ तथा आयोजना निर्माणको क्रममा खटिएका श्रमिकहरूले काठ दाउरा लगाएत जंगली जनवारहरूको चोरि शिकारी गर्ने सम्भावना हुन्छ जसले गर्दा वन क्षेत्रमा यसले केही नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका जनावरको वासस्थान भएको र आयोजनाले वन क्षेत्रमा क्षति पुर्याउने हुनाले वन्यजन्तुको वासस्थान विखण्डन हुने देखिन्छ। आयोजना निर्माण क्षेत्र वन क्षेत्र भित्र रहेकोले निर्माण कार्यको क्रममा कारणवास आगोलागी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सामाजिक-आर्थिक-साँस्कृतिक वातावरण: व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम अन्तर्गत उचाईबाट खसेर लड्ने, चोटपटक लाग्ने, बिजुलीको करेन्ट लाग्ने, यान्त्रिक/सवारी दुर्घटना, अङ्गभङ्ग हुने आदि हुन्। आयोजना निर्माणको समयमा निर्माणस्थलमा व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम निर्माण कामदारहरू खास गरी मजदुरहरूमा उच्च रहन्छ। यस्तै धूलो, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण, श्रम शिविरमा उचित आवास, स्वच्छ खानेपानी तथा चर्पीको अभाव, सरसफाईको कमी, अव्यवस्थित श्रम शिविर तथा भन्डारकक्ष, कमजोर फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि कारणले गर्दा कामदारहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

निर्माण कार्यमा संलग्न पुरुष तथा महिला श्रमिकको समान काममा समेत ज्यालामा असमानता हुन सक्ने तथा निर्माण कार्यस्थलमा विभिन्न कामहरूका लागि न्यून ज्यालादारीमा बालश्रमको प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ। उच्च ट्रफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि रहेको छ। सञ्चालन अवधिमा विद्युतीय उपकरणहरूबाट आगलागी, भूकम्पीय जोखिमका कारण खेलकुदका गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदाका क्रममा मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कामदारहरूको बसाईसराईले गर्दा सिमित क्षमता भएको सुविधाहरू जस्तै पानी, जल निकास, शौचालय, दूरसंचार, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, यातायात, स्थानीय बजार आदि आवश्यक सेवाहरूमा दबाव सृजना गर्दछ।

रासायनिक वातावरण: निर्माण अवधिमा प्रयोग हुने खनिज तेल, लुब्रिकेन्ट, रंग आदि रासायनिक पदार्थहरू सावधानी अपनाएर प्रयोग नगरेमा स्थानीय जमिन तथा जलमा प्रदूषण हुने सम्भावना रहेको छ।

अनुकूल प्रभाव बढोत्तरीका उपायहरू

- प्रस्तावित क्षेत्रमा रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित तथा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सीप, योग्यता र क्षमताको आधारमा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने।
- आर्थिक आयआर्जन न्यून भएका प्रत्यक्ष प्रभावित तथा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने।
- काममा संलग्न अदक्ष जनशक्तिलाई डकर्मी, प्लम्बिङ्ग, विजुली जडान तथा मर्मत, पेन्टीङ्ग, वेल्डिङ्ग आदि कार्यको निर्माण समयमै तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने।

प्रतिकूल प्रभावहरू घटाउने उपायहरू

भौतिक वातावरण

- निर्माणस्थलमा निर्माण कार्य गर्दा धुलो उडेमा पानी छर्कने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- निर्माणस्थलमा निष्कासन भएको फोहोरमैलालाई खुला रूपमा जलाउन निषेध गरिनेछ।
- फोहोरमैला निष्कासन हुने स्रोतमा जैविक र अजैविक फोहोरको वर्गीकरण गरेर तोकिएको स्थानमा विभिन्न भण्डारण क्षेत्रहरूमा जैविक र अजैविक फोहोरको स्रोत पृथकीकरण।
- निर्माण सामग्रीहरू तोकिएको स्थानमा मात्र भण्डारण गरिनेछ।
- निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने क्रममा उड्ने धुलोको न्यूनीकरणको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थानमा पानी छर्कने व्यवस्था गरिनेछ।
- निर्माणजन्य सामग्रीको ओसार-पोसार गर्दा प्रेशर हर्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने।

- आयोजना सञ्चालन चरणमा निष्काशन भएको फोहोरपानीलाई Septic Tanks को मार्फत प्रशोधन गरेर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी नजिकको ढलमा अन्तिम विसर्जन (Final disposal) गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।

जैविक वातावरण

- वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
- वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
- कटान हुने ७८२ वटा रुख/पोलहरूको लागि वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
- यस आयोजना निर्माणको क्रममा कामदार तथा स्थानीयहरूलाई नजिकको वनमा अनावश्यक रूपमा जाने, वन्यजन्तुलाई हानि पुर्याउने आदि कार्य गर्न रोक लगाइने छ ।
- आयोजनाको कामदारहरूबाट हुन सक्ने वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको सिकार वा किनबेच नियन्त्रणको लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
- वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवत जावत हुने समय (विशेष गरी विहान र साँझ) निर्माण कार्य नगर्न निर्देशन गरिनेछ ।
- स्थानीय र कामदारलाई वन डढेलो र यसको प्रभाव सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

सामाजिक-आर्थिक-साँस्कृतिक वातावरण

- निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा हेल्मेट, सेफ्टी भेट्ट, माक्स, पन्जा, चस्मा लगायत PPE अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने प्रबन्ध गरिनेछ । साथै, कामदारहरूको लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिनेछ ।
- निर्माणस्थलमा बालश्रमको पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ ।
- निर्माणमा संलग्न पुरुष तथा महिला श्रमिकलाई समान कामका लागि समान पारिश्रमिक दिने व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनेछ ।
- निर्माण स्थलमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने ।

- निर्माण स्थलमा उचित सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ।
- सञ्चालन अवधिमा आयोजना क्षेत्र परिसरको सरसफाइ, शौचालय तथा सफा पिउने पानीको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ।
- भूकम्पीय जोखिमको न्युनिकरणका लागि आयोजना क्षेत्रमा खुल्ला क्षेत्र छुट्ट्याइने र सोको जानकारी आगन्तुकहरूलाई प्रष्ट रूपमा बुझिने गरी होर्डिङ बोर्ड मार्फत प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

रासायनिक वातावरण

- निर्माण अवधिमा प्रयोग हुने खनिज तेल, लुब्रिकेन्ट, रंग आदि रासायनिक पदार्थहरूको भण्डारणका लागि प्रस्ताव क्षेत्रमा छुट्टै सुरक्षित ठाँउको व्यवस्था गर्ने, सो भण्डारणमा अनुमति बगर कसैलाई पनि प्रवेश नदिने, खतरनाक र प्रज्वलनशील सम्बन्धी चिन्हहरूलाई भण्डारण कक्षमा देखिने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वातावरणीय व्यवस्थापन योजना: यस प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ। यस वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाले अनुकूल प्रभावहरूको कार्यान्वयन गर्न खर्च ने.रु. १,२००,०००.०० र प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित खर्च ने.रु. २,१००,०००.०० प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमको खर्च ने.रु. १२,४००,०००.०० रहेको छ। वातावरणीय अनुगमनका लागि अनुमानित लागत ने.रु. १,९२०,०००.०० रहेको छ।

वातावरणीय अनुगमन योजना: वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ (अनुगमन तथा निरीक्षण) को उपनियम १ अनुसार प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक ६ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले प्रस्तावक तथा सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने आधार रेखा अनुगमन, नियमपालन अनुगमन र प्रभाव अनुगमन बारे विषयहरू समावेश गरेको छ। यस रङ्गशाला प्रस्तावको वातावरणीय अनुगमन क्रियाकलापहरूका लागि कूल अनुमानित रकम रकम (रु.) १२,५०,०००/- प्रस्ताव गरिएको छ।

वातावरणीय परीक्षण: वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १२(१) को व्यवस्था अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रस्तावित आयोजना संचालन भई दुई वर्ष भुक्तान भएको मितिले छ महिना भित्र आयोजनाको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, त्यस्ता प्रभावलाई कम गर्न अपनाएको उपाय तथा त्यस्तो उपायको प्रभावकारिता र न्यूनीकरण हुन

नसकेको वा आंकलन नै नभएको प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न भएकोमा सो समेतको विश्लेषण गरी वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ।

निष्कर्ष: प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित क्षेत्र कुनै विशेष वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दैन। निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनबाट आएका अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू सुझाइए अनुसार कार्य गरेमा प्रभावहरूलाई स्थलगत समाधान गर्न सकिने खालका रहेका छन्। यस प्रतिवेदनले औल्याएका सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण उपायहरू समयमै कार्यान्वयन गरेको खण्डमा र गुनासो निवारण संयन्त्रलाई पनि सक्रिय राखेमा भविष्यमा पनि स्थानीयको आयोजनाप्रतिको सहयोगी भावना कायम नै रही आयोजना निर्माण र संचालनमा सहजता हुने निष्कर्ष छ।

प्रतिबद्धता

- रोजगारीको लागि स्थानीय गरिब, विपन्न वर्ग तथा महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- आयोजनाको कुनै पनि कार्यमा बालश्रम समावेश गरिने छैन।
- कामदारहरूको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका साधन र उपायहरू अपनाइनेछ।
- आयोजना प्रति स्थानीय वासिन्दाको राय-सुझाव र गुनासोहरू नियमित रूपमा लिइनेछ।
- वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा दिइएका न्यूनीकरणका उपायहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन र त्यसको नियमित अनुगमन गरिने छ।
- फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि waste management block को निर्माण गरिने।
- सञ्चालन अवधिमा निष्कासन भएको फोहोरमैलालाई खुला रूपमा बाल्न प्रतिबन्ध लगाउने।
- निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग, प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू, शौचालय, सफा पिउने पानी र सरसफाइमा चाहिने सामानहरूको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाइने छ।
- प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयको पूर्ण पालना गरिनेछ।

Executive Summary

Introduction of the Project: The proposed project is located in Panchapuri Municipality Ward No. 8 of Surkhet District, Karnali Province. The proposed project is located 660 km from Kathmandu. The land in the project area is owned by the Government of Nepal and is currently being managed by the Shree Mauridanda Community Forest Users Group through the Karnali Provincial Government, Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment, Provincial Forest Directorate, Division Forest Office, Bheri, Babiyachaur, Surkhet. The current land use of the project area is as barren land of the forest area. The proposed project area will have structures such as waiting room block, quarter guard block, barracks block, mess block, guest house, auditorium hall/meeting hall, in-charge quarters, senior officer quarters, toilet block, classroom hall, warehouse, hospital building, family unit, canteen, gym hall, large multipurpose hall, small multipurpose hall, simulation blocks, photography and computer laboratory, e-library, training center office, etc.

The proponent of the proposal for the construction and operation of the Karnali Provincial Police Training Center is Karnali Provincial Police Office, Birendranagar, Surkhet, Nepal.. The proponent, Karnali Provincial Police Office, has selected “Research Enclave Pvt. Ltd., Kathmandu, Shankhamul” to conduct a study on environmental impact assessment and prepare the necessary report.

Legal Justification for Environmental Impact Assessment: Since the proposed project will utilize 14.05 ha. (140,512 sq m) of forest area; 13,886.63 sq m of the 14.05 ha. (1,40,512 sq m) of built up area; will accommodate more than 2,000 visitors and will require 170,000 liters of water per day during the operational phase, so the environmental impact assessment of this proposal has been carried out before the construction and operation of the project.

Study Methodology: For the environmental impact assessment, documents related to the project were studied, and works, books, and study-research reports, as well as government policies, acts, regulations, directives, and circulars related to the proposal were also reviewed. A field study was conducted in two phases to collect information on the physical, biological, socio-economic, and cultural environment of the project area.

The topographic maps published by the Survey Department in the project area (Sheet no: 2881 02 C Gutu) were collected. From these maps, data such as topography, geography and land use, river/gully details were collected, while unpublished documents related to the project such as the detailed project report, 2080, including the estimate made using the plinth area method for the building construction project of the Karnali Provincial Police Training Center, Surkhet (currently Nepalgunj), were studied.

During the field study, the air quality of the project area was recorded using Temtop (M2000) during the field visit, and the noise level was measured using a sound level meter. In addition, samples were collected to analyze the physical and chemical conditions of

drinking water for water quality and tested using scientific methods at a laboratory recognized by the Government of Nepal (Soil, Water and Air Testing Laboratories Pvt.Ltd.). In addition, information was collected for biodiversity and wildlife through field surveys, interviews with key informants, and review of various reference materials.

In accordance with the Environmental Protection Regulations, 2077, a public notice was published in the national daily newspaper "Hamro Akhbar" on 23/08/2082 for the opinions and suggestions of the stakeholders, and a public hearing was organized at the local level on 4/09/2082 with the aim of ensuring the participation of everyone in the affected districts and metropolitan cities. For the information and written opinions of the stakeholders about the environmental impact assessment report of the project, public notices were pasted in the municipalities, affected wards and public places and documents were collected, and a 7-day public notice was published in the national daily newspaper "Hamro Akhbar" on 13/10/2082. Similarly, recommendation letters were collected from the project-affected Panchapuri Municipality, Panchapuri Municipality Ward No. 8, Shri Janajagrut Secondary School, Shri Mauridanda Community Forest.

Existing Environmental Condition

Physical Environment: The proposed project is located in Babiyaachaur, Ward No. 8, Panchpuri Municipality, Surkhet District, Karnali Province. The project is located at an altitude of 355 m above sea level. The geographical location of the said place is Site-1: 28°48'53.20" North and 81°22'14.63" East and Site-2: 28°48'33.55" North and 81°22'8.55" East. The project area is geographically located in the upper plains of the Chure region. Looking at the details of the average temperature of the district where the project is located, it is found that the maximum annual average temperature is 29.5°C and the minimum temperature is 13.4°C. According to the records measured at the seasonal measurement center of Surkhet district, the average annual rainfall here is 1397.403 mm. There is no large river/gully within 500 km of the proposed project. A seismic epicenter distribution map of Nepal (Bajracharya, 1994) shows that the project site is prone to earthquakes of magnitude 4-5. The average level of PM_{2.5} in the project area is 15.15 µg/m³ and PM₁₀ is 35.32 µg/m³.

Biological Environment: The project area does not fall within any protected area (national park, wildlife reserve, hunting reserve, conservation area and buffer zone) and forest protected areas but falls within the community forest area. The nearest Bardiya National Park is 21 kilometers away from the project area and the buffer zone of the same park is 17 kilometers away. The plants found in the forests near the proposed project area and the community forest where the project will be located include Sisou (*Dalbergia sissoo*), Khayar (*Senegalia catechu*), Sal (*Shorea robusta*), Simal (*Bombax ceiba*), Kadam (*Adina cordifolia*), etc. The important species from the point of view of ethnobotany found near the project area are Chari Amilo, Dubo, Ghiu Kumari, Harro, Barro, Amla, etc.

In the municipality affected by the project, there are foxes, ground squirrels, and ground squirrels, mouse rats, wild boars, etc. The main birds found around the project site are

partridges, black-footed ferrets, peacocks, woodpeckers, doves, and pigeons. Amphibians and reptiles found in the project area include Chude sarpa, kachuli sarpa, and lizards..

Socio-Economic and Cultural Environment

The affected area of this project is Panchapuri Municipality of Surkhet District. According to the National Population and Household Survey of Nepal, 2078, the total number of households in the project-affected municipalities is 7803. Out of the total population of the project-affected municipalities, 48.6 percent are male and 51.4 percent are female. Out of the total population of the local level affected by the project, the Chhetri population is 29.31 percent. The Brahmin (Hill) population is 15.52 percent, while the Magar population is 14.91 percent. The Tharu population is 0.005 percent, and 39.64 percent are other castes. The main source of income of the households in the project area is wage labor/non-agricultural labor. Similarly, there are service jobs, income from the sale of livestock, and income from business.

The proposed project area is owned by the Government of Nepal and is currently being managed by the Karnali Provincial Government, Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment, and the Division Forest Office under the Provincial Forest Directorate at Bheri, Babiyachaur, and Surkhet, and is being utilized by the Shree Mauridanda Community Forest User Group, so it does not appear that any households will be affected.

There are 97 houses in the directly affected area (500 m. radius) of the proposed project, of which 86% are mud houses and 14% are concrete houses. It is seen that no house/house will be affected by the project operation. A total of 504 people live in the directly affected area of the project, of which 263 are males and 241 are females. In this area, the population between the ages of 10 and 14 is 117, the population between the ages of 15 and 60 is 357, and the population above the age of 60 is 30. It has been found that people of 3 castes live in the directly affected area of the project, and all the houses are Hindu. In the directly affected area of the proposed project, there are 25 households that produce their own food grains that last for 1-3 months, 56 households that produce for 3-6 months, 10 households that produce for 6-9 months, and 6 households that produce for 9-12 months. In this area, it has been found that wage labor in the village, wage labor outside the village, selling livestock, etc. is used to purchase food grains. The main sources of income in this area are wage labor, selling vegetables and fruits, and trading business, while the sources of expenditure are medical treatment, clothing, transportation/communication, food, etc. All the houses have spring water as their drinking water source, 14 houses have pit latrines, while the remaining 83 houses have concrete latrines. When sick, they go to hospitals and local clinics for treatment. The locals in this area use firewood and gas for cooking, and electricity for lighting. The locals in this area are hopeful that the project will provide employment opportunities, development of the local area, sale of agricultural products, and growth of business. In case of damage to their houses, 86.60% of them want to receive compensation, 8.247% want to receive land in exchange for land, and the remaining 9.28% want to receive a house in exchange for a house.

Alternative Analysis of the Proposal: The project site is proposed in Panchapuri Municipality Ward No. 8, Babiyachaur. Currently, the land in the project area is owned by the Government of Nepal. The management of the land is being done by the Ministry of Industry, Tourism, Forest and Environment, Provincial Forest Directorate, under the Karnali Provincial Government, through the Division Forest Office, Bheri, Babiyachaur, Surkhet, while the area is being operated by the Shri Mauridanda Community Forest Users Group.

According to the provision that the land area required for a Provincial Police Training Center in the hilly region must be 350 Ropani, the Karnali Provincial Police Training Center (currently located in Nepalgunj) is to be relocated to Karnali Province. In compliance with the standards, a search was continuously conducted in various locations within Karnali Province, including the provincial capital and other places under the provincial structure after their designation, for land measuring 350 Ropani in the hilly region. However, no suitable land was found. Furthermore, the physical infrastructure required for the training center (office buildings and trainee barracks), parade ground, playground, jungle warfare and tactical exercise areas, firing range, obstacle course, and other structures also need to be constructed according to standards, and such land is unavailable. Additionally, the training center must be located near the provincial capital. In Surkhet district, no other suitable site could be obtained in the vicinity of Birendranagar Municipality. Considering security aspects, a strategically located site is required, and it must be close to the main highway. While attempting to arrange the required area of land nearby, no alternative site was found except the land belonging to the Mouri Danda Community Forest area, located in Dulalthai, Ward No. 8, Panchapuri Municipality, Surkhet district. The identified forest area is a degraded forest and has already been encroached upon. With the police stationed there, the forest area will also be looked after and protected. Therefore, the proposed project site is deemed suitable. Since no other suitable land is available with the proposer, it is not necessary to seek an alternative site for the project.

Major Environmental Impacts of the proposed project

Beneficial Impacts

The proposed construction work will create employment opportunities for the local residents of the area according to their skills, qualifications, and abilities, which will improve the income of the locals. It is expected that up to 200 workers will be required during the construction phase, while 300 people will be required during the operation phase. The employment opportunities in the local area will provide unskilled labor with the opportunity to develop their skills in project construction-related tasks such as bricklaying training, carpentry, plumbing work, electrical installation and maintenance work, painting, welding, etc. Priority will be given to purchasing construction materials such as cement, steel rods, sand, stone, gravel, bricks, and resources required during the construction phase from the local market, which will support economic activities in the local market. The construction of the project is expected to increase the value of land around the project.

Adverse Impacts

Physical Environment: The construction of this training center will maximize the use of land by removing the current natural environment and constructing concreting and components required for the police training center. The construction of this project will bring about a change in land use. In addition, the temporary auxiliary facilities (labor camps, construction material storage areas) required during the construction of the project will also lead to a change in land use. If organic waste is not properly managed, the waste will decompose and become foul-smelling and there is a risk of spreading infectious diseases such as cholera, malaria, dengue, etc. in the local environment. The air quality of the project area may deteriorate due to construction equipment and construction activities during the construction phase. In addition, smoke and dust (dust particles, carbon monoxide, sulfur oxides, hydrocarbons, and nitrogen oxides) emitted by vehicles transporting construction materials may also deteriorate air quality. Water pollution may occur when oil and grease leaks from fuel, petroleum products, and other heavy equipment required during the construction of the project and mixes with groundwater. During the construction period, the use of heavy equipment as well as the noise generated by vehicles used to transport construction materials such as trucks, tippers, etc. may have an impact on noise pollution in the surrounding settlements.

Biological Environment: For the construction and operation of this project, 14.05 ha. of Shri Mauridanda Community Forest will be used, so it will be necessary to remove trees or carry out excavation and construction work in the forest area. Since the project site is located within the Mauridanda Community Forest Area, 782 trees of various species will have to be removed from that area. During the construction of the training center in this area, there is a possibility of encroachment on the nearby community forest area and unauthorized exploitation of forest products. There is a possibility that the workers deployed during the construction of the project will poach wild animals including firewood, which is likely to have some negative impact on the forest area. The forest area used for the construction and operation of this project is home to various types of animals and the project will damage the forest area, so it is likely that the habitat of wild animals will be fragmented. Since the project construction area is located within the forest area, there is a possibility of accidental fire during the construction work..

Socio-Economic- Cultural Environment: The proposed project is planned on land owned by the Government of Nepal, and therefore, it is not expected to have a direct impact on households. During the construction phase, Occupational health and safety risks include falls from heights, injuries, electrocution, mechanical/vehicle accidents, and fractures. During the construction of projects, occupational health and safety risks at construction sites are high, especially among laborers. Similarly, dust, noise, and air pollution, inadequate housing in labor camps, lack of clean drinking water and toilets, lack of sanitation, unorganized labor camps and warehouses, poor waste management, etc. are likely to put workers at risk.

There may be wage inequality between male and female workers involved in construction work, even for the same work, and there is a possibility of child labor being used for various tasks at construction sites at low wages. High traffic also poses a risk of road congestion and road accidents. During the operation period, there is a possibility of fire from electrical equipment, and human casualties during sports activities due to seismic hazards. The migration of workers creates pressure on essential services with limited capacity, such as water, sewage, toilets, telecommunications, waste management, health services, transportation, local markets, etc.

Chemical Environment: If chemical substances such as mineral oil, lubricants, and paints used during the construction phase are not handled carefully, there is a possibility of pollution to the local soil and water.

Beneficial Impacts Augmentation Measures

Socio-Economic and Cultural Environment

- Priority be given to the project affected and local people for the employment opportunity depending upon their skills, experience and capacity.
- Provision of priority to low income households from project affected and local families.
- Provision of skill development training to unskilled manpower.

Adverse Impacts Mitigation Measures

Physical Environment

- Water sprinkling will be arranged at the construction site to control dust during construction activities.
- Open burning of waste generated at the construction site will be strictly prohibited.
- Classification of organic and inorganic waste at the source of waste discharge and separation of organic and inorganic waste sources in different storage areas at designated locations.
- Construction materials will be stored only at designated locations.
- Arrangements will be made to spray water at necessary locations to reduce dust generated during transportation of construction materials.
- Use of pressure horns will be prohibited while transporting construction materials.
- During the project operation phase, the wastewater discharged will be processed through septic tanks and final disposal will be arranged in coordination with the Metropolitan Municipality.

Biological Environment

- The amount required for the management of private land as per Sub-rule (1,a) of Rule 93 of the Forest Rules, 2079 BS shall be deposited in the fund as per Schedule_51.
- The amount required for the plantation of trees in the 14.05 ha. forest area to be used by the project as per Sub-rule 2 of Rule 93 of the Forest Rules, 2079 BS shall be deposited in the fund as per Schedule-51 A. for five years and maintenance of trees.

- For the 782 trees/poles to be cut, the amount required for the plantation of trees at the rate of five times the number of trees to be removed during the operation of the project as per Sub-rule (1,b) of Rule 93 of the Forest Rules, 2079 BS shall be deposited in the fund as per Schedule-51 A. for five years and maintenance of trees.
- During the construction of this project, workers and locals will be prohibited from unnecessarily entering the nearby forest, harming wildlife, etc.
- Regular monitoring will be carried out in coordination with the Division Forest Office, Surkhet, to control the hunting or trading of wildlife and birds by project workers.
- Instructions will be given to refrain from construction work during the times when wildlife is present in the forest area (especially in the morning and evening).
- Awareness programs will be conducted for locals and workers regarding forest fires and their effects.

Socio-Economic-Cultural Environment

- Workers involved in construction activities will be required to wear PPE such as helmets, safety vests, masks, gloves, and goggles. Additionally, accident insurance will be arranged for the workers.
- The use of child labor will be strictly prohibited at the construction site.
- Equal pay for equal work will be ensured for both male and female workers involved in construction.
- A grievance management system will be established at the construction site.
- Proper arrangements for cleanliness, clean drinking water, and hygienic toilets will be made at the construction site.
- Proper sanitation, clean drinking water, clean toilets, etc. will be provided at the construction site.
- Proper arrangements will be made for cleanliness, toilets, and clean drinking water in the premises during the operation period.
- Open areas will be set aside in the project area to minimize seismic risk and arrangements will be made to display the information through hoarding boards in a way that is clearly understood by visitors.

Chemical Environment

- A separate and secure storage area will be designated within the project site for storing chemical substances such as mineral oils, lubricants, and paints used during the construction phase. Unauthorized access to the storage area will be prohibited, and visible warning signs for hazardous and flammable materials will be placed in the storage area.

Environment Management Plan: An Environmental Management Plan (EMP) is an important section of EIA report. The purpose of EMP is to formulate beneficial impact augmentation measures and mitigation measures to minimize adverse impacts of the project. This Environmental Management Plan proposes an estimated cost of NPR 1,200,000.00 to implement beneficial impact enhancement measures and NPR 2,100,000.00 to execute adverse impact mitigation plans. Additionally, the budget for the Community Support

Program is NPR 12,400,000.00. The estimated cost for environmental monitoring stands at NPR 1,920,000.00.

Environment Monitoring Plan: As per the provision of Environment Protection Rules, 2077 Rule 45 the proponent has to carry out the self-monitoring of project in every six months and submit to the concerned agency. This Environmental Impact Assessment report has presented baseline monitoring, compliance monitoring and impact monitoring in order to ensure the implementation of the mitigation plan. The monitoring plan has identified the indicators, methods, monitoring time, budget and the monitoring agencies. An estimated total budget of NPR 1,250,000/- has been proposed for the environmental monitoring activities of this stadium project.

Environmental Audit: As per Section 12(1) of the Environment Protection Act, 2076, the Ministry of Forests and Environment must update the environmental audit report within six months of the completion of two years of operation of the proposed project. The audit will analyze the adverse environmental impacts caused by the project's implementation, the measures adopted to mitigate those impacts, the effectiveness of such measures, and any unmitigated or unforeseen adverse impacts.

Conclusion: The proposed area where the proposed project is to be constructed does not fall into any particularly environmentally sensitive area. If the measures to enhance positive impacts and mitigate adverse impacts identified in this environmental impact assessment study during the construction and operation phases are implemented as recommended, the impacts can be resolved on-site. If the measures to enhance positive impacts and mitigate negative impacts highlighted in this report are implemented in a timely manner and the grievance redressal mechanism is also kept active, it is expected that the local people will continue to support the project in the future and the project will be built and operated smoothly..

Commitments

- Priority will be given to local poor, disadvantaged groups, and women for employment opportunities.
- No child labor will be involved in any activities of the project.
- Occupational health and safety measures and resources for workers will be ensured.
- Feedback, suggestions, and grievances from local residents regarding the project will be regularly collected and addressed.
- The mitigation measures outlined in the Environmental Management Plan will be strictly implemented and regularly monitored.
- A waste management block will be constructed for waste management.
- Open burning of waste during the operational phase will be strictly prohibited.
- Workers involved in construction activities will be provided with personal protective equipment (PPE), necessary first aid supplies, clean drinking water, sanitation facilities, and hygiene materials.
- Full compliance with the topics outlined in the report will be ensured

संक्षिप्त शब्दावलीको सूची

कि.ग्रा.	: किलोग्राम
कि.मि.	: किलोमिटर
घ.मि.	: घनमिटर
जु.प्र.अ	: जुनियर प्रहरी अधिकृत
प्र.ज.	: प्रहरी जवान
प्रा.ह.	: प्रहरी हवलदार
प्र.ना.उ	: प्रहरी नायव उपरीक्षक
नं.	: नम्बर
न.पा.	: नगरपालिका
मि.	: मिटर
वा.प्र.मू.	: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
वि.सं.	: विक्रम संवत्
हे.	: हेक्टर
µS/cm	: Micro Siemens per centimeters
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
CO ₂	: Carbon dioxide
HCHO	: Formaldehyde
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
Km	: Kilometer
kVA	: Kilo Volt Ampere
LC	: Least Concerned
LEP	: Labor based Environmentally Friendly and Participatory
LPG	: Liquefied Petroleum Gas
M	: Meter
MBBR	: Moving Bed Biofilm Reactor
Mg/L	: Milligrams per liter
MSW	: Municipal Solid Waste
NEA	: Nepal Electricity Authority
No.	: Number
Ppm	: Parts per million
RH	: Relative Humidity
Sqm.	: Square meter

विषयसूची

परिच्छेद १.	प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको वा संस्थाको नाम र ठेगाना.....	१
१.१.	प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं.	१
१.२.	परामर्शदाताको नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं.	१
१.३.	वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी औचित्य	२
१.४.	वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य	३
१.५.	अध्ययनको सीमा तथा सम्बन्धित अन्य कुरा	४
परिच्छेद २.	प्रस्तावको परिचय.....	५
२.१	परिचय.....	५
२.१.१	भूमिका.....	५
२.१.२	सान्दर्भिकता.....	८
२.२.	प्रस्तावकको विवरण.....	८
२.२.१.	आयोजनाको अवस्थिति.....	८
२.२.२	आयोजना स्थलको पहुँच.....	१३
२.२.३.	आयोजनाको मुख्य विशेषताहरु	१७
२.२.५.	आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलाप	१९
२.२.४.	संरचनाको जानकारी र अवयव.....	२०
२.२.६	आवश्यक निर्माण सामग्री (परिमाण र स्रोत).....	२७
२.२.७.	प्रयोग हुने ऊर्जाको किसिम (स्रोत र खपत हुने परिमाण)	२७
२.२.८.	आवश्यक जनशक्ति.....	२७
२.२.९.	आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल.....	२८
२.२.११.	निर्माण तालिका	३०
२.२.१२.	पानी भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली	३३
२.२.१३.	प्रयोग हुने प्रविधि.....	३४
२.३	प्रस्तावको उद्देश्य	३९
परिच्छेद ३.	प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधि.....	४०
३.१.	सम्बन्धित सामग्रीको पुनरावलोकन	४०
३.२.	प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण.....	४१

३.३. प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन	४४
३.४. चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क संकलन.....	४४
३.५. स्थलगत अध्ययन	४४
३.५.१ भौतिक वातावरण.....	४५
३.५.२ जैविक वातावरण.....	४६
३.५.३ सामाजिक-आर्थिक-साँस्कृतिक वातावरण.....	४७
३.६. संकलित नमूनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण.....	४८
३.७. प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण	४९
३.८. प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधि...	५०
३.९. मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी.....	५१
३.१०. सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई	५१
३.११. सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव संकलन.....	५५
३.१२. सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी	५६
परिच्छेद ४. प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड	५७
परिच्छेद ५. विद्यमान वातावरणीय अवस्था.....	७३
५.१. भौतिक वातावरण.....	७३
५.२. जैविक वातावरण.....	८४
५.३. सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण.....	९२
५.४ सार्वजनिक सवाल.....	१०८
परिच्छेद ६. प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण.....	१११
६.१ आयोजना स्थल.....	१११
६.२ निर्माण प्रकृया, समय तालिका	१११
६.३ प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ तथा प्रविधि	११२
६.४ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत.....	११२
६.५ प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने विकल्प	११३
परिच्छेद ७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय.....	११४
७.१ अनुकूल प्रभावहरू.....	११४
७.१.१ निर्माण चरण.....	११४

७.१.२ सञ्चालन चरण.....	११५
७.२ प्रतिकूल प्रभावहरू.....	११७
७.२.१ निर्माण चरण.....	११७
७.२.२ सञ्चालन चरण.....	१२७
परिच्छेद ८. अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपाय.....	१३७
८.१ वातावरणीय प्रभावहरू पहिचान, विश्लेषण तथा अभिवृद्धि तथा न्यूनीकरणका उपायहरू.....	१३७
८.२ अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू.....	१३८
८.२.१ निर्माण चरण.....	१३८
८.२.२ सञ्चालन चरण.....	१३८
८.३ प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपाय.....	१३९
८.३.१ निर्माण चरण.....	१३९
८.३.२ सञ्चालन चरण.....	१४८
८.४ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना.....	१५२
८.५ सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम.....	१७१
८.५ अनुकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्चको सारांश.....	१७१
८.६ प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्चको सारांश.....	१७२
८.७ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुमानित लागत.....	१७२
८.७ विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना.....	१७३
परिच्छेद ९. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नुपर्ने विषय.....	१७७
९.१ वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका लागि संगठनात्मक संरचना.....	१८५
परिच्छेद १०. वातावरणीय परीक्षण.....	१८६
परिच्छेद ११. निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता.....	१९३
परिच्छेद १२. सन्दर्भ सामग्रीहरू.....	१९६
परिच्छेद १३. अनुसूचीहरू.....	१९७
अनुसूची १: क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृतको पत्र.....	१९८
अनुसूची २: अध्ययन टोली सदस्यको स्वघोषणा.....	२००
अनुसूची ३: प्रस्तावकको स्व-घोषणा पत्र प्रस्तावकको स्वघोषणा.....	२०५
अनुसूची ४: सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना र सुचना टाँस मुचुल्का.....	२०६

अनुसूची ५: सार्वजनिक परामर्श छलफल.....	२३१
अनुसूची ६: सार्वजनिक सूचना र सूचना टाँसको मुचुल्का	२३८
अनुसूची ७: सहमति सहितको सिफारिस पत्र	२५५
अनुसूची ८: खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण गरेको प्रयोगशाला प्रतिवेदन.....	२६४
अनुसूची ९: आयोजना स्थलको तस्विरहरु	२६६
अनुसूची १०: डिभिजन वन कार्यालय भेरीको सहमति सहितको सिफारिस.....	२७१
अनुसूची ११: कर्णाली प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति सहितको सिफारिस.....	२७२
अनुसूची १२: प्रदेश वन निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको सहमति सहितको सिफारिस.....	२७६
अनुसूची १३: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि भएको सम्झौता.....	२७७
अनुसूची १४: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि सामुदायिक वनको सिफारिस पत्र.....	२८२
अनुसूची १५: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि वडा कार्यालयको सिफारिस पत्रहरु.....	२८८
अनुसूची १६: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि स्थानीय तहको सिफारिस पत्रहरु.....	२९२
अनुसूची १७: श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफल र निर्णय.....	२९७
अनुसूची १८: आयोजना क्षेत्र रहने स्थानको Cadastral नक्सा	३०२
अनुसूची १९: वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने कारण सहितको पत्र	३०५
अनुसूची २०: प्रस्तावक क्षेत्रमा रहने संरचनाको Drawing and Design.....	३०६
अनुसूची २१: प्रभावित वन क्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने रुख/पोलको लगत विवरण.....	३१८
अनुसूची २३: विषय विज्ञको वैयक्तिक विवरण.....	३३९

तालिकाहरूको सूची

तालिका १.१: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी औचित्यता	२
तालिका २.१: तालिम केन्द्रमा रहने जम्मा जनशक्तिको विवरण	६
तालिका २.२: प्रस्तावित आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्ग	१३
तालिका २.३: आयोजनाको मुख्य विशेषताहरू	१७
तालिका २.४: आयोजनाका प्रमुख संरचनाको विवरण	२१
तालिका २.५: आयोजनाका प्रमुख संरचनाले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको विवरण	२३
तालिका २.६: आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको विवरण	२७
तालिका २.७: आयोजना निर्माणको अवधिमा खपत हुने ऊर्जाको विवरण	२७
तालिका २.८: आयोजनाले ओगट्ने जमिनको क्षेत्रफल	२८
तालिका २.९: तालिम केन्द्रको मापदण्ड र प्रस्तावित जग्गा बारेको तुलनात्मक विवरण	२८
तालिका २.१०: आयोजनाको निर्माण समय तालिका	३२
तालिका २.११: कामदार शिविर तथा निर्माण सामग्री भण्डारण स्थलको विवरण	३४
तालिका २.१२: फोहोरमैलाको वर्गीकरण	३५
तालिका ३.१: पुनरावलोकन गरिएका सामग्री/ प्रतिवेदन	४०
तालिका ३.२ : आयोजनाको समग्र प्रभाव क्षेत्र निर्धारणको नक्सा	४३
तालिका ३.३: अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएका नक्सा	४४
तालिका ३.४: स्थलगत अध्ययन कार्यको समय तालिका	४५
तालिका ३.५: आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको स्तर तथा वायुको गुणस्तर मापन गरिएको स्थानको विवरण	४६
तालिका ३.६: प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणीय अवयवहरूको तथ्यांक संकलन विधि	४७
तालिका ३.७: प्रभावहरूको वर्गीकरण	५१
तालिका ३.८: प्रभाव स्तर विश्लेषण आधार तालिका	५१
तालिका ३.९: सामुहिक छलफलको उपस्थितिको विवरण	५२
तालिका ३.१०: सार्वजनिक सुनुवाईको विवरण	५४
तालिका ४.१: प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति कानून तथा मापदण्ड	५७
तालिका ५.१: आयोजना प्रभावित नगरपालिकाको भू-उपयोगको अवस्था	७३
तालिका ५.२: सुर्खेत जिल्लाका मौसमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको Annual Humidity र Average wind speed	७६
तालिका ५.३: सुर्खेत जिल्लाका मौसमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको औषत वार्षिक वर्षा	७७

तालिका ५.४: सुर्खेत जिल्लाका मौषमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको औषत वार्षिक तापक्रम (°C)	७७
तालिका ५.५: वायु गुणस्तर र ध्वनिको सिमा मापन स्थलको विवरण	८२
तालिका ५.६: आयोजना क्षेत्रको वायु गुणस्तरको अवस्था	८२
तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको सिमा	८२
तालिका ५.८: पानीको गुणस्तरको संक्षिप्त विवरण	८३
तालिका ५.९: आयोजन क्षेत्र रहने सामुदायिक वनको विवरण	८६
तालिका ५.१०: आयोजना क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरू र संरक्षण स्थितिको विवरण	८७
तालिका ५.११: प्रस्तावित आयोजना वरपर क्षेत्रमा पाइने जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार	८८
तालिका ५.१२: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका स्तनधारी जीवहरू	८९
तालिका ५.१३: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका चराहरू	९०
तालिका ५.१४: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका सरीसृप (Reptiles) प्रजातिहरू	९२
तालिका ५.१५: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका उभयचर (Amphibian) प्रजातिहरू	९२
तालिका ५.१६: आयोजना क्षेत्र रहने सामुदायिक वनको विवरण	९३
तालिका ५.१७: आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको विवरण	९३
तालिका ५.१८: जनसंख्याको विवरण	९३
तालिका ५.१९: उमेर अनुसारको जनसंख्याको विवरण	९३
तालिका ५.२०: शैक्षिक अवस्थाको विवरण	९४
तालिका ५.२१: घरधुरीको जातिगत विवरण	९५
तालिका ५.२२: घरधुरीको धर्म अनुसारको विवरण	९५
तालिका ५.२३: घरको किसिम	९५
तालिका ५.२४: खानेपानीको मुख्य स्रोत	९६
तालिका ५.२५: चर्पीको प्रकार	९६
तालिका ५.२६: बिरामी हुँदा जचाउन जाने स्थान	९६
तालिका ५.२७: खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन	९७
तालिका ५.२८: बत्ती बाल्न प्रयोग हुने इन्धन	९७
तालिका ५.२९: जग्गाको उत्पादनले खान पुग्ने अवधि	९८
तालिका ५.३०: खाद्यान्न किन्ने आम्दानीको स्रोत	९८
तालिका ५.३१: आयोजनाको बारेमा जानकारी	९८
तालिका ५.३२: आयोजनाबाट आशा राखिएका कुराहरू	९९
तालिका ५.३३: सामुदायिक वनसँगको निर्भरता	९९
तालिका ५.३४: आयोजना प्रभावित वडाको जनसांख्यिक विवरण	१०१

तालिका ५.३५: आयोजना प्रभावित जिल्लाको उमेर समूह अनुसार जनसंख्या (प्रतिशत)	१०१
तालिका ५.३६: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको जातजाति अनुसारको जनसंख्या.....	१०१
तालिका ५.३७: आयोजना प्रभावित जिल्लाको मातृभाषा बोल्ने समुदाय (प्रतिशतमा).....	१०२
तालिका ५.३८: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको मातृभाषा अनुसार जनसङ्ख्या र प्रतिशतको पूर्ण विवरण.....	१०२
तालिका ५.३९: आयोजना प्रभावित जिल्लाको साक्षरता स्थिति (५ वर्ष र माथि).....	१०३
तालिका ५.४०: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको साक्षरता स्थिति.....	१०३
तालिका ५.४१: आयोजना प्रभावित जिल्लाको तह अनुसारको शैक्षिक स्थिति.....	१०४
तालिका ५.४२: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको तह अनुसारको शैक्षिक स्थिति.....	१०४
तालिका ५.४३: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्र	१०७
तालिका ५.४४: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको धर्मावलम्बी अनुसारको जनसङ्ख्या	१०८
तालिका ५.४५: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा मनाइने प्रमुख चाडपर्वहरू.....	१०८
तालिका ५.४६: आयोजना सम्बन्धी सार्वजनिक सवालहरू	१०९
तालिका ५.४७: सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त राय-सुझावहरूको सम्बोधन गरिएको विवरण.....	१०९
तालिका ७.१: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका रुखहरूको विवरण	१२१
तालिका ७.२: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका पोलहरूको विवरण	१२२
तालिका ७.३: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका लाश्रा तथा विरुवा हरूको विवरण	१२३
तालिका ७.४: अनुकूल प्रभावहरूको तह निर्धारण र मूल्याङ्कन.....	१३२
तालिका ७.५: प्रतिकूल प्रभावहरूको तह निर्धारण र मूल्याङ्कन	१३३
तालिका ८.१: क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा सट्टाभर्नाका लागि अनुमानित लागत.....	१४३
तालिका ८.२: अनुकूल प्रभावहरू बढोत्तरीका उपायबारे वातावरणीय व्यवस्थापन योजना	१५३
तालिका ८.३: प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपायहरूबारे वातावरणीय व्यवस्थापन योजना....	१५४
तालिका ८.४: सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमको विवरण.....	१७१
तालिका ८.५ : अनुकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्च	१७१
तालिका ८.६: प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्च.....	१७२
तालिका ८.७ : वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुमानित लागत.....	१७२
तालिका ८.८ : आयोजनाका लागि अनुमानित वातावरणीय खर्चको विवरण.....	१७३
तालिका ८.६: विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना	१७५
तालिका ९.१: वातावरणीय अनुगमन योजना	१८१
तालिका १०.१: वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा.....	१८७
तालिका १०.२: वातावरणीय परीक्षणको लागि चेकलिष्ट.....	१८८
तालिका १०.३: वातावरण परीक्षण तालिका.....	१९०

नक्साहरूको सूची

नक्सा २-१: आयोजना क्षेत्र रहने नगरपालिका तथा वडा स्तरको नक्सा.....	१०
नक्सा २-२: आयोजना क्षेत्रको टोपोग्राफिक नक्शा	११
नक्सा २-३: आयोजना क्षेत्रको गुगल अर्थ नक्शा.....	१२
नक्सा २-४: काठमाडौं देखि आयोजना क्षेत्रको पहुँच मार्गको नक्सा	१४
नक्सा २-५: सुर्खेत विमानस्थल देखि आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्गको नक्सा.....	१५
नक्सा २-६: प्रस्तावित आयोजनासँग पुग्ने पहुँच मार्ग	१६
नक्सा २-७: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१) को मास्टर प्लान	२५
नक्सा २-८: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२) को मास्टर प्लान	२६
नक्सा २-९: आयोजना क्षेत्र.....	२९
नक्सा ३-१: आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको नक्सा.....	४२
नक्सा ५-१: प्रस्तावित आयोजनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको भू-उपयोग नक्सा.....	७४
नक्सा ५-२: प्रस्तावित आयोजनाको समग्र प्रभावित क्षेत्रको नक्सा.....	७५
नक्सा ५-३: जल तथा जलाधार क्षेत्रको नक्सामा आयोजना स्थलको अवस्थिति.....	७८
नक्सा ५-४: प्रस्तावित आयोजनाको भौगर्भिक नक्सा.....	७९
नक्सा ५-५: आयोजना क्षेत्र रहने स्थानको स्लोप नक्सा.....	७९
नक्सा ५-६: क्षेत्रीय भौगर्भिक नक्सामा आयोजना स्थलको अवस्थिति.....	८०
नक्सा ५-७: भूकम्पीय जोखिम देखाईएको नक्सामा आयोजना स्थलको अवस्थिति.....	८१
नक्सा ५-८: आयोजना क्षेत्रबाट नजिकको संरक्षण क्षेत्र.....	८५

चित्रहरूको सूची

चित्र २-१: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) कार्यालय रहेको क्षेत्र.....	३०
चित्र २-२: फोहोर न्यूनीकरण पिरामिड (Waste Management Hierarchy).....	३६
चित्र २-३: MBBR Technology	३८
चित्र २-४: Typical Process Flow Diagram of MBBR Technology	३८
चित्र ८-१: गुनासो सम्बोधन संरचना	१४८
चित्र ८-२: विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक सेवाको संस्थागत बनावट	१७४
चित्र ९-१: वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाईको सांगठनिक संरचना.....	१७८
चित्र ९-२: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको लागि संगठनात्मक संरचना.....	१८५

परिच्छेद १. प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको वा संस्थाको नाम र ठेगाना

१.१. प्रस्तावकको पूरा नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं.

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको निर्माण तथा संचालनको प्रस्तावक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल हो। यस कार्यालयको मुख्य लक्ष्य नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने आवश्यकतानुसारको भर्ना मापदण्ड भित्र पर्ने कुनै पनि ईच्छुक नेपाली नागरिकहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले भर्ना छनौट तथा अन्तिम छनौट भई आएका योग्य उम्मेदवारहरूलाई समय सापेक्ष व्यवसायिक तालीम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा सेवारत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागिय नीति अनुरूप विभिन्न सेवाकालिन तालीमहरू प्रदान गर्ने कार्यमा योगदान पुऱ्याउने रहेको छ। प्रस्तावकको ठेगाना निम्न बमोजिम रहेको छ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

फोन नं. ०८१-५५००५१ (डि.अ.), ९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यालय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np, ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

फेसबुक पेज: <https://www.facebook.com/ptcnpjp>

१.२. परामर्शदाताको नाम, ठेगाना, ईमेल र फोन नं.

प्रस्तावक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन कार्य गरी आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि “रिसर्च इन्क्लेव प्रा.लि., काठमाडौं, शंखमुल” लाई छनौट गरेको छ। यो प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को आधारमा तयार पारिएको छ भने विज्ञहरूको स्वघोषणा यसै प्रतिवेदनको अनुसूची-७ मा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने संस्थाको नाम र ठेगाना:

रिसर्च इन्क्लेव प्रा.लि.

काठमाडौं, शंखमुल

फोन नम्बर: +९७७-०१-५२४२९१८

ई-मेल: researchenclave@gmail.com

१.३. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी औचित्य

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६^१ को दफा ३ र ५ ले निर्देशित गरे अनुरूप वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३ र ४ मा भएको व्यवस्था अनुसार तालिका १-२ बमोजिम यस प्रस्तावका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक रहको छ।

तालिका १.१: वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कानूनी औचित्यता

क्र.सं.	कानूनी व्यवस्था	आयोजनाको अवस्था
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी औचित्यता:		
१.	वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३ बमोजिम अनुसूची ३ को “(क) वन क्षेत्र” को (५) विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण वा ५० किलोमिटरसम्म लम्बाईको राष्ट्रिय राजमार्ग वा सहायक सडकको चौडाई वृद्धि हुने गरी स्तरवृद्धि, पुनर्स्थापना वा पुनर्निर्माण गर्ने बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षण क्षेत्रको वनको जग्गा प्रयोग गर्ने, प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।	प्रस्तावित आयोजनाले १४.०५ हे. (१४०५१२ वर्ग मिटर) वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने
२.	Built Up Area वा Floor Area वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३ बमोजिम अनुसूची ३ को “(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्र:” को: (१) १०,००० वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा बढीको Built Up Area वा Floor Area भएको आवासीय, व्यावसायिक वा आवासीय र व्यावसायिक दुवै प्रकृति भएको संयुक्त भवन निर्माण गर्ने” प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।	१. प्रस्तावित आयोजनाको १४.०५ हे. (१,४०,५१२ वर्ग मिटर) क्षेत्रफल मध्ये १३,८८६.६३ वर्ग मि. Built Up Area रहेकोले २. प्रस्तावित आयोजना सिनेमा हल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला, कन्सर्टहल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नभएता पनि २,००० जना भन्दा बढी आगमन गर्ने

^१ नेपाल राजपत्र, खण्ड ६९, अतिरिक्तांक १३ (क), २०७६ असोज २४ गते

क्र.सं.	कानूनी व्यवस्था	आयोजनाको अवस्था
	(२) २,००० जना भन्दा बढी एकै पटक आगमन तथा निगमन हुने सिनेमा हाल, थिएटर, सामुदायिक भवन, रङ्गशाला, कन्सर्टहल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने	
३.	पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा संचालन	
	वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ३ बमोजिम अनुसूची ३ को “(ज) आवास, भवन तथा बस्ती विकास र शहरी विकास क्षेत्रः” को (६) “२०,००० लिटर भन्दा बढी दैनिक पानीको प्रयोग हुने भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने” प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।	यस आयोजनाको निमित्त दैनिक ५०,००० लिटर (निर्माण चरणमा) र १,००० जना * १३५ लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ^२ = १३५,००० लिटर र अन्य प्रयोजनका लागि ३५,००० लिटर गरि जम्मा १७०,००० लिटर पानी (संचालन चरणमा) प्रयोग हुने भएकोले

१.४. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्य

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने सम्बन्धमा यकिन गर्नुको साथै त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा निराकरण वा न्यूनीकरण गर्नका लागि अवलम्बन गरिने उपायको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दछ। यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन्:

- प्रस्तावित आयोजनालाई वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने,
- आयोजना क्षेत्रमा विद्यमान भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक र सांस्कृतिक वातावरणको विभिन्न घटकहरूको पहिचान र मूल्याङ्कन गर्ने र सो को दस्तावेज तयार गर्ने;
- आयोजना सम्बद्ध कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूको समीक्षा गर्ने;
- आयोजनाको विभिन्न विकल्पहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र वातावरणीय रूपमा दिगो, सामाजिक रूपले स्वीकार्य र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक सबैभन्दा उत्तम विकल्प सिफारिस गर्ने;
- वातावरणीय प्रभावको परिमाण, अवधि र सीमाको मूल्याङ्कन गर्दै भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको आँकलन गर्ने;

² <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/338044/9789240015241-eng.pdf>

- नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरू रोक्न वा न्यूनतम राख्न र दिगो वातावरणीय विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्दै वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरूको सम्बर्द्धन गर्न वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने;
- वातावरणको अनुगमनको लागि सूचकको रूपमा छानिएका वातावरणीय मापदण्डहरूको आधारभूत जानकारी लिने र
- वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण तथा परिक्षण योजना र संस्थागत संयन्त्र तयार गर्ने।

१.५. अध्ययनको सीमा तथा सम्बन्धित अन्य कुरा

यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, व्यापक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना निर्माणका कार्यहरू समेटेनेछ।

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको सीमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजनाबाट प्रस्ताव क्षेत्रको स्थानिय भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणको अध्ययन गरी भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण पर्न सक्ने प्रभाव तथा त्यस्ता प्रभावको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायहरू पहिचान गरी सुझाव प्रदान गर्नु रहेको छ। यस बाहेक सो क्षेत्रमा अन्य कारणबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू यस अध्ययनले समावेश गरेको छैन।

परिच्छेद २. प्रस्तावको परिचय

२.१ परिचय

२.१.१ भूमिका

ज्ञान, सिप र कौशल प्रदान गरी एक सक्षम र दक्ष प्रहरी तयार गर्न विभिन्न आधारभूत तथा उन्नत तालिमहरू संचालन गर्ने उद्देश्यले वि.स.२०२३ सालमा सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापित यस तालिम केन्द्रले वि.स. २०३८ सालको प्रशासनिक क्षेत्रीय पुनर्संरचना पश्चात मध्य पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रको रूप धारण गरेको थियो। हाल नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात राज्यको पुनर्संरचना भए संगै कर्णाली प्रदेशको मातहत रहने गरी तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखाको च.नं.५५८ मिति २०७५।०६।०५ गतेको पत्र आदेशानुसार प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेश सुर्खेत (हाल नेपालगंज) नामाकरण गरिएकोमा तालुक कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको क्र.सं.८३७१ मिति २०७५/१२/१५ गतेको संचार आदेशानुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को रूपमा पुनःनामाकरण गरिएको छ। स्थापना काल देखि हाल सम्म यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रले ५७,४३० जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई आधारभूत, उन्नत तथा अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरि सकेको छ।

कार्यालयको संक्षिप्त परिचय

- वि.स.२०२३ सालमा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्र र सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्र हेर्ने गरी स्थापना भएको मिति २०७५/१२/१५ गते कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत (हाल नेपालगंज) कायम
- अवस्थिती: नेपालगंज उप-महानगरपालिका-१८ कारकाँदो
- क्षेत्रफल: जम्मा १५ बिगाहा २.५ धुर।

लक्ष्य: नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्न चाहने आवश्यकतानुसारको भर्ना मापदण्ड भित्र पर्ने कुनै पनि ईच्छुक नेपाली नागरिकहरूको निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले भर्ना छनौट तथा अन्तिम छनौट भई आएका योग्य उम्मेदवारहरूलाई समय सापेक्ष व्यवसायिक तालीम प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा सेवारत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागिय नीति अनुरूप विभिन्न सेवाकालिन तालीमहरू प्रदान गर्ने कार्यमा योगदान पुऱ्याउने।

उद्देश्यहरू (Objectives):

- निष्पक्ष तथा पारदर्शी भर्ना, छनौट गराउनु।
- नव प्रवेशी प्रहरीहरूमा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराई समयानुकूल दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु।
- विभागिय आवश्यकतानुसार सेवाकालिन प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक तालीमहरू संचालन गर्नु।

- प्रशिक्षण केन्द्रहरूका लागि आवश्यक योग्य बाह्य प्रशिक्षकहरू तयार गर्नु ।
- प्रशिक्षण कार्य र शैलीका सम्बन्धमा नविनतम प्रणालीहरूको खोज तथा अन्वेषण गर्ने ।
- प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थीहरूको वृत्ति विकासको लागि अतिरिक्त कृयाकलापहरू संचालन गर्ने ।
- यस केन्द्रको तत्वावधानमा अन्य प्रहरी निकायहरूमा संचालन हुने तालीमहरूको आवश्यक निरीक्षण, अनुगमन र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नु ।
- तालीम संचालन सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरू समाधानका लागि तालुक कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी काम गर्ने ।

तालिम केन्द्रको काम कर्णव्य र जिम्मेवारी:

- (क) नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका कर्मचारीहरूको आधारभुत तालिम संचालन
- (ख) सेवाकालिन तालिम सञ्चालन गर्ने
- (ग) नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदमा भर्ना छनौट संचालन गर्ने
 - स्थापना कालदेखि हालसम्म उत्पादित जनशक्ति = ६१,३१३ जना
 - जम्मा जनशक्ति: हाल १७२ जना (दरबन्दी २०८ जना)
 - प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी सहित तालिम केन्द्रमा बस्ने जनशक्ति १००० जना सम्म हुने
 - बार्षिक ७०० जना प्रहरी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिने।

तालिका २.१: तालिम केन्द्रमा रहने जम्मा जनशक्तिको विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या
क.	बिशिष्टकृत तालिमको प्रकार	
१.	आधारभूत तर्फ ▪ प्रहरी सहायक निरीक्षक (अल्पकालिन) ▪ प्रहरी जवान आधारभुत तालिम ▪ प्रहरी कार्यलय सहयोगी आधारभुत तालिम	७०० जना प्रशिक्षार्थी
२.	अपराध अनुसन्धान तर्फ	
३.	कार्य तर्फ	
४.	सुरक्षा तर्फ	
५.	व्यवस्थापन तथा प्रशासन तर्फ	
६.	प्राविधिक तर्फ	
ख.	तालिम केन्द्रमा रहने कर्मचारी	
१.	अन्य कर्मचारी र प्रशिक्षक सहित	३०० जना
जम्मा		१००० जना

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको गुरुयोजना प्रतिवेदन

मुल मान्यताहरू (Core Values):

उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गरी संगठनको आवश्यकता र विभागीय नीति अनुसार तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नु यस केन्द्रले आफ्ना मुल मान्यताको रूपमा अबलम्बन गरेको छ।

मुख्य कार्यहरू:

१. आधारभूत तालिमहरू:

- प्रहरी जवान आधारभूत तालिम ।
- प्रहरी सहायक निरीक्षक(अल्पकालिन) तालिम

२. उन्नत तथा अनुशिक्षण तालिमहरू:

क) अपराध अनुसन्धान तर्फ:

- अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- महिला तथा बालबालिकासंग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- महिला तथा बा.बा.संग सम्बन्धित अ.अ.(प्र.ह./प्र.ज) तालिम
- अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (प्र.ह./प्र.ज.) तालिम
- कानुनी लिखत (प्रशासनिक तथा अदालती) लेखन प्रशिक्षण (जु.प्र.अ./जवान) अनुशिक्षण तालिम
- बाल न्याय कार्यविधि (जु.प्र.अ./जवान) अनुशिक्षण तालिम

ख) सुरक्षा तर्फ:

- विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- अंगरक्षक (प्र.ह./प्र.ज.) तालिम
- विमानस्थल सुरक्षा गार्ड अनुशिक्षण (प्र.ह./प्र.ज.) तालिम

ग) कार्य तर्फ:

- OCM Level-1 (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- भिड नियन्त्रण तालिम (जु.प्र.अ./जवान) तालिम

घ) व्यवस्थापन तथा प्रशासन तर्फ:

- हिरासत तथा कारागार व्यवस्थापन (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- अभिलेख व्यवस्थापन (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- कार्यालय संचालन तथा दक्षता अभिवृद्धि (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- कवाज प्रशिक्षक प्रशिक्षण (जु.प्र.अ./जवान) तालिम
- ट्राफिक नियन्त्रण (प्र.ह./प्र.ज.) तालिम

ड) विविध तर्फ:

- समुदाय प्रहरी साझेदारी (जु.प्र.अ./जवान) अनुशिक्षण तालिम
- मानव अधिकार तथा कानून कार्यान्वयन (जु.प्र.अ./जवान) अनुशिक्षण तालिम

२.१.२ सान्दर्भिकता

५७ वर्षअघि प्रहरी सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार नव नियुक्त भई आउने तथा सङ्गठनमा सेवारत सदस्यहरूलाई व्यावसायिक ज्ञान, सिप र कौशल प्रदान गरी एक सक्षम र दक्ष प्रहरी तयार गर्न विभिन्न आधारभूत तथा उन्नत तालिमहरू सञ्चालन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। २०२३ सालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रको रूपमा स्थापित यो तालिम केन्द्र २०३८ सालमा प्रशासनिक क्षेत्रीय पुनः संरचनापछि मध्यपश्चिम प्रहरी तालिम केन्द्र र २०७५ चैत १५ देखि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको रूपमा रहेको छ। ०७२ पश्चात राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै कर्णाली प्रदेशको मातहत रहने गरी तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासनको पत्र आदेशानुसार नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका -१८ कारकाँदोमा १५ बिगाहा २.५ धुर जमिन क्षेत्रफल भित्र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रहदै आएकोमा उक्त तालिम केन्द्रका भौतिक संरचनाहरू जीर्ण हुनुका साथै प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेको अवस्था छ। जोखिमपूर्ण संरचनालाई तत्कालका लागि मर्मत गरि चलाइएको भए पनि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको क्षेत्र भित्र पर्ने भएको तथा वर्तमान संरचनाहरू जीर्ण भएको कारण सम्बन्धित प्रदेश मातहतमा रहने गरिनै प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने भएको छ।

२.२. प्रस्तावकको विवरण

२.२.१. आयोजनाको अवस्थिति


सुर्खेत विमानस्थलबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहने गरि प्रस्तावित “कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज)” निर्माण आयोजना पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८ स्थित बाबियाचौरमा रहेको दुलालथाई टोलमा अवस्थित मौरीडाँडा सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिनेछ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना रहने छन्। यस आयोजनाका लागि कुल १४.०६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्नेछ। उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्थिति निम्न अनुसारको रहेको छ।

क) कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१): मुख्य कार्यालय भवन, प्रशासनिक भवन र तालिम केन्द्र रहने क्षेत्र:

२८ डिग्री ४८ मिनेट ५३.२० सेकेण्ड उत्तरी अक्षांश/८१ डिग्री २२ मिनेट १४.६३ सेकेण्ड पूर्वी देशान्तर


ख) कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२): Firing Range र परेड ग्राउन्ड सहितको फूटबल मैदान

२८ डिग्री ४८ मिनेट ३३.५५ सेकेण्ड उत्तरी अक्षांश/८१ डिग्री २२ मिनेट ८.५५ सेकेण्ड प्रस्तावित आयोजनाको अवस्थिति नक्सा २-१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।




नक्सा २-१: आयोजना क्षेत्र रहने नगरपालिका तथा वडा स्तरको नक्सा

स्रोत: नापी विभाग, २०७७



नक्सा २-२: आयोजना क्षेत्रको टोपोग्राफिक नक्शा

स्रोत: नापी विभागद्वारा प्रकाशित topographic नक्शाको आधारमा अध्ययन टोलीले तयार गरेको



नक्सा २-३: आयोजना क्षेत्रको गुगल अर्थ नक्शा

२.२.२ आयोजना स्थलको पहुँच

प्रस्तावित आयोजना काठमाडौँ देखि ६६० कि.मि.को दुरीमा रहेको छ। काठमाडौँबाट पृथ्वी राजमार्ग हुदै मुग्लिङ ११२ कि.मि. रहेको छ भने मुग्लिङबाट नारायणगढ सम्म ४३ कि.मि. रहेको छ। नारायणगढ देखि कोहोलपूर सम्म पूर्व पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग हुदै ३५२ कि.मि.को यात्रा पछि रत्न राजमार्ग हुदै ११३ कि.मि. मा विरेन्द्र नगर सुर्खेत रहेको छ र सुर्खेतबाट ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा आयोजना स्थल रहेको छ। आयोजना स्थल सुर्खेत विमान स्थलबाट ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्दछ। यस आयोजना स्थल कालो पत्रे सडकको पहुँचमा अवस्थित छ। प्रस्तावित आयोजनाको अवस्थिति नक्शा २-२ मा प्रस्तुत गरिएको छ भने सुर्खेत विमानस्थल देखि आयोजना स्थलसम्मको पहुँच र आयोजना क्षेत्रको पहुँच मार्गको अवस्थिति नक्सा २-२ र नक्सा २-४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २.२: प्रस्तावित आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्ग

क्र.सं	देखि	बाट	लम्बाई (कि.मि.)	राजमार्ग/ सडक खण्ड
विकल्प १ (सडक यात्रा)				
१.	काठमाडौँ	मुग्लिङ	११२ कि.मि.	पृथ्वी राजमार्ग
२.	मुग्लिङ	नारायणगढ	४३ कि.मि.	
३.	नारायणगढ	कोहोलपूर	३५२ कि.मि.	पूर्व पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग
४.	कोहोलपूर	विरेन्द्रनगर सुर्खेत	११३ कि.मि.	रत्न राजमार्ग
५.	विरेन्द्रनगर सुर्खेत	आयोजना स्थल	४० कि.मि.	मदन भण्डारी मार्ग
जम्मा			६६० कि.मि.	
विकल्प २ (हवाई यात्रा)				
१.	त्रिभुवन विमानस्थल	सुर्खेत विमानस्थल	५५ मिनेटको दुरी	-
२.	सुर्खेत विमानस्थल	आयोजना स्थल	४० कि.मि.	मदन भण्डारी मार्ग/स्थानीय सडक

स्रोत: <https://www.distancesfrom.com/np>, <https://www.google.com/travel/flight>

12/20/24, 7:53 AM


Kathmandu to Panchapuri-8 Ward Office,DulalThai - Google Maps

Kathmandu, 44600 to Panchapuri-8 Ward Office,DulalThai,
R97C+GV, Bidyapur 21700

Drive 642 km, 17 hr 34 min

Google Maps

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत



Imagery ©2024 TerraMetrics, Map data ©2024 Google 50 km

नक्सा २-४: काठमाडौं देखि आयोजना क्षेत्रको पहुँच मार्गको नक्सा


स्रोत: गुगल अर्थ नक्सा, २०२४

Surkhet Airport, Unnamed Road, Birendranagar 21700 to
28.8160443, 81.3695240

Drive 57.4 km, 2 hr 4 min

Google Maps


कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजना
सुर्खेत विमानस्थल देखि आयोजना स्थलसम्मको पहुँच



Imagery ©2024 TerraMetrics, Map data ©2024 Google 5 km

नक्सा २-५: सुर्खेत विमानस्थल देखि आयोजना स्थलसम्मको पहुँच मार्गको नक्सा

स्रोत: गुगल अर्थ नक्सा, २०२४



नक्सा २-६: प्रस्तावित आयोजनासँग पुग्ने पहुँच मार्ग

स्रोत: सडक विभाग, २०८२

२.२.३. आयोजनाको मुख्य विशेषताहरू

प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा अवस्थित पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८ स्थित बाबियाचौरको दुलालथाई टोलको मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना रहने छन्। यस आयोजनाका लागि कुल १४.०५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्नेछ। आयोजनाको मुख्य जानकारी तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २.३: आयोजनाको मुख्य विशेषताहरू

क्र.सं.	विषयवस्तु	विवरण
१.	प्रस्तावक	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
२.	प्रस्तावको नाम	कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजना
३.	प्रशासनिक अवस्थिति	
	प्रदेश	कर्णाली प्रदेश
	जिल्ला	सुर्खेत जिल्ला
	नगरपालिका/वडा	पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८
४.	भौगोलिक अवस्थिति	
	आयोजना स्थलको भौगोलिक निर्देशांक	- कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१): मुख्य कार्यालय भवन, प्रशासनिक भवन र तालिम केन्द्र रहने क्षेत्र: २८ डिग्री ४८ मिनेट ५३.२० सेकेण्ड उत्तरी अक्षांश ८१ डिग्री २२ मिनेट १४.६३ सेकेण्ड पूर्वी देशान्तर - कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२): Firing Range र परेड ग्राउन्ड सहितको फूटबल मैदान २८ डिग्री ४८ मिनेट ३३.५५ सेकेण्ड उत्तरी अक्षांश ८१ डिग्री २२ मिनेट ८.५५ सेकेण्ड पूर्वी देशान्तर
	समुद्री सतह देखि उचाई	३५५ मि.
	नजिकको मुख्य राजमार्ग	मदन भण्डारी राजमार्ग

क्र.सं.	विषयवस्तु	विवरण	
	नजिकको विमानस्थल	सुर्खेत विमानस्थल	
	भौगोलिक क्षेत्र	बाहिरि शिवालिक	
	भू-उपयोग	वन क्षेत्रको बाँझो जमिन	
	माटोको प्रकार	Alluvial Deposits	
	भू-गर्भ	मध्य शिवालिक	
	मौसम	उष्ण मनसुनी हावापानी	
	आवश्यक जमिन	१४.०५ हेक्टर	
	जमिनको स्वामित्व	नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा भइरहेको छ।	
नाजिका खोला/खोल्सी	साइट-२ को नजिकमा खोल्सी रहेको		
५.	संरचना ले ओगट्ने क्षेत्रफल		
	Total Area	१,४०,५१२ वर्ग मिटर	
	Plinth Area (Built-Up Area of NPA Project)	१३,८८६.६३ वर्ग मिटर	
	Open Space	९०.१७%	
६.	विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना	• Access Road up to each building • Emergency Ladder • Fire Alarm System • Fire Fighting System with १,५०,००० liters static water • Evacuation Arrangement • Open Spaces • Pedestrian Path (Differently Able People Friendly) • Emergency Lighting in the Corridors of Buildings • Medical Facility with Specialized Medical Teams	
७.	पानीको आवश्यकता		
८.	स्रोत		स्थानीय पानीको मुहान
	निर्माण चरण		५०,००० liters per day
	संचालन चरण	Quantity	१७०,००० liters per day
		Water Tank	१,००,००० liters
		Drinking Water Treatment	५०,००० liters
९.	उर्जाको विवरण		
	Source	National Grid Connection supply from NEA	

क्र.सं.	विषयवस्तु	विवरण
	Electrical Substation	2*1500kVA
	Standby Supply	2*750kVA Diesel Generator Sets
	Solar Power	300 kW
१०.	अनुमानित बसोबास गर्ने जम्मा जनशक्ति	१,००० Persons (Residential Quarters and Trainee Barracks and Guests/Staffs/Visitors)
११.	आयोजनाको लागत	ने.रु.२,४८८,५४३,०५०.००
१२.	निर्माण अवधि	३ वर्ष

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

२.२.५. आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलाप

आयोजना निर्माण सम्बन्धी क्रियाकलाप मुलतः तीन चरणहरू हुन्छन्- निर्माण पूर्व, निर्माण र संचालन तथा मर्मत। प्रस्तावित आयोजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरू यिनै चरणका आधारमा निम्नानुसार वर्गीकृत गरिएको छ।

निर्माण पूर्वको चरण

निर्माण पूर्वको चरणमा प्रस्तावित आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पूर्व-ईन्जिनियरिङ अध्ययन/अनुसन्धानका गतिविधिहरू जस्तै हाइड्रोलोजिकल अध्ययन, भूगर्भीय र भू-प्राविधिक अनुसन्धान, साइट सर्वेक्षण, विस्तृत ईन्जिनियरिङ सर्भे तथा डिजाइन, आयोजना क्षेत्र भित्र पर्ने निजी जग्गाको क्षतिपुर्ति, निर्माण योजना तयारी, टेन्डर आव्हान प्रक्रिया, निर्माण व्यवसायी छनौट, कामदार शिविर, निर्माण सामग्री थुपार्ने क्षेत्र, बिग्रन व्यवस्थापन क्षेत्र आदिका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बाट पूर्व सहमति र स्वीकृति लिएर निर्माण गर्ने, आयोजनाका लागि काम गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कर्मचारीका लागि आवास गृह निर्माण जस्ता कार्य पूर्वनिर्माण चरणमा गरिने छ।

निर्माण चरण

आयोजनाको निर्माण चरणमा प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना, हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र, पहुँच बाटो, क्रस ड्रेनेजको निर्माण, स्टोन मेसोनरी र कम्पाउण्ड बाउन्ड्री वाल, Water Treatment Plant & Filtration Plant+RO Plant, Fire Fighting System, पानीको आपूर्ति लागि आवश्यक पाइपलाइन विछ्याउने

कार्य तथा ढलान, प्रस्ताव क्षेत्रमा आवश्यक पर्खालको निर्माण कार्यहरू र पानीको आवश्यकताका लागि आकासे पानी सङ्कलनको संरचनाहरू लगायतका निर्माण कार्य पर्दछन्।

संचालन तथा मर्मत सम्भारको चरण

संचालन तथा मर्मत सम्भारको चरणमा प्रहरी तालिम केन्द्रमा रहेका संरचनाको मर्मत सम्भार, पानीको आपूर्ति तथा निकासको ठाँउ सफा राख्ने, शौचालयको सफाइ गर्ने तथा बिद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोन, नियमित चेक जाँच तथा मर्मत गर्ने आदि काम तथा भेटघाट गर्न आउने आगन्तुकहरूलाई उचित सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने र सिसिटिभी क्यामेराको जडान गरेर थप सुरक्षा मिलाउने र संचालनको क्रममा उत्सर्जन हुने फोहोर मैलाको व्यवस्था मिलाउने कार्यहरू रहेका छन्।

२.२.४. संरचनाको जानकारी र अवयव

प्रस्तावित आयोजनाले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, बेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना निर्माण गर्नेछ। आयोजना क्षेत्रलाई २ वटा स्थानमा प्रस्ताव गरिएको छ जसमा साइट-१ र साइट-२ रहेका छन्।

- कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१): मुख्य कार्यालय भवन, प्रशासनिक भवन र तालिम केन्द्र रहने क्षेत्र

प्रस्तावित साइट-१ क्षेत्रको उत्तरमा मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्वमा स्थानीय सडकले जोडेको छ। यस साइट-१ को कुल क्षेत्रफल १०.९२ हे. रहेको छ। यस क्षेत्रमा प्रवेशद्वार, मन्दिर (भगवती), मुख्य कार्यालय भवन, क्वार्टर गार्ड बंकर, आरपी-पोस्ट कार्यालय/स्वागतमण्डल, पुरुष कर्मचारी ब्यारेक, महिला कर्मचारी ब्यारेक, पुरुष प्रशिक्षण ब्यारेक, महिला प्रशिक्षण ब्यारेक, मेस, पारिवारिक एकाइहरू, बाल हेरचाह केन्द्र, क्यान्टीन/व्यापार पसल, पौडी पोखरी/चौकी/खण्ड, खानेपानी प्रशोधन केन्द्र, सानो बहुउद्देश्यीय हल, बास्केट बल कोर्ट, भलि बल कोर्ट, ब्याडमिन्टन कोर्ट, फुटबल मैदान, पास आउट परेड/समारोह मैदान, सरस्वती मन्दिर, हावा घर, पार्किङ क्षेत्र, भगवती मन्दिर, स्टेज, खुला हरियो क्षेत्र, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारीहरूको क्वार्टर, OBSTACLE मैदान, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, स्मारक, प्याराफिट, ड्युटी पोस्ट, कक्षा कोठा, कम्प्युटर प्रयोगशाला/ई-लाइब्रेरी, MI-ROOM, शौचालय, अतिथि गृह, ठोस फोहोर प्रशोधन केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र र अग्नि नियन्त्रक क्षेत्र रहने छन्।

- कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२): Firing Range र पेरड ग्राउन्ड सहितको फूटबल मैदान

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१) को दक्षिण तर्फ रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२) मा Firing Range र पेरड ग्राउन्ड सहितको फूटबल मैदान रहने छ। यी दुई साइटलाई स्थानीय सडकले जोडेको छ जसको दुरी ५०० मिटर रहेको छ। यस साइट-२ को कुल क्षेत्रफल ३.१३ हे. रहेको छ। आयोजनाका प्रमुख संरचनाहरू निम्न तालिका बमोजिम रहेका छन्:

तालिका २.४: आयोजनाका प्रमुख संरचनाको विवरण

SN.	Building/Structure Name	Quantity (nos.)	Total area (m ²)
A.	Main Structure		
1	Reception/Waiting Block	2	71.3
2	Quarter Guard Block	1	280.64
3	Barrack Block	6	1,613.80
4	Mess Block	9	276.3
5	Guest House	1	175.8
6	Auditorium Hall/ Meeting Hall	1	2,778.00
7	In charge Quarter	1	190.04
8	Senior Officers Quarter	1	726.36
9	Hawa Ghar	4	25
10	Toilet Block	10	17.08
11	Class room Block	3	468.54
12	Ware House	1	756.25
13	MI Room and Primary Health Care Centre	1	468.54
14	Family Unit	5	224.41
15	Child Care Block	1	117.74
16	canteen/Trade Shop Block	1	468.54
17	gym hall/Covered Hall	1	265.95
18	Large multi-Purpose Hall	1	1,514.16
19	Small Multipurpose Hall	2	757.08
20	Simulation/Photography blocks	1	468.54
21	Computer Lab/E-Library	1	468.54
22	Library Block	1	468.54
23	Training center Office	1	1,275.56
24	Temple	2	9.92
	Total (A)		13,886.63
B.	Other Structure		
1	Gate/ Nearly Compound Wall	5	-
2	driving school	1	-
3	Bunker	1	-
4	Water Treatment Plant/Storage tank	1	-
5	Solid Waste Treatment Plant	1	-

SN.	Building/Structure Name	Quantity (nos.)	Total area (m ²)
6	Construction of Firing Range	2	-
7	Construction of Parade grounds/ ceremonial ground/ sport ground	2	-
8	Sanitary work	1	-
9	Road pavement/ culvert/ side drainage	1	-
10	underground and Overhead Tank	1	-
11	Electrical Work	1	-
	Total (B)		-
	Grand Total (A+B)		13,886.63


स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

तालिका २.५: आयोजनाका प्रमुख संरचनाले ओगट्ने जग्गाको क्षेत्रफल सहितको विवरण

S.N.	DESCRIPTION	LENGTH (m)	BREADTH (m)	HEIGHT (m)	AREA (Sq. m.)	FLOOR Height (m)	STORY	NOS	REMARKS
1	ENTRY GATE							4	
2	TEMPLE (BHAGAWATI)	3.15	3.15	6.4	9.92	3.3	2	1	RCC
3	MAIN OFFICE BUILDING	40.4	10.4	17.15	1275.56	3.3	4	1	RCC
4	QUARTER GUARD BUNKER	22.8	11.3	7.72	280.64	3.3	1	1	RCC
5	RP-POST OFFICE/RECEPTION	12.3	5.8	4.85	71.3	3.3	1	5	RCC
6	MALE STAFF BARRACK	40.875	15.525	13.85	1613.85	3.3	3	1	RCC
7	FEMALE STAFF BARRACK	40.875	15.525	13.85	1613.85	3.3	3	1	RCC
8	MALE TRAINEE BARRACK	40.875	15.525	13.85	1613.85	3.3	3	3	RCC
9	FEMALE TRAINEE BARRACK	40.875	15.525	13.85	1613.85	3.3	3	1	RCC
10	MESS	22.5	9.42	9	276.3	3.6	2	9	TRUSS
11	FAMILY UNITS	35.23	6.37	4.5	224.41	3.3	1	4	TRUSS
12	CHILD CARE CENTER	20.3	5.69	3.3	117.74	3.3	1	1	RCC
13	CANTEEN/TRADE SHOP	30.65	7.35	10.7	224.51	3.3	2	1	RCC
14	SWIMMING POOL/CH/T/B	51.5	62					1	
15	WATER TREATMENT PLAN	10	15					1	
16	SMALL MULTIPURPOSE HALL	37.45	25.45	5	757.06	3.6	1	2	TRUSS
17	FIRING RANGE	64	84					2	
18	BASKET BALL COURT	14	26					2	
19	VOLLEY BALL COURT	15	24					2	
20	BADMINTON COURT	8.5	16					2	
21	FOOTBALL GROUND	70	100					2	
22	PASS OUT PARRADE /CEREMONIAL GROUND	94	100					1	
23	SAROSWOTI TEMPLE	3.15	3.15	6.4	9.92	3.3	2	1	RCC


S.N.	DESCRIPTION	LENGTH (m)	BREADTH (m)	HEIGHT (m)	AREA (Sq. m.)	FLOOR Height (m)	STORY	NOS	REMARKS
24	HAWAGHAR	5	5	3.6	25	3	1	4	TRUSS
25	PARKING AREA	7.5	35					1	
26	BHAGWATI TEMPLE	3.15	3.15	6.4	9.92	3.3	2	1	RCC
27	STAGE	34	16					1	
28	OPEN GREEN AREA	50	20					2	
29	INCHARGE QUARTER	8.8	12.8	7.35	190.04	3	2	1	RCC
30	SENIOR OFFICERS QUARTER	19.3	14.3	13.8	726.36	3.3	3	1	RCC
31	OBSTACLE GROUND	65	30					1	
32	LARGE MULTIPURPOSE HALL	40	40	7.5	1514.16	4.5	1	1	TRUSS
33	MONUMENT							1	
34	PARAPET	53	8.4					1	
35	DUTY POST	1.5	1.5					4	
36	CLASS ROOM	30.65	7.35	10.7	468.54	3.3	2	3	RCC
37	COMPUTER LAB /E-LIBRARY	30.65	7.35	10.7	468.54	3.3	2	1	RCC
38	MI-ROOM	30.65	7.35	10.7	468.54	3.3	2	1	RCC
39	TOILET	4.28	3.69	3.9	17.08	2.4	1	10	RCC
40	GUEST HOUSE	11.8	11.8	7.35	175.8	3	2	1	RCC
41	WASTE TREATMENT PLAN	10	15		0			1	
42	FIRE ZONE				0			1	

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०



नक्सा २-७: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१) को मास्टर प्लान

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०



नक्सा २-८: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२) को मास्टर प्लान

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

२.२.६ आवश्यक निर्माण सामग्री (परिमाण र स्रोत)

प्रस्तावित आयोजनाको संरचनाहरूको निर्माणका लागि बालुवा, एग्रीगेट, सिमेन्ट, ढुङ्गा, गिट्टी, स्टील छड, ईट्टा, तारजाली, काठ लगायत निर्माण सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ। आयोजनाका लागि निर्माण सामग्रीहरूको आवश्यक परिमाण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका २.६: आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको विवरण

क्र.स.	निर्माण सामग्री	परिमाण	एकाइ	स्रोत
१.	Brick	१५,००,०००	संख्या	स्थानीय बजार (वीरेन्द्रनगर वा नेपालगंज)
२.	Cement (OPC)	४,००,०००	बोरा (५० के.जि/बोरा)	
३.	TMT Steel	१५५०	MT	
४.	Aggregates (20mm)	७,५००	cum	आयोजना स्थल वरपर रहेको नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त निकायहरूबाट खरिद गरिनेछ
५.	Sand (Coarse Sand)	२०,०००	cum	
६.	ढुङ्गा	५५००	cum	
७.	काठ	१५०	cum	स्थानीय बजार (वीरेन्द्रनगर वा नेपालगंज)

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

२.२.७. प्रयोग हुने ऊर्जाको किसिम (स्रोत र खपत हुने परिमाण)

मुख्य रूपमा डिजेल र पेट्रोल निर्माण कार्यको लागि प्रयोग गरिन्छ भने कामदार शिविरका लागि LPG प्रयोग गरिनेछ। निर्माण कार्य संचालन तथा निर्माण सामग्री ढुवानी चरणमा विभिन्न इन्धन तथा विद्युतीय उर्जाको खपत गरिनेछ। आयोजनामा खपत हुने ऊर्जाको विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

तालिका २.७: आयोजना निर्माणको अवधिमा खपत हुने ऊर्जाको विवरण

क्र.स.	ऊर्जाको किसिम	स्रोत	एकाइ	परिमाण
१.	पेट्रोल	स्थानीय आधिकारिक विक्रेता	किलोलिटर	२००
२.	डिजेल		किलोलिटर	२५०
३.	मट्टितेल		किलोलिटर	३०
४.	एल.पी. ग्याँस		किलोलिटर	२००

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

२.२.८. आवश्यक जनशक्ति

यस आयोजनाको निर्माण अवधि ३६ महिनाको प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माण चरणमा प्रति दिन २०० जना सम्म जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसै गरि संचालन चरणमा प्रशिक्षक र

प्रशिक्षार्थी सहित तालिम केन्द्रमा बस्ने ३०० जना जनशक्ति र विभिन्न खाले प्रशिक्षण प्रदान गरिने प्रहरी कर्मचारीहरू सहित जम्मा ७०० जना सम्म रहने छन्।

२.२.९. आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल

यस आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जमिनको कूल क्षेत्रफल १४.०५ हेक्टर रहेको छ।

तालिका २.८: आयोजनाले ओगट्ने जमिनको क्षेत्रफल

क्र.सं.	निर्माण स्थल	क्षेत्रफल (वर्ग मिटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भू-उपयोग	जग्गाको स्वामित्व
१.	कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१)	१०९२४६	१०.९२	वनको बाँझो जग्गा	नेपाल सरकार (डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थापन)
२.	कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२)	३१२६६	३.१३		
जम्मा		१४०५१२	१४.०५		

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने, सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८२ का अनुसार नेपाल प्रहरी वा अन्तर्गतका कार्यालयका लागि जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ। जस अनुरूप आवश्यक पर्ने जग्गा र प्रस्तावित क्षेत्रको तुलनात्मक तालिका निम्न बमोजिम रहेको छ:

तालिका २.९: तालिम केन्द्रको मापदण्ड र प्रस्तावित जग्गा बारेको तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	प्रहरी कार्यालय	आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ^३			प्रस्तावित क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल
		हिमाल	पहाड	तराई	
१.	प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विद्यालय वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय वा शिक्षालय, विद्यालय, गण कार्यदल वा सो सरह जनशक्ति भएका प्रहरी कार्यालय	३०० रोपनी	३५० रोपनी	३० विगाहा	२७६.०८ रोपनी (१४.०५ हेक्टर)

• जग्गाको प्रकार

आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा

^३ नेपाल राजपत्र, नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित खण्ड ७५) काठमाडौं, वैशाख २९ गते, २०८२ साल (संख्या ७ भाग ५, नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको, सूचना, सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने, सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति, २०८२

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा भइरहेको छ। हाल आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोग वनक्षेत्रको बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ।



नक्सा २-९: आयोजना क्षेत्र

- वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुको आवश्यकता

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत पर्ने कार्यालयहरू नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज), कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज), नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँके (हाल नेपालगञ्ज) र कर्णाली प्रदेश प्रहरी केनाइन शाखा, सुर्खेत (हाल कोहलपुर) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको नाममा मापदण्ड अनुसारको जग्गा उपलब्ध नभएका ले हाल यी कार्यालयहरू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका छन्। सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को पहिलो संशोधन कार्यनीति २०८२ बमोजिम नेपाल प्रहरी वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको हकमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि पहाडको हकमा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ३५० रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि मापदण्ड अनुसार पहाडमा ३५० रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा कर्णाली प्रदेश राजधानी लगायत अन्य स्थानमा प्रदेश संरचनामा गई नामाकरण भएपश्चात निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानमा खोजि गरिएकोमा उपयुक्त जग्गा फेला नपरेको साथै तालिम केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार (कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षार्थी ब्यारेक), कवाज मैदान (Paved Ground), खेल मैदान (Play Ground), Jungle Warfare र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही अभ्यास (Tactical Exercise), Firing Range, बाधापार लगायत संरचना निर्माण गर्न समेत मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध नभएको तथा उक्त तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी नजिक हुनु पर्ने कारण सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वरिपरिको क्षेत्रमा अन्य उपयुक्त ठाउँ प्राप्त

हुन नसकेको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट रणनीतिक स्थान समेत चाहिने तथा मुख्य राजमार्ग नजिक हुन पर्ने कारण नजिकमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा मिलाउँदा सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ दुलालथाई अन्तर्गत मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक अन्य स्थान फेला नपरेकाले पहिचान भएको वन क्षयीकरण (Degraded) वन भएको र उक्त वन क्षेत्र अतिक्रममा समेत परिसकेको हुँदा सो वन क्षेत्रमा प्रहरीको बसोबाससँगै उक्त वन क्षेत्रको रेखदेख तथा सुरक्षा समेत हुने भएकाले सोही वन क्षेत्रको जग्गा प्रस्तावित “कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना” को निर्माणका लागि उपयुक्त हुने देखिएको छ।

• कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) कार्यालय रहेको क्षेत्र

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत कार्यालय रहेको क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका वडा नं. १८ को कारकाँदो मा पर्दछ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको निर्माण पश्चात् यो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी नर्सिङ कलेज, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि साइबर ब्यूरो (Cyber Bureau) र Nepal Police dog breeding center लागायतका कार्यालयहरू रहने छन्।



चित्र २-१: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) कार्यालय रहेको क्षेत्र

२.२.११. निर्माण तालिका

यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ र यो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएपछि बोलपत्र आव्हानबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरी यस आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाको तीन

चरणमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पहिलो र दोस्रो चरणमा सिभिल, स्यानीटरी र विद्युतको कार्यहरू गरिनेछ जसमा स्वागत/प्रतीक्षा ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, अतिथि गृह, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, हावा घर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा ब्लक, वेयर हाउस, MI कोठा र अस्पताल, परिवार एकाइ, बाल हेरचाह ब्लक, क्यान्टिन/ट्रेड पसल ब्लक, जिम हल/कभर गरिएको हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेसन/फोटोग्राफी ब्लक, कम्प्युटर ल्याब/ई-लाइब्रेरी, पुस्तकालय ब्लक, प्रशिक्षण केन्द्र कार्यालय र मन्दिर निर्माण रहेका छन् भने तेस्रो चरणमा आयोजनाका लागि आवश्यक गेट/कम्पाउन्ड वाल, ड्राइभिङ स्कूल, बंकर, पानी प्रशोधन प्लान्ट/भण्डारण ट्याङ्की, ठोस फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, फायरिङ रेन्जको निर्माण, परेड मैदान/समारोह मैदान/खेल मैदानको निर्माण, सेनेटरी कार्य, सडक फुटपाथ/कल्भर्ट/साइड ड्रेनेज, भूमिगत र ओभरहेड ट्याङ्की र विद्युतीय कार्य गरिने छन्। प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण अवधि ३ वर्ष रहेको छ। आयोजनाको निर्माण तालिका निम्न प्रस्तुत गरिएको छ।


तालिका २.१०: आयोजनाको निर्माण समय तालिका

[illegible]

स्रोत: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०

२.२.१२. पानी भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली

निर्माण चरणको प्रारम्भिक चरणमा पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा दुलालथाई माझीगाँउ चूनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको पाइपलाइनबाट पानीको आपूर्ति पूरा गरिनेछ। प्रारम्भिक अनुमानबाट, निर्माण चरणको अवधिमा प्रति दिन ५०,००० लिटर पानी आवश्यक पर्नेछ। कुल प्रति दिन आवश्यकता मध्ये, २७,००० लिटर पानी (प्रतिव्यक्ति १३५ लिटर प्रति दिनको दर २०० जना ले सरसफाई कायम राख्न र खाना तयार गर्न) को लागि आवश्यक पर्नेछ र २३,००० लिटर निर्माण कार्यको लागि प्रयोग गरिनेछ। यस आयोजनाको सञ्चालन चरणको निमित्त दैनिक १७०,००० लिटर (१००० जना * १३५ लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन = १३५,००० लिटर र अन्य प्रयोजनका लागि ३५,००० लिटर गरि जम्मा १७०,००० लिटर पानी (संचालन चरणमा) प्रयोग हुने छ। प्रस्तावित आयोजना निर्माण हुने ठाउँको करिब एक किलोमिटर उत्तरमा रहेको सान्ने मुल यहाँको दुलालथाई माझीगाँउ चूनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको बृहत खानेपानी आयोजनामा सुचारु भएर एक घर एक धारा सम्पन्न समेत भैसकेको अवस्था छ र सोहि मुलको सुधार तथा मर्मत गरि पानीको आपूर्ति गरिनेछ साथै भने प्रस्तावित तालिम केन्द्रको उत्तर तिरको काप्रा खानेपानी मुहानबाट पनि थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने खानेपानीको श्रोतको रुपमा रहेको छ।



सान्ने खानेपानी मुहान, पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८

काप्रा खानेपानी मुहान, पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८

सञ्चालन चरणको लागि, १,००,००० लिटर क्षमता भएको भूमिगत पानी ट्याङ्कीहरू जसमध्ये ५०,००० लिटर भूमिगत पम्प कोठा सहितको आगलागि प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी

ट्याङ्कीको रूपमा व्यवस्था गरिनेछ। आयोजना लागि १,००,००० लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

२.२.१३. प्रयोग हुने प्रविधि

आयोजना निर्माणको क्रममा वातावरणमा कम भन्दा कम असर पर्ने गरी यान्त्रिक तथा श्रममा आधारित सहभागितामूलक वातावरणमैत्री तथा यान्त्रिक विधि (Labor based Environmentally Friendly and Participatory approach) प्रयोग गरी निर्माण गरिनेछ। यसका साथै, आयोजना निर्माणका लागि प्राकृतिक वातावरणलाई ध्यानमा राखी वातावरण मैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि आयोजना प्रतिवद्ध रहने छ। आयोजनाको लागि एक्साभेटर, लोडर, टिपर, ट्रक, ट्र्याक्टर, पानी ट्यांकर, भाइब्रेटर, कंक्रीट मिक्सर जस्ता उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइनेछ। एक्साभेटरको मध्यमबाट माटो उत्खनन् को कार्य गरिनेछ। निर्माण सामग्री ढुवानीको लागि लोडर, टिपर, ट्रक, ट्र्याक्टरको प्रयोग गरिनेछ भने निर्माण चरणमा सामग्री ढुवानी गर्दा धुलो उड्न सक्ने हुनाले पानी ट्यांकरको प्रयोग गरी सम्भावित धुलो उड्ने स्थानमा आवश्यकता अनुरूप पानी छर्किनेछ। जन-शक्तिको मध्यमबाट बिल्डिंग, इन्ट्रान्स गेट, आदिको निर्माण, क्रस ड्रेनेजको निर्माण, स्टोन मेसोनरी र कम्पाउण्ड बाउन्ड्री वालको निर्माण, पानीको आपूर्तिको लागि आवश्यक पाइपलाइन विछ्याउने, बायो ईन्जिनियरिंग आदि कार्यहरू गरिनेछ। सिमेन्ट मोर्टारको तयारी कंक्रीट मिक्सरको मध्यमबाट गरिनेछ। यसका अलावा संरचनाहरूको डिजाइनलाई उर्जा खपत कम हुने गरी बनाइनेछ भने आयोजना क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिनेछ।

२.२.१४. आयोजनाका सुविधाहरू र सहायक संरचनाहरू (Associated/ Ancillary facility)

➤ कामदार शिविर तथा निर्माण सामग्री भण्डारण स्थल:

प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण कार्यका लागि बाहिरबाट धेरै मजदूरहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्माण अवधिमा आयोजना स्थलमा आयोजनाको आवश्यकता अनुसार अस्थायी कामदार शिविरहरू आवश्यक हुन्छन्। त्यस्तै निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू पनि उचित ठाउँमा भण्डारण गर्न आवश्यक छ। यसैले कामदार शिविर र भण्डारण स्थल आयोजना क्षेत्र भित्र नै स्थापना गरिनेछ भने ठुला मेसिनरी र सामग्रीहरू सुरक्षित ठाउँमा राखिनेछन्। उक्त कामदार शिविर र भण्डारण स्थलको निमित्त ०.५ हे. जमिनको व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको निमित्त आवश्यक पर्ने कामदार शिविर र भण्डारण क्षेत्रको विवरण निम्न तालिका दिइएको छ।

तालिका २.११: कामदार शिविर तथा निर्माण सामग्री भण्डारण स्थलको विवरण

क्र.सं.	विवरण	कोर्डिनेट	जग्गाको किसिम
१.	कामदार शिविर	साइट-१:	प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र पर्ने जमिन
२.	निर्माण सामग्री भण्डारण	२८°४८'५३.२०" उत्तर र ८१°२२'१४.६३" पूर्व साइट-२: २८°४८'३३.५५" उत्तर र ८१°२२'८.५५" पूर्व	

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८१

➤ विग्रन व्यवस्थापन

आयोजना निर्माणको चरणमा उत्खनन् गरिएको माटोको व्यवस्थापनको निमित्त आयोजना क्षेत्र भित्र नै ०.१५ हे. जमिनमा व्यवस्थापन गरिनेछ।

➤ फोहोर उत्पादन र व्यवस्थापन:

निर्माण चरणमा प्रस्तावित आयोजनाबाट दैनिक कुल ६३.४ किलोग्राम/दिन (२००*३१७ ग्राम/व्यक्ति/दिन = ६३.४ किलोग्राम/दिन) र/वा दैनिक रूपमा ३५.५० किलोग्राम जैविक जैविक फोहोर उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र आयोजनाको सीमा भित्र व्यवस्थापन गरिनेछ। यसै गरि सञ्चालन चरणको अवधिमा कुल ३१७ किलोग्राम/दिन (१००० व्यक्तिहरूको लागि) उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ जसमध्ये १७७.५२ किलोग्राम पूर्ण रूपमा जैविक फोहोर हुनेछ। दुवै चरणहरूमा, जैविक फोहोर आयोजना परिसर भित्र व्यवस्थापन गरिनेछ र प्राङ्गरिक मल बनाई बगैचामा प्रयोग गरिनेछ।

तालिका २-१२: फोहोरमैलाको वर्गीकरण

प्रकार	प्रतिशत	निर्माण चरण (२००*३१७ g/capita/day=६३.४ के.जी.) ^४	संचालन चरण (१०००*३१७ g/capita/day=३१७ के.जी.)
जैविक फोहोर	५६	३५.५०	१७७.५२
प्लास्टिक	१६	१०.१४	५०.७२
कागज र कागजजन्य	१६	१०.१४	५०.७२
ग्लास	३	१.९०	९.५१
धातु	२	१.२७	६.३४
टेक्सटाइल	२	१.२७	६.३४
रबर र लेदर	१	०.६३	३.१७
अन्य	४	२.५४	१२.६८
	१००	६३.४०	३१७.००


Source: Solid waste management in Nepal: Current status and policy recommendations. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, 2013.

सामान्यतया, फोहोरमैलाको वर्गीकरण दुई वर्गमा गरिन्छ जसमा जैविक फोहोर र अजैविक फोहोर। आयोजना क्षेत्र भित्र निर्माणको क्रममा उत्पन्न हुने फोहोरहरूमा सिमेन्टका झोला, फलामका बारहरू, र अन्य अवशेष निर्माण सामग्रीहरू र श्रम शिविरमा उत्पन्न हुने फोहोरहरू समावेश छन्। श्रम शिविरबाट उत्पन्न हुने जैविक रूपमा कुहिने फोहोरले दुर्गन्ध ल्याउन सक्छ र मुसा र अन्य जीवजन्तुहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ। उचित व्यवस्थापन नगरिएमा यसले

⁴ The average Municipal Solid Waste (MSW) generation was found to be 317 g/capita/day. The average composition of MSW is as follows: organic waste 56%, plastics 16%, paper and paper products 16%, glass 3%, metals 2%, textiles 2%, rubber and leather 1%, and others 4%.

प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। जैविक र अजैविक फोहोरको रूपमा उत्पन्न हुने फोहोर खतरनाक र गैर-खतरनाक दुवै प्रकारका हुनेछन्। फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७० का सिद्धान्तहरू निम्न तरिकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि विधिवत रूपमा लागू गरिनेछः

- तोकिएको स्थानमा विभिन्न भण्डारण क्षेत्रहरूमा जैविक र अजैविक फोहोरको स्रोत पृथकीकरण।
- शिविर स्थलबाट उत्पन्न हुने जैविक रूपमा प्रयोग हुने फोहोरलाई जमिनको खाडल बनाएर व्यवस्थापन गरिनेछ र दैनिक रूपमा पर्याप्त बाक्लो माटोको तहले ढाकिनेछ।
- पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू, जस्तै भग्नावशेष, भाँचिएको ईँटाका टुक्राहरू, बालुवा, ढुङ्गा, फोहोर सिमेन्ट र बालुवा, मिश्रणलाई जमिन समतल बनाउन रिफिलको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
- निर्माण व्यवसायीले लामखुट्टे र अन्य कीराहरूको प्रजनन स्थलहरू विरुद्ध रोकथामको उपायको रूपमा शिविरहरूबाट जमिनको निकासको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेछ।
- पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू, जस्तै छोडिएका/प्रयोग गर्न नसकिने र प्याकिङ सामग्रीहरू, स्क्र्याप विक्रेताहरूलाई पठाइने वा बेचिनेछ।
- ग्यारेजबाट उत्पन्न हुने रासायनिक फोहोर चुहावट प्रतिरोधी, र विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको कन्टेनरमा सङ्कलन गरिनेछ र सावधानीपूर्वक सिल गरिनेछ।
- निर्माण अवधिभर उचित फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।



चित्र २-२: फोहोर न्यूनीकरण पिरामिड (Waste Management Hierarchy)

➤ फोहोर पानी व्यवस्थापन

फोहोर पानी प्रशोधन गर्न फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरिनेछ । फोहोर पानी प्रशोधनको लागि, Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) फोहोर प्रशोधन प्रविधि स्थापना गरिनेछ । निर्माण र सञ्चालन चरणको क्रममा, तरल फोहोरको उत्पादन यस प्रकार अनुमान गरिएको छ:


- निर्माण चरणको समयमा ढल उत्पादन: २७,००० लिटरको ८०% (२०० श्रमिक*१३५ लिटर पानी/दिन) २९,६०० लिटर ढल सोक पिटमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- सञ्चालन चरणको समयमा ढल प्रशोधन प्लान्ट सुविधा: १३५,००० लिटर प्रवाहको ८०% १०८,००० लिटर ढल Moving Bed Biofilm Reactor को प्रयोग गरि प्रशोधन गरिनेछ ।

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR): A Moving bed biofilm reactor (MBBR) is a type of wastewater treatment process. The MBBR system consists of an aeration tank (similar to an activated sludge tank) with special plastic carriers that provide a surface where a biofilm can grow. The carriers are made of a material with a density close to the density of water (1 g/cm^3). An example is high-density polyethylene (HDPE), which has a density close to 0.95 g/cm^3 ⁵. The carriers will be mixed in the tank by the aeration system and thus will have good contact between the substrate in the influent wastewater and the biomass on the carriers. MBBR systems don't need the recycling of the sludge, which is the case with activated sludge systems. Some other advantages compared to activated sludge systems are:


- Higher effective Sludge Retention Time (SRT), which is favorable for nitrification
- Responds to load fluctuations without operator intervention
- Lower sludge production
- Less area required
- Resilient to toxic shock
- Process performance independent of secondary clarifier (due to the fact that there is no sludge return line)

After the sludge or the liquid waste generate in project site are transported, screened and collected goes to treatment. After the sludge gets treated at MBBR system, it goes to recharge pit.

⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Moving_bed_biofilm_reactor, Retrieved on 09/03/2022.



चित्र २-३: MBBR Technology



चित्र २-४: Typical Process Flow Diagram of MBBR Technology

➤ विपद् जोखिम व्यवस्थापन

नेपाल आफैं विश्वको सबैभन्दा कान्छो पहाडी क्षेत्रहरू मध्ये एकमा अवस्थित छ। भौगोलिक रूपमा, प्रस्तावित आयोजना स्थल Main Boundary Thrust बाट ५ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। देश भित्र प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, सडक दुर्घटना र महामारी जस्ता प्राकृतिक र मानव प्रेरित प्रकोपहरूको बारम्बार हुने धेरै जोखिमहरूले ठूलो मानवीय क्षति र

सम्पत्तिको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। प्रतिकूल भूगोल, कमजोर भूगर्भ, जलवायु परिवर्तनशीलता र जलवायु परिवर्तनका कारणले देश प्रायः भूकम्प, बाढी, पहिरो, माटोको क्षय, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, भारी वर्षा, वर्षाको कमी, हावाहुरी, शीतलहर, गर्मी लहर र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट प्रभावित छ। कुनै पनि अप्रत्याशित विपत्तिबाट बच्न, आयोजनाले नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता (Nepal National Building Code NBC: १०५:२०२५) र International Standards (IS) लाई पूर्ण रूपमा अपनाउनेछ। आपतकालीन अवस्थाको लागि उचित सुरक्षा प्रणाली, अलार्म र PAS (Public Announcement System), आपतकालीन तयारीको लागि लिफ्ट र उचित आपतकालीन निकास आवश्यक पर्दछ जुन भवन संरचना भित्र अपनाइनेछ। दुर्घटनाको जोखिमबाट बच्न र कम गर्न अग्नि सुरक्षा भ्याण्ड मार्फत आपतकालीन निकास प्रणालीको लागि आपतकालिन द्वारहरू खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा रहेका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनेछ।

२.३ प्रस्तावको उद्देश्य

प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य उद्देश्यनिम्न प्रस्तुत गरिएको छः

- निष्पक्ष तथा पारदर्शिता भर्ना, छनौट गराउनु।
- नव प्रवेशी प्रहरीहरूमा व्यावसायिक ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराई समयानुकूल दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु।
- विभागिय आवश्यकतानुसार सेवाकालिन प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न व्यावसायिक तालीमहरू संचालन गर्नु।
- प्रशिक्षण केन्द्रहरूका लागि आवश्यक योग्य बाह्य प्रशिक्षकहरू तयार गर्नु।
- प्रशिक्षण कार्य र शैलीका सम्बन्धमा नविनतम प्रणालीहरूको खोज तथा अन्वेषण गर्ने।
- प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षाथीहरूको वृत्ति विकासको लागि अतिरिक्त कृयाकलापहरू संचालन गर्ने।
- यस केन्द्रको तत्वावधानमा अन्य प्रहरी निकायहरूमा संचालन हुने तालीमहरूको आवश्यक निरीक्षण, अनुगमन र सल्लाह सुझाव प्रदान गर्नु।
- तालीम संचालन सम्बन्धमा देखापर्ने नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरू समाधानका लागि तालुक कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी काम गर्ने।

परिच्छेद ३. प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाइएको विधि

३.१. सम्बन्धित सामग्रीको पुनरावलोकन

आयोजनाको प्राविधिक पक्षहरूको बारेमा जानकारी राख्न र वातावरणका विभिन्न आयामहरूको विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरि प्रतिवेदनमा समावेश गर्न विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको पुनरावलोकन गरिएको थियो, जुन निम्न अनुसार छन्:

तालिका ३.१: पुनरावलोकन गरिएका सामग्री/ प्रतिवेदन

क्र.सं.	तथ्याङ्क	सन्दर्भ सामग्री
क. भौतिक वातावरण		
१	मौसम तथा जलवायु	नेपाल सरकार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्रकाशित प्रकाशन (आयोजना क्षेत्रमा अवस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सुर्खेत विमानस्थलबाट तथ्याङ्कको प्रयोग)
२.	स्थालाकृति र भू-उपयोग	- नेपाल सरकार, नापी विभागबाट प्रकाशित १:२५,००० मापनको स्थालाकृत नक्सा (2881 02 C Gutu) - USGS Earth Explorer लगायत अन्य निःशुल्क उपलब्ध हुने स्याटेलाइट तस्विर, गुगल अर्थ - कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८० - पन्चपुरी नगरपालिकाको विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र
३.	भूगर्भ	- नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रकाशित नक्सा (Geological Map of Karnali Province, Nepal) - कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को भवन निर्माण आयोजना को plinth Area Method बाट गरिएको इस्टिमेट सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०८०
४	भूकम्पीय विवरण	Seismic zonation of Nepal using probabilistic seismic hazard analysis
ख. जैविक वातावरण		
१	जंगलको किसिम	Forests of Nepal, १९७२

क्र.सं.	तथ्याङ्क	सन्दर्भ सामग्री
२	वनस्पति, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, उभयचर तथा सरीसृप, माछा	https://www.iucnredlist.org/ https://cites.org/eng नेपालमा अधिक चोरी शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको जानकारी, २०७५ स्थानीय तथा सौन्दर्य माछाहरूको सूची, २०७६ Birds of Nepal, An Official Checklist, 2018 Checklist of CITES Listed Flora of Nepal, 2017 The Status of Nepal's Mammals: The National Red List Series, IUCN
ग. सामाजिक- आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण		
१	जनसांख्यिक विवरण	राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ पन्चपुरी नगरपालिकाको विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र
२	धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पक्ष	पन्चपुरी नगरपालिकाको विद्युतीय नगरपार्श्वचित्र


३.२. प्रस्तावको प्रभाव क्षेत्र निर्धारण

आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रलाई निम्नानुसार तिन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रलाई प्रभाव क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रस्तुत गरिएको छ।

आयोजनाको पदचिन्ह क्षेत्र (Project Foot-print Area): आयोजनाका संरचनाहरू रहने क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसमा आयोजनाका संरचना रहने क्षेत्र, पानी निकास गर्ने स्थान र आयोजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि बनाइएको बार/पर्खाल समेत रहन्छ।


प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (Direct Impact Area): आयोजनाको तयारी चरण, निर्माणको चरण र संचालनको चरणमा गरिने विभिन्न गतिविधिहरू एवं क्रियाकलापहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला जनशक्तिका क्रियाकलापहरू तथा आयोजनाका विभिन्न संरचनाका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने, निर्माण सामग्रीहरूको भण्डारण र श्रमिक आवास क्षेत्रहरू लगायतका आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र (Direct Impact Area) को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस अन्तर्गत आयोजनाको निर्माण हुने क्षेत्रको बाहिर किनाराबाट ५०० मिटर अर्धव्यासको क्षेत्र रहनेछन् जुन पन्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं.८ भित्रको क्षेत्र पर्दछ।

अप्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र (Indirect Impact Area): आयोजनाको निर्माण हुने क्षेत्रको बाहिरी किनाराबाट ५०० मिटर अर्धव्यासको क्षेत्र बाहेक आयोजना अवस्थित रहने वडामा आयोजना निर्माण तथा संचालनको अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै आयोजना प्रभावित स्थानीय तह पन्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं.८ लाई मानिएको छ। साथै समग्र प्रभाव क्षेत्रको रूपमा आयोजना प्रभावित स्थानीय तह पन्चपुरी नगरपालिकालाई मानिएको छ।



नक्सा ३-१: आयोजनाको प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको नक्सा

स्रोत: गुगल अर्थ, २०२४



तालिका ३.२ : आयोजनाको समग्र प्रभाव क्षेत्र निर्धारणको नक्सा

स्रोत: गुगल अर्थ, २०२४

३.३. प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको नक्साको अध्ययन

यस प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि निम्न बमोजिमका नक्साहरू अध्ययन गरी विश्लेषण गरिएको छ।

तालिका ३.३: अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएका नक्सा

क्र.सं.	नक्सा	प्रयोजन
१	नेपाल सरकार, नापी विभागबाट प्रकाशित नेपालको प्रशासनिक नक्शा	आयोजना स्थलको अवस्थिति प्रस्तुत गर्न
२	नेपाल सरकार, नापी विभागबाट प्रकाशित १:२५००० मापनको स्थलाकृत नक्शा (Sheet no: 2881 02 C Gutu)	आयोजना स्थलको स्थलाकृत अवस्था प्रस्तुत गर्न
३	आयोजना क्षेत्रको गुगल नक्शा (सन् २०२५)	आयोजना स्थलको वस्तुस्थिति तथा आयोजना स्थलको भू-परिदृश्य प्रस्तुत गर्न
४	नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रकाशित कोशी प्रदेशको भूगर्भीय नक्शा	आयोजना स्थल कुन Geological Formation मा पर्दछ भनि यकिन गर्न
५	नेपाल सरकार, खानी तथा भूगर्भ विभागबाट प्रकाशित भूकम्पीय जोखिम नक्शा	आयोजना क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिम अवस्था विश्लेषण गर्न
६	नेपालको संरक्षित क्षेत्रको नक्सा	आयोजना स्थलबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र तथा शिकार आरक्ष क्षेत्रबीचको दुरी प्रस्तुत गर्ने

३.४. चेकलिष्ट/म्याट्रिक्स तथा प्रश्नावलीको निर्माण गरी आवश्यक तथ्याङ्क संकलन

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणका क्षेत्रहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सम्बन्धित वातावरणका अवयवहरू सम्बन्धि तथ्याङ्क संकलन गर्ने प्रश्नावली एवम् चेकलिष्टहरूको तयारी गरि सूचना संकलन गरिएको थियो।

३.५. स्थलगत अध्ययन

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारणको स्थलगत अध्ययन मिति २०८१/०८/२० देखि २०८१/०९/०६ गतेमा गरिएको थियो साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विस्तृत स्थलगत अध्ययन मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०९/२५ गते सम्म गरिएको थियो।

तालिका ३.४: स्थलगत अध्ययन कार्यको समय तालिका

क्र.सं.	वातावरण	अध्ययन गरिएको मिति
१	भौतिक वातावरण	२०८२/०९/०५
	वायुको गुणस्तर मापन	
	ध्वनिको स्तर मापन	
	पानीको नमुना संकलन	
२	जैविक वातावरण	२०८२/०९/१५ देखि मिति २०८२/०९/२५
	आयोजना क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन	
३	सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण	२०८२/०९/०४ र २०८२/०९/०५
	सामुहिक छलफल	
	मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता	

३.५.१ भौतिक वातावरण

क. मौसम तथा जलवायु

प्रस्ताव कार्यान्वयन क्षेत्रको तापक्रम र वर्षाको जानकारी संकलनको निमित्त जल तथा मौसम विज्ञान विभागको (सुर्खेत विमानस्थल) बाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्रयोग गरिएको छ।

ख. हाईड्रोलोजिकल अध्ययन

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा पर्ने खोला-नाला र खोल्सीहरू टोपोग्रफिक नक्शामा चिन्ह लगाई स्थलगत अध्ययनको क्रममा अवलोकन गरिएको थियो र प्रस्तावित कार्यले भौतिक वातावरणमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पार्न सक्ने असरहरूको बारेमा समुहगत रूपमा छलफल गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा पर्न सक्ने प्रभाव आदिको बारे जानकारी संकलन गरिएको थियो।

ग. वायुको गुणस्तर

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानको पि.एम._{२.५}, पि.एम._{१०}, Particles RH, HCHO, र CO_२ को मापन Digital Instrument (Temtop M२०००) को प्रयोग गरि Instantaneous विवरण संकलन गरिएको छ।

घ. ध्वनिको स्तर

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको औसत ध्वनी स्तर (Leq) को मापन Sound Level meter/ Datalogger (Lutron SL-४०२३SD) को प्रयोग गरी बिहान, दिउँसो र साँझ गरी दिनको तीन पटक प्रति २ सेकेण्डको अन्तरालमा १० मिनेटको ध्वनिको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ।

तालिका ३.५: आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको स्तर तथा वायुको गुणस्तर मापन गरिएको स्थानको विवरण

स्थान	मिति	अक्षांश	देशान्तर
आयोजना स्थल	२०८२/०९/०५ दिउँसो २:१५ बजे	२८°४८'५३.२०" उत्तर	८१°२२'१४.६३" पूर्व

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

ड. पानीको गुणस्तर

आयोजना क्षेत्रमा अवास्थित खानेपानीको नमुना संकलन गरि विभिन्न सूचक मापन (pH, Color, Turbidity, EC, TDS, TSS, TS, Ammonia, Alkalinity, Iron, Nitrate, Total Hardness, Chlorides, Coliforms) को लागि सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो।

च. भूगर्भ, भौगर्भिक, माटो र प्राकृतिक प्रकोप

यो प्रस्ताव कार्यन्वयन हुने क्षेत्रको नक्शा, गुगल अर्थ तस्विरहरूको अध्ययन, भौगर्भिक नक्शाहरूको अध्ययन गरी सर्भेक्षण गरिएको थियो। स्थलगत अध्ययनको क्रममा स्थानीय जनतासँग त्यस क्षेत्रमा पाइने माटो, बालुवा, चट्टानको उपलब्धताको बारेमा जानकारी संकलन गरिएको थियो। त्यसैगरी, भू-क्षय हुन सक्ने क्षेत्र, भौगोलिक अवस्था र सम्भावित असरहरू बारे स्थानीय जनताहरूसँग छलफल तथा स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो।

छ. भू-उपयोग

आयोजना क्षेत्रको विद्यमान भू-उपयोगको प्रयोग, टोपोग्राफीको अध्ययन भू-उपयोग नक्सा, टोपोग्राफिक नक्सा, गुगल नक्सा, GIS नक्साको अध्ययन, गरिएको थियो।

३.५.२ जैविक वातावरण

क. वनस्पति

प्रस्ताव क्षेत्र वरपर रहेका वनस्पतिको अध्ययन, स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र प्रश्नावली सर्भेक्षण गरी यस क्षेत्रमा पाइने वनस्पति (रुख, झार र झाडीहरू, गैर काष्ठ वन पैदावार र फलफूलहरू) को सूची संकलन गरिएको थियो। समुहगत रूपमा छलफलद्वारा प्रस्ताव क्षेत्रमा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट हुन सक्ने असरहरू र आवश्यक न्यूनीकरण उपायहरूको बारेमा जानकारी लिइएको थियो।

ख. कृषि जैविक विविधता

आयोजना क्षेत्र वरिपरी खेतीयोग्य जमिनमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादन स्थलगत अध्ययन तथा स्थानीय बासिन्दाहरूसँग छलफल गरी संकलन गरिएको थियो।

ग. वन्यजन्तु

आयोजना क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न स्थलगत अवलोकनको साथै स्थानीय बासिन्दासँग छलफल र मुख्य जानकारी व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिईएको थियो। यसका साथै स्थलगत अवलोकनको समयमा देखिएका pug mark, hair, howling, burrows, scats/pellets आदिको अध्ययन पनि गरिएको थियो।

घ. चराचुरुङ्गी

स्थलगत अध्ययनको क्रममा प्रत्यक्ष देखिने चारहरू, चराको आवाज, प्वाँख र सुली भेटिएको आधारमा र स्थानीयसँग जानकारी लिएर चराहरूको टिपोट गरिएको थियो र द्वितीय श्रोत जस्तै IUCN र CITES को अध्ययन गरि गरिएको थियो।

ङ. उभयचर र सरीसृप

स्थलगत अध्ययनको क्रममा प्रत्यक्ष देखिने र स्थानीयसँग छलफलबाट उभयचर र सरीसृप प्राणीको जानकारी संकलन गरिएको थियो।

३.५.३ सामाजिक-आर्थिक-साँस्कृतिक वातावरण

क. आयोजनाको पदचिन्ह

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा उपभोग भईरहेको हुँदा कुनै पनि घरधुरीलाई प्रभाव नपर्ने देखिन्छ।

ख. प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको विवरण

तालिका ३.६: प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरणीय अवयवहरूको तथ्यांक संकलन विधि

क्र.सं.	तथ्याङ्क/जानकारीको बिषय	तथ्याङ्क संकलन क्षेत्र	सूचक/मापक	तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रयोग गरिएको विधि
क.	जनसाङ्ख्यिक	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	लिङ्ग, उमेर, भाषा, जातजाति, साक्षरता, शिक्षा, धर्म	स्थानीय तह प्रोफाइल, राष्ट्रिय जनगणना
ख.	जीवनशैली	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	उर्जा, बत्ति, खानेपानी, संचार, सरसफाई	
ग.	जीविकोपार्जन	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र,	पेशा, व्यवसाय, आमदानी, खर्च	

क्र.सं.	तथ्याङ्क/जानकारीको बिषय	तथ्याङ्क संकलन क्षेत्र	सुचक/मापक	तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रयोग गरिएको विधि
		प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र		
घ.	जनस्वास्थ्य	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	प्रमुख रोगव्याधि	
ङ.	सार्वजनिक पूर्वाधार	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	सार्वजनिक स्वामित्वका पूर्वाधारहरू	
च.	उद्योग र विकास	समग्र प्रभाव क्षेत्र	औद्योगिक तथा विकास सम्बन्धि संस्थाहरू	
छ.	सामाजिक संस्था	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	क्लव, समुह लगायत	
ज.	ऐतिहासिक, पुरातात्विक	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	ऐतिहासिक, पुरातात्विक संरचना तथा स्थानहरू	प्रत्यक्ष अवलोकन तथा स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया, स्थानीय तह प्रोफाइल, मुख्य सूचनादाता अन्तर्वार्ता, समूह छलफल
झ.	सांस्कृतिक, धार्मिक संरचना तथा स्थानहरू	आयोजना पद चिन्ह क्षेत्र, प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र	मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च जस्ता संरचना र अन्त्येष्टि गर्ने स्थानहरू	
ञ.	सांस्कृतिक, धार्मिक प्रचलन	समग्र प्रभाव क्षेत्र	चाड पर्व, पुजा अर्चना लगायतका प्रचलनहरू	

३.६. संकलित नमूनाको प्रयोगशालामा विश्लेषण

स्थलगत अध्ययनका क्रममा आयोजना क्षेत्रको वरपरको बस्तीले प्रयोग गर्ने खानेपानीको गुणस्तरको भौतिक, रासायनिक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न नमूना संकलन गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला (Soil, Water and Air Testing Laboratories Pvt.Ltd.) मा वैज्ञानिक

विधिबाट परिक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएको पानीको प्रयोगशाला रिपोर्ट अनुसूची_९मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.७. प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण

भौतिक वातावरण: यस आयोजना अन्तर्गतका सर्वेक्षण टोलीले स्थलगत अध्ययनबाट संकलन गरेका तथ्याङ्कलाई विभिन्न software जस्तै Qgis ३.२६.०, google earth, MS Word आदि प्रयोग गरी विश्लेषण गरिएको छ। आयोजना क्षेत्रको आधारभूत भौतिक वातावरणीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न भौतिक तथ्याङ्कको विश्लेषण विभिन्न भौतिक विशेषताहरूको उपयुक्त मापदण्डहरूको ढाँचाका (नक्सा, तालिकाहरू) आधारमा गरिएको छ।

➤ ध्वनीको स्तर

ध्वनीको गुणस्तर साउण्ड लेभल मिटर/ Datalogger (Lutron SL-4023SD) प्रयोग गरी संकलन गरी Hassan & Alam et.al., २०१३ अनुसारको सूत्र प्रयोग गरी औसत ध्वनीको स्तर (L_{eq}) पत्ता लगाइएको छ।

$$L_{eq} = 10 * \log \sum_{i=1}^n 10^{(\frac{L_i}{10})} * t_i$$

जहाँ,

n = कूल नमूना संकलनको संख्या

L_i = i^{th} नमूनाको ध्वनीको मात्रा

t_i = कूल समयको अंश (Fraction)

➤ वायुको गुणस्तर

वायुको गुणस्तर digital instrument (Temptop M2000) द्वारा मापन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

जैविक वातावरण: प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको कारण क्षति हुन सक्ने रुखको क्षति निर्धारणको लागि रुखको DBH र उचाईलाई MS Excel प्रयोग गरी वन नियमावली, २०७८ अनुसार Sharma and Pukala, १९९० को आयतन सूत्र सम्मिलित गरी रुख कटान आयतन निकालिएको। रुख गणना कार्य सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा गरिएको थियो। आयतन सूत्र निम्नानुसार रहेको छ:

रुखको आयतन = रुखको काण्डको आयतन (Stem Volume) + हाँगाहरूको आयतन

$$\text{रुखको काण्डको आयतन (V)} = \frac{EXP [a + b * \ln (d) + c * \ln (h)]}{9000}$$

जहाँ,

V = रुखको काण्डको आयतन (Stem Volume) घन मिटरमा

a, b, c = रुखको प्रजाति अनुसार दिइएका मानहरू

d = जमिन बाट रुखको १.३ मिटर उचाईमा नापिएको डायमिटर (DBH)

h = रुखको फेददेखि टुप्पोसम्म नपिएको रुखको उचाई मिटरमा

हाँगाहरूको आयतन = हाँगाको अनुपात * काण्डको आयतन

संकलित वनस्पति तथा वन्यजन्तुको तथ्यांकहरू राष्ट्रिय निकुन्ज र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; प्रकृति संरक्षणको लागि अन्तराष्ट्रिय संघको तथ्याङ्क सूची (IUCN Red List) र लोपोन्मुख वन्य जीवजन्तु र बोटबिरुवाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलनको अनुसूची CITES Appendix को आधारमा वनस्पति तथा जीवजन्तुको खतरा र संरक्षण स्थिति तालिका बनाई प्रस्तुत गरिएको छ।

सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण: आयोजना प्रभावित स्थानीयतहको स्थलगत अध्ययनबाट संकलित तथ्याङ्क सम्बन्धित विषय विज्ञहरूद्वारा सम्पादन र विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसरी विश्लेषण गरिएको तथ्याङ्क व्याख्या गरेर प्रतिवेदनको उपयुक्त स्थानमा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.८. प्रभावको पहिचान, आकलन तथा उल्लेखनीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्दा अपनाइएको विधि
स्थलगत अनुसन्धान तथा सन्दर्भ सामग्री पुनरावलोकनबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा प्रस्ताव कार्यान्वयनका कारण हुने सम्भाव्य सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको पहिचान गरी जैविक, भौतिक, र सामाजिक-आर्थिक तथा साँस्कृतिक गरी तीन शीर्षक अन्तर्गत प्रभावको अर्थपूर्ण स्तर अनुमान तथा मूल्याङ्कन गरिएको छ। यसरी प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा प्रभावहरूलाई तिनको प्रकृति, परिमाण, विस्तार/सिमा र अवधि (Nature, Magnitude, Extent and Duration) का आधारमा National EIA Guidelines, १९९३ (राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका, २०५०) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुरूप वर्गीकरण गरि विश्लेषण, प्राथमिकीकरण र प्रस्तुतीकरण गरिएको छ। वातावरणीय प्रभावका तह निर्धारण र न्यूनिकरणका उपाय, प्रभावको तह आकलन गर्ने आधार र प्रभाव स्तर विश्लेषण आधार तालिका निम्न तालिकाहरूमा प्रस्तुत गरिएका छन्। प्रभावहरूको स्तर अनुसार तय गरिएको अङ्कमान जोडेर हरेक प्रभावको कुल अङ्कमान प्रस्तुत गरिएको छ। वातावरणीय प्रभावहरूको विश्लेषण सहजताको लागि निम्नानुसारको आधारको खाका अवलम्बन गरिएको छ।

तालिका ३.७: प्रभावहरूको वर्गीकरण

परिमाण		सीमा		समयावधि	
स्तर	अंक भार	स्तर	अंक भार	स्तर	अंक भार
उच्च	६०	क्षेत्रीय	६०	दीर्घकालीन	२०
मध्यम	२०	स्थानीय	२०	मध्यमकालीन	१०
निम्न	१०	स्थलगत	१०	अल्पकालीन	५

स्रोत: राष्ट्रिय वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५०

प्रभावहरूको विश्लेषण सहजताको लागि निम्नानुसारको आधारको खाका अवलम्बन गरिएको छ।

तालिका ३.८: प्रभाव स्तर विश्लेषण आधार तालिका

विवरण (परिमाण, सीमा र समयावधि योगफल)	प्रभाव स्तर
७५ भन्दा माथि	उच्च
४५ देखि ७५ सम्म	मध्यम
४५ भन्दा मुनि	न्यून

३.९. मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी

माथि उल्लेखित विधिका माध्यमबाट आवश्यक तथ्याङ्कहरू संकलन तथा विश्लेषण गरि तथा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण (SD) र कार्यसूची (ToR) सम्बन्धमा कारबाही हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ (१) र ऐ.ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम ४ (७) र नियम ५ (५) बमोजिम, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (सचिवस्तर) को मिति २०८२/०६/२९ को निर्णयानुसार स्वीकृत भएको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची प्रतिवेदनले उठान गरेका प्रभावहरूको विशेषण गर्दै वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ६ ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप तथा वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ७ अनुसारका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अन्तर्गत अनुसूची १२ (नियम ७ को उपनियम (५) अनुसार यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूची प्रतिवेदनले उठान गरेका प्रभावहरूको विशेषण परिच्छेद ७ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१०. सार्वजनिक परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुनुवाई

आयोजना क्षेत्रमा रहेका मुख्य सार्वजनिक सवाल, प्रमुख समस्याहरू तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीयहरूसँग सार्वजनिक छलफलको माध्यमबाट सूचनाहरू संकलन

गरिएको छ। साथै पन्चपुरी नगरपालिका कार्यालयहरूमा भ्रमण गरी प्रमुख राजनैतिक दल, शिक्षक, व्यापारी, नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि, स्थानीय पत्रकार, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्थाहरू, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, पन्चपुरी नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, डिभिजनल वन अधिकृत, समन्वय समिति प्रमुख आदि सहितको उपस्थितिमा सम्पन्न गरियो। जसको विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त सुझावहरू प्रतिवेदनको अनुसूची-६ मा समावेश गरिएको छ। सामुहिक छलफलको उपस्थितिको विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ३.९: सामुहिक छलफलको उपस्थितिको विवरण

क्र.सं.	मिति	स्थान	सहभागी संख्या			राय सुझावहरू
			महिला	पुरुष	कुल	
१.	२०८२ पौष ०४ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा महिला समूह	१६	-	१६	- आयोजना चाँडो सुरु हुनु पर्ने। - आयोजना क्षेत्रबाट तालिमका क्रममा हुने आवतजावतलाई सामाजिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरि गर्न नहुने।
२.	२०८२ पौष ०५ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित मौरीडाँडा सामुदायिक वन र भित्रि कोपिला सामुदायिक वनका प्रतिनिधि	३	१२	१५	- मौरीडाँडा समुदायिक वनका लागि ३ कोठे भवन निर्माण। - वृक्षारोपण गर्दा फललाग्ने र फुलफुल्ने विरुवा रोप्ने। - आयोजना क्षेत्र भित्र कटान भएका रुखहरूको कटान मुडान गरी घाट गरिदिने। - वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सचेतना मुलक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने। - आयोजना सञ्चालन अवधिमा स्थानियको क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने। - स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
३.	२०८२ पौष ०५ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा दुलालथाई माझीगाँउ चूनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था	३	११	१४	- मुहानको व्यवस्थापन सम्बन्धमा। - हाल आयोजनाका नाममा दर्ताकायम भएको दर्ता १४ रोपनी र ७ रोपनी ऐलानी जग्गा भित्र रहेको खानेपानी मुल हाल खुल्ला रहेको र तालिम केन्द्रका लागि पानी

क्र.सं.	मिति	स्थान	सहभागी संख्या			राय सुझावहरु
			महिला	पुरुष	कुल	
						आपूर्ति गर्न मुलक्षेत्रको संरक्षण र सम्बोधन गर्नु पर्ने। - पानी प्रसोधन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने। हाल आपूर्ति भइरहेको पानी अप्रसोधित रहेकाले प्रसोधन गर्न प्रसोधन प्लान्ट स्थापना गर्नु पर्ने। - कम्तीमा एकलाख लिटर वरावरको ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने। हाल पानी रिर्जभका लागि प्रयोगमा आएका पानी ट्याङ्कीहरु पुरापानी सञ्चालन गर्दा अप्रयाप्त रहने भएकाले कम्तीमा एकलाख लिटर क्षमता भएको पानी ट्याङ्की निर्माण गर्नु पर्ने।
४.	२०८२ पौष ०५ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा आयोजना क्षेत्रका घरधुरी	१०	९	१९	- फाइरिङ्गबाट उन्नपत्र ध्वनीलाई कम गर्न सकिने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने - तालिमकेन्द्रको स्थापनापछि पनि पानीको आपूर्ति सहज हुनु पर्ने। - शान्तीसुरक्षा कायम हुनु पर्ने।
५.	२०८२ पौष ०५ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा दलित समुदाय	१४	६	२०	- क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम लागु हुनु पर्ने। - सिचस चोक अछामिवारी स्थित सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने गरि पोष्ट स्थापना हुनुपर्ने। - आयोजना अवधि भित्र यस सिरान टोलका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्ने - फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्ने।
६.	२०८१/०९/०५	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित	११	४७	५८	क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीको चरण

क्र.सं.	मिति	स्थान	सहभागी संख्या			राय सुझावहरु
			महिला	पुरुष	कुल	
		मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र				

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८१/२०८२

यसका साथै, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा ५ ले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रस्तावका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ को उपनियम (१) अनुसार यस प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।

यस आयोजनाको निमित्त सार्वजनिक सुनुवाई हुने स्थान, मिति र समयको जानकारी तथा प्रचारप्रसार गर्न मिति २०८२/०८/२३ गतेको “हाम्रो अखबार” राष्ट्रिय पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सुचना प्रसारण गरिएको थियो। यसका अलवा सूचनाको प्रचार प्रसार व्यापक गर्नका लागि आयोजना प्रभावित स्थानीय तहहरुको कार्यालय, जिल्ला स्थित प्रमुख कार्यालयहरु र आयोजना क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलमा समेत उक्त सूचना टाँस गरी मुचुल्का संलकन गरिएको थियो। सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका महत्वपूर्ण सवालहरु टिपोट/माइनुट गरी अनुसूची_५ मा समावेश गरिएको छ।

तालिका ३.१०: सार्वजनिक सुनुवाईको विवरण

क्र.सं.	मिति	स्थान	सहभागी संख्या			राय सुझावहरु
			महिला	पुरुष	कुल	
१.	२०८२ पौष ०४ गते	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ को कार्यालय परिसर, दुलालथाई	३०	६५	९५	कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगंज आयोजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत आयोजनाका विविध पक्षहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।
						प्रस्तावित आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा बापतको क्षतिपुर्ती र कटान हुने रुखहरुको क्षतिपुर्ती वृक्षारोपण बापतको रकम वन विकास कोष मार्फत यसै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने।
						यस आयोजनाले यस क्षेत्रमा आर्थिक पर्याप्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा आयोजना निर्माण चाडै गरिनु पर्ने।

क्र.सं.	मिति	स्थान	सहभागी संख्या			राय सुझावहरू
			महिला	पुरुष	कुल	
						- आयोजना निर्माण चरणमा सिप र क्षमताका आधारमा स्थानिय बासिन्दाहरुलाई रोजगारीका अवसरहरुमा प्राथमिकता दिनु पर्ने। - आयोजनाका विभिन्न चरणमा सामुदायिक वन डिभिजन वन कार्यलय भेरीसँग समन्वय गरि आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने। - यस आयोजना निर्माणको लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला वृद्धिजिवि स्थानिय सामुदायिक वनका उपभोक्ता वडा कार्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका कार्यालय जनप्रतिनिधिहरु सम्पूर्णको सहयोग रहने पुर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणको सफलताको कामना गर्दछौं।

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

३.११. सार्वजनिक सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण र सुझाव संकलन

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा सरोकारवालाहरुको लिखित राय सुझाव लिन सात दिने सार्वजनिक सूचना मार्फत अनुरोध गरिएको थियो भने उक्त प्रकाशित सूचनाका प्रतिलिपिहरु प्रस्ताव कार्यान्वयन क्षेत्रका स्थानीय तहका कार्यालयहरु, विद्यालय लगायत सार्वजनिक स्थानहरु तथा संघसंस्थाहरुका सूचनापाटीमा टाँस गरी मुचुल्का सङ्कलन गरिएको थियो। त्यस पश्चात सोही व्यहोराको सात दिने सार्वजनिक सूचना “हिमालय टाइम्स” पत्रिकामा मिति २०८२/१०/१३ गते प्रकाशित गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा लिखित राय सुझाव दिन अनुरोध गरिएको थियो। प्रकाशित गरिएको सूचना अनुसूची_७ मा संलग्न गरिएको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनका साथ सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नुपर्ने भनी वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ को उप-नियम (८) मा व्यवस्था भए बमोजिम सोहि नियमावलीको अनुसूची १४ मा दिईएको ढाँचामा प्रभावित पञ्चपुरी नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ८, श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय, श्री मौरीडाँडा समुदायिक वनबाट सिफारिस सङ्कलन गरि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ (अनुसूची_८) ।

३.१२. सुझाव समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदनको तयारी

यस वा.प्र.मू. को क्रममा संकलन गरिएको सम्पूर्ण जानकारीहरूलाई एकिकृत र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। साथै, यस प्रतिवेदन वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची-१२ (नियम ७ को उपनियम (५) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा अनुरूप तयार गरिएको छ।

साथै, वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको प्रतिवेदन जाँचबुझ समितिद्वारा सुझाएका सम्पूर्ण सुझावहरूको प्रकृति हेरी आवश्यकताका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरि पेश गरिने छ। यसका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ अनुरूप प्रतिवेदन माथि रायसुझाव दिन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचनाका आधारमा आएका सम्पूर्ण राय सुझावहरूलाई समेटी परिमार्जित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ।

परिच्छेद ४. प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति, कानून तथा मापदण्ड

यस अध्याय अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आकर्षित हुने वा हुन सक्ने संविधान, नीति, कार्यनीति, गुरुयोजना/आवधिक योजना, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अन्य सान्दर्भिक स्वीकृत कानूनी संरचनाहरू निम्नानुसार वर्गीकरण गरी विश्लेषण गरिएको छ र उल्लेख गरिएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डको पूर्णरूपमा पालना गर्न प्रस्तावक प्रतिबद्ध रहेको छ।

तालिका ४.१: प्रस्तावसँग सम्बन्धित नीति कानून तथा मापदण्ड

दस्तावेज	बुँदा	सम्बन्धित विवरण
नेपालको संविधान	धारा ३० र ५१	नेपालको संविधानले समग्र राष्ट्रको सन्तुलित विकासका लागि आर्थिक लगानीको समान वितरण गर्दै सबै क्षेत्रका जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा रोजगारी जस्ता पूर्वाधार विकास मार्फत जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। संविधानको धारा ३० ले नेपाली जनताको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै वातावरणीय प्रदूषण वा क्षयीकरणबाट क्षति पुग्ने पीडितलाई कानून सम्मत ढंगले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ। संविधानमा धारा ५१ को (ज) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिको बुँदा नं. (१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनावद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा योजना		
फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०७९	रणनीति ९.१	फोहोरमैलाको प्रकृति अनुसार वर्गिकरण गरी व्यवस्थापनको कानूनी आधार तयार गर्ने।
	रणनीति ९.३	फोहोरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण गरी विसर्जन स्थलको उपयोगलाई दिगो बनाउने।
	रणनीति ९.५	फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी तथा भूमिका स्पष्ट गर्ने।
पेशाजन्य स्वास्थ्य र व्यक्तिगत सुरक्षा नीति, २०७७	खण्ड ६ (क)	निर्माण व्यवसायी, सेवाप्रदायक परामर्शदाता र रोजगार दाता का जनशक्तिको साथै कामदारहरूलाई OHS सँग सम्बन्धित उपयुक्त किसिमको तालिमहरू दिई शिक्षित गर्नुपर्ने। उनीहरूको काम र कर्तव्य सम्बन्धी ज्ञान दिइनु पर्ने त्यसैगरी तालिम र विभिन्न प्रकारले सीप विकास गराई नागरिक सचेतना र उत्प्रेरित गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७	नीति ८	यस नीतिको मुख्य लक्ष्यमा महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुमा सशक्तिकरण सहित कानूनी तथा व्यावहारिक रूपमा महिला, पुरुष, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बीच समानता स्थापित गर्नु रहेको छ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६	नीति ८.२ (४)	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू वस्तुपरक हुने गरी विश्वसनीय तुल्याउने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।

	नीति ८.२ कार्यनीति (१)	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण गरिनेछ।
	नीति ८.२ कार्यनीति (२)	वातावरण र विकासबीच सन्तुलन हुने गरी उपयुक्त विकल्पको छनोट गरी आयोजना संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
	नीति ८.२ कार्यनीति (३)	वातावरणीय प्रभावबाट उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिका लागि प्रस्तावले आवश्यक रकम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नै छुट्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
	नीति ८.२ कार्यनीति (४)	वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे अनुगमन र परीक्षण गरिनेछ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६	नीति ११	कुनै पनि आयोजनाले नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर सरकारी सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न पाइने छैन। तर कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारी जग्गा आवश्यक नै पर्ने भएमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६	नीति ६.११	सरुवा रोग, किटजन्य रोग, पशुपंक्षीजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियन्त्रण लगायत विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको एकिकृत उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५	नीति ७.२६	विकास निर्माणका ठुला परियोजनाहरू तर्जुमा, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापन विपद् जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ।
भू-उपयोग नीति, २०७२	नीति ७, रणनीति (२)	राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजना कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा सो बराबरको क्षेत्रफल नघट्ने गरी वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१	नीति १०.४९	देशमा आवश्यकता, सम्भाव्यता र क्षमताका आधारमा ठुला, मझौला र साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरी प्रत्यक्ष रोजगार सृजनामा जोड दिइनेछ।
	नीति १०.५३	मुलुकमा जलशक्तिका अतिरिक्त अन्य उर्जाका क्षेत्रहरू प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएको हुँदा लागत लाभको आधारमा त्यस्ता स्रोतहरूको पहिचान गरी स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजना गर्न जोड दिइनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३		सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी. जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वाशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई सीमा—सुरक्षामा मात्रै सीमित नगरी जनताको सुरक्षा, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो नीति नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, शान्ति, स्थायित्व, र सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । नीतिको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निम्न उद्देश्यहरू राख्छः

		✓ सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा ✓ आन्तरिक शान्ति र स्थायित्वको प्रवर्द्धन ✓ विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच समन्वय ✓ राजनीतिक स्थायित्व, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा ✓ सीमापार अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार नियन्त्रण ✓ खाद्य, ऊर्जा, साइबर, जलवायु तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता ✓ सैन्य, प्रहरी र नागरिक सुरक्षा संयन्त्रहरूको सुदृढीकरण
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५		यस नीतिको खण्ड (६.१) अनुसार यस नीतिको लक्ष्य वन, संरक्षित क्षेत्र, जलाधार, जैविक विविधता, वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो र सहभागिता मूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं मूल्य अभिवृद्धि र तिनको न्यायिचित वितरण गर्नु रहेको छ । साथै खण्ड (८) मा यस वन नीतिको दूरदृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यहरू हासिल गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ जस अन्तर्गत ८.१ मा वनको भू-स्वामित्व सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.२ मा वन श्रोतको दिगो, सहभागितामूलक र उत्तरदायी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.३ मा हरित उद्यम विकास र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.४ मा जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.५ मा जलाधार, वातावरणीय सेवा र रेड प्लस सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.६ मा राष्ट्रिय वन बाहिरका वन सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति, ८.७ मा अनुसन्धान र क्षमता विकास सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति र ८.८ मा सामाजिक सुरक्षा, समावेशीकरण र सुशासन सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीति रहेका छन् ।
ऐन		
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६	दफा ३, उपदफा (१)	प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमको प्रस्तावको तोकिए बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
	दफा ४, उपदफा (१)	प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको लागि अपनाउन सक्ने विभिन्न विकल्पहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प र सो विकल्प कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार र कारण सहित सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
	दफा ५, उपदफा (१)	यस ऐन बमोजिम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न पूर्व सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्रनिर्धारण र कार्यसूची स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
	दफा ६, उपदफा (१)	यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुने गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।

	दफा १०, उपदफा (१)	प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न अघि तोकिए बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्नेछ ।
	दफा १०, उपदफा (५)	वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने स्थानीय समुदाय मार्फत् कार्यक्रम संचालन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
वन ऐन, २०७६		यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार राष्ट्रिय वनक्षेत्रको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने र उपदफा (३) अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्ने र भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । यो ऐनको दफा ४२ उपदफा (१) अनुसार यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय नकारात्मक असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नको निमित्त राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसैगरी यो ऐनको दफा ४२ को उपदफा (२) अनुसार योजना सञ्चालनको लागि वनक्षेत्र उपलब्ध गराउँदा जति वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रमा रूख रोप्नको लागि सम्भव भएसम्म आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (श्रोत: www.lawcommission.gov.np)
भू-उपयोग ऐन, २०७६	दफा ८, उपदफा (७, ख)	राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका योजना स्थापना गर्नुपर्ने स्थानको विद्यमान भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५	दफा ४, उपदफा (१)	प्रत्येक नागरिकलाई आफुले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकार हुनेछ ।
	दफा ७ उपदफा (१)	रोजगारीमा रहेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक विना कारण रोजगारी बाट हटाउन पाइने छैन ।
श्रम ऐन, २०७४	दफा ३ (१)	यो ऐन तथा यस ऐन अर्न्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित शर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ ।

	दफा २८	काम गर्ने समय: (१) रोजगार दाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घण्टा र एक हप्तामा अठ्चालीस घण्टा भन्दा बढी समय हुनेगरी काममा लगाउन पाइने छैन। (२) श्रमिकलाई लगातार पाँच घण्टा काम गरेपछि आधाघण्टा विश्रामको समय दिनु पर्नेछ। (३) काम रोक्न नहुने तथा लगातार कामचलाइ रहनुपर्ने भएमा श्रमिकलाई त्यस्तो विश्रामको समय आलोपालो गरी दिनुपर्नेछ।
	दफा ६८	रोजगारदाताले कार्य स्थलमा श्रमिक तथा अन्यव्यक्तिको सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्नु पर्नेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४	दफा १५ उपदफा (१)	अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात लगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार हुनेछ।
	दफा ३४	नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह आवश्यकता अनुसार विशेष व्यवस्था गरी खेलकुद सम्बन्धि क्रियाकलापमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच र सुविधा हुने गरी खेलकुद मैदान तथा भौतिक पूर्वाधारको डिजाइन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४	दफा २०	यस ऐनको दफा २० सार्वजनिक संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यवसायिक केन्द्रमा विपद्का घटना हुन नदिन विपद् सुरक्षा औजार, उपकरण, सामग्री, आपतकालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्ने रहेको छ।
	दफा २१	सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्था, स्थानीय संघ संस्था, समुदाय, स्वयंसेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्य मा सहयोग गर्नु पर्नेछ।
नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२		नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ नेपाल प्रहरी संगठनको कानुनी आधार हो। यस ऐनले नेपाल प्रहरीको संगठन, काम, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व तथा अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४	दफा ६	कसैले पनि सार्वजनिक हित विपरित हुने गरी कुनै काममा कारवाही गर्न नपाउने
	दफा ८ (१)	कुनै काम गर्दा वा गराउँदा कसैको गल्तीले आरुलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यसरी हानि, नोक्सानी भएको क्षतिको दायित्व त्यस्तो गल्ती गर्ने वा गराउने व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ।
	दफा ९	कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई दुःख दिने, हैरानी हुने वा निजको इज्जत, प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा क्षति पुग्ने गरी कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन।
	दफा १८	सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि देवानी संहिता, २०७४	दफा ४ (१)	अनुसूची-१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जाने सम्मको सबुद प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनु पर्नेछ।
	दफा ५ (१)	दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिएको जाहेरी दरखास्त वा सूचना सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वा त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्नेछ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २ (१)	कसैले नेपाल बाहिर यस “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४” ले तोके बमोजिम कुनै कसूर गरेमा निजलाई नेपाल भित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस संहिता बमोजिम सजाय हुनेछ।
	दफा २ (३)	कुनै नेपाली नागरिक वा अन्य कसैले नेपाल बाहिर कुनै नेपाली नागरिक विरुद्ध यस “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४” ले तोके बमोजिम कसूर गरेमा निजलाई नेपालभित्र नै त्यस्तो कसूर गरे सरह यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ।
	दफा ७	कानूनले सजाय नहुने काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागि हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण ऐन, २०७३	दफा ३	दुर्लभ लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुनाको कारोबार वा व्यापार गर्न वा गराउन नहुने।
	दफा २०	दफा ३ विपरित दुर्लभ वा लोपोन्मुख वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना खरिद बिक्री गर्ने, आफु सँग राख्ने, प्रयोग गर्ने, ओसारपसार गर्ने निकासी वा पैठारी गर्ने कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने छ।
फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८	दफा ४ को उपदफा (१)	हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला वा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनेछ।
	दफा ५ को उपदफा (१)	कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै काम कारोबार गर्दा उत्पन्न हुने फोहरमैला यथासक्क्य कम गर्नुपर्नेछ।
	दफा ५ को उपदफा (२)	आफ्नो क्षेत्र भित्र विसर्जन हुनसक्ने फोहरमैलाको विसर्जन वा पुनःप्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहरमैला मात्र निष्काशन गरी फोहरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ।

बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६	दफा ३ उपदफा (१)	कसैले पनि चौध वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु हुँदैन।
	दफा ६ उपदफा (१)	कुनै प्रतिष्ठानले बालकलाई काममा लगाउनु परेमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा वा सो कार्यालयले तोकेको अन्य कुनै निकाय र बालकको बाबु, आमा वा संरक्षकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
	दफा ९ उपदफा (१)	बालकलाई बेलुका ६ बजेपछि बिहान ५ बजे सम्मको अवधिभर कामा लगाउनु हुँदैन।
भवन ऐन, २०५५	दफा ८	भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि भवनलाई देहाय बमोजिम चार वर्गमा “क वर्ग”, “ख वर्ग”, “ग वर्ग” र “घ वर्गमा” वर्गीकरण गर्नेछ।
	दफा ९ उपदफा (१)	समितिले दफा ८ मा उल्लेखित भवन वर्गीकरण समेतका आधारमा भवन संहिता तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
जलस्रोत ऐन, २०४९	दफा १९ उपदफा (२)	उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जलस्रोतको प्रदूषण सहन-सीमा नाघ्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहरमैला, औद्योगिक निकास, विष, रासायनिक वा विषालु पदार्थ हल्ली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु हुँदैन।
भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९	दफा १०	यस ऐनभित्र कसैले सुरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्र कसैले बाढी या पहिरो आउनसक्ने भनि जलाधार संरक्षण विभागले तोकिएको ठाउँमा कुनैपनि कार्य गर्न जलाधार संरक्षण अधिकृतको अनुमति बिना कुनै कार्य गर्न पाउने छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९	दफा १०	यस ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेखित वन्यजन्तु संरक्षित वन्यजन्तु मानिने छन् र तिनीहरूको शिकार गर्न निषेध गरिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१	दफा ७	कुनै व्यक्तिले जग्गावालाको हैसियतले जम्मा १० बिगहामा नबढ्ने देहायको हदसम्म मात्र राख्न पाउने: भित्रि मधेश समेत सम्पूर्ण तराइ क्षेत्रमा १० बिगहा काठमाण्डौ उपत्यकामा २५ रोपनी काठमाण्डौ उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी
	दफा १२ ख	हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेको कुनैपनि संथाले सो आदेशमा तोकिएको शर्त बमोजिम जुन प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नु पर्नेछ।
संक्रामक रोग ऐन, २०२०	दफा २	मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिन सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूह उपर लागु हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८	दफा ६	प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारवाही हुने वा हुलदंगा हुने आशंका भएको कार्यलाई प्रहरी द्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्र हर्ने नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा तुरन्तै आफै गई वा

		आफु मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झी शान्ति कायण गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थित अनुसार बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने/गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
नियमावली		
भू-उपयोग नियमावली, २०७९	नियम १४	विकास निर्माणका कार्य गर्दा वा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भूउपयोग योजना अनुकुल हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७	नियम ३	ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले अनुसूची १ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, अनुसूची २ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूची ३ मा उल्लिखित प्रस्तावको हकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
	नियम ४ उपनियम (१)	वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न अघि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
	नियम ४ उपनियम (२)	प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कनै सार्वजनिक स्थलमा सचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गन पर्नेछ र सोही बमोजिमको सचना राष्ट्रियस्तरको कनै एक दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशन गन पर्नेछ ।
	नियम ५ को उपनियम (१)	प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि कार्यसूची तयार गर्नु पर्नेछ ।
	नियम ६ को उपनियम (१)	प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।
	नियम ७ को उपनियम (१)	प्रस्तावकले स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची तथा सार्वजनिक सुनुवाईबाट प्राप्त सुझाव समेतको आधारमा प्रस्तावकले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
	नियम ७ को उपनियम (५)	प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसूची ११ बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसूची १२ बमोजिम तयार गर्नु पर्नेछ ।
वन नियमावली, २०७९		यस नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम नियम ३ को उपनियम (२) बमोजिम नेपाल सरकारले भू-उपयोग परिवर्तन गर्न

		स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिई भोगाधिकार उपलब्ध गराएको विवरण सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र निर्देशनालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । साथै, नियम ९३ को उपनियम (१) बमोजिम वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम विकास आयोजनाले खण्ड (क) बमोजिम ऐनको दफा ४२ को उपदफा (४) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ भने खण्ड (ख) खण्ड (क) बमोजिमको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । नियम ९३ को उपनियम (२) बमोजिम वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिमको आयोजनाले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्र क्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७	नियम ३७	नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४५ को उपदफा (४) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बिना भेदभाव अन्य व्यक्ति सरह समान रूपमा मर्यादित र प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चतताका लागि सरकारी वा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा संस्थाको भौतिक संरचनाको निर्माणलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयुक्त बनाउन त्यस्ता निकाय तथा संस्थालाई निर्देशन दिने र सोको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, गराउने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६	नियम ८	यस निमावलीको नियम ८ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत (१-ग) अनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता, भवन निर्माण मापदण्ड लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी पालन गर्न लगाउने रहेको छ ।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६	नियम ३	सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सोको नमुना निकासी, पैठारी वा पुनः निकासीको लागि अनुसूची (१) बमोजिमको ढाँचामा, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गर्न वा सोको नमुना राख्न, प्रयोग गर्न, उत्पादन गर्न वा ओसारपसार गर्न अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा सङ्कटापन्न वनस्पति रोप्न, हुर्काउन वा सोको नमुना राख्न, प्रयोग गर्न, उत्पादन गर्न वा ओसारपसार गर्न अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
श्रम नियमावली, २०७५	नियम ३४	रोजगारदाताले कार्यस्थलमा कार्यरत श्रमिक तथा अन्य व्यक्तिको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउँदा प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति अनुसार कार्यस्थलमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सतर्कता, श्रमिकको स्वास्थ्य, कार्यस्थलमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, कार्यस्थलमा मेशिनरी यन्त्र

		उपकरण सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, स्वास्थ्यका दृष्टिले संवेदनशील मानिने रसायनिक पदार्थको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी लगायत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने आधारलाई समेटिने गरी बनाउनु पर्नेछ।
	नियम ३५ (क)	कामको सिलसिलामा कुनै श्रमिक दुर्घटनामा परेमा वा बिरामी परेमा त्यस्तो श्रमिकलाई उपचारको लागि तत्काल अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म लैजानको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
	नियम ३५ (ख)	रोजगारदाताले श्रमिक प्रति पूरा गर्नु पर्ने अन्य व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्व निर्वाह गरेको कुराको जानकारी कार्यालयलाई दिने।
	नियम ३६	उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र आपूर्तिकर्ताको कर्तव्य: कार्यस्थलमा प्रयोग हुने रसायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, भण्डारण, प्रयोगमा आउन नसक्ने रसायनिक पदार्थको व्यवस्थापन तथा त्यसको असरबाट बच्ने उपायको बारेमा रोजगारदातालाई समयमै पर्याप्त जानकारी गराउनु सम्बन्धित उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता र आपूर्ति कर्ताको कर्तव्य हुनेछ।
रोजगारीको हक सम्बन्धी नियमावली, २०७५	नियम ३	नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न रोजगार कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका कार्यहरू जस्तै क) सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनामा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको आँकलन गर्ने (ग) रोजगारी सिर्जनाका लागि विभिन्न निकायले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनामा बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
फोहर मैला व्यवस्थापन नियमावली, २०७०	नियम ३ को उपनियम (१)	स्थानीय निकायले ऐनको दफा ६ बमोजिम कम्तीमा जैविक र अजैविक लगायतका फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हानिकारक वा रासायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी तोक्नु पर्नेछ। यसरी तोकिएकोमा फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोही बमोजिम पृथकीकरण गर्नु पर्नेछ।
	नियम ३ को उपनियम (२)	पृथकीकरण गरिएको रासायनिक वा हानिकारक फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सम्बन्धित उत्पादकको हुनेछ।
	नियम ३ को उपनियम (३)	स्थानीय निकायले बमोजिम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गर्ने र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
बाल-श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२	नियम ४ उपनियम (१)	बालकलाई श्रमिकको रूपमा काममा लगाउनु अघि निजले सो काम गर्न सक्ने नसक्ने विषयमा बालकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न प्रतिष्ठानले कामको प्रकृति र बालकको उमेर समेत उल्लेख गरी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

	नियम ६	प्रतिष्ठानमा काम गर्ने बालकले श्रम ऐन २०४८ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपालराजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय समयमा तोकिएको पारिश्रमिक र भत्तामा कम नहुने गरी मासिक पारिश्रमिक र भत्ता पाउनेछ।
	नियम ४ को उपनियम (२)	नेपाल सरकारले समय समयमा स्थायी भवन, इमारत, पर्खाल आदिको क्षतिपूर्तिको अङ्क कायम गर्ने कुरामा एकरूपता ल्याउन पथ प्रदर्शनको निमित्त अनुसूची १ अनुसारको दर प्रकाशित गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले समय समयमा उक्त अनुसूचीमा आवश्यक फेर बदल गर्न सक्नेछ वा पूरा अनुसूची नै बदल्न सक्नेछ।
प्रहरी नियमावली, २०७१		नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधित) नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत तयार पारिएको कानुनी दस्तावेज हो। यसले नेपाल प्रहरी संगठनको प्रशासन, भर्ती, पदोन्नति, सेवा, अनुशासन, सुविधा, अवकाश, र अन्य व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी मार्गदर्शन प्रदान गर्छ। नेपाल प्रहरी नियमावलीका प्रमुख व्यवस्था क. संगठन र पद संरचना - नेपाल प्रहरीको संरचना, मुख्यालय, मातहतका कार्यालय तथा तिनका अधिकार-क्षेत्र निर्धारण। - प्रहरी अधिकृत र जवानहरूको पदक्रम, श्रेणी विभाजन, र कार्यक्षेत्रको निर्धारण। ख. नियुक्ति, बढुवा र सेवा अवधिको व्यवस्था - भर्ती प्रक्रिया — खुला प्रतिस्पर्धा, समावेशी कोटा प्रणाली। - बढुवा प्रक्रिया — कार्य सम्पादन मूल्यांकन, वरिष्ठता, र योग्यताको आधारमा। - अनुशासन उल्लङ्घन भएमा बर्खास्ती वा सेवा समाप्ति। - स्वेच्छिक अवकाश, अनिवार्य अवकाश, वा कारबाहीका कारण सेवानिवृत्ति। ग. प्रहरीका अधिकार, कर्तव्य, र जिम्मेवारी - कानून कार्यान्वयन — अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा। - अदालतका आदेश कार्यान्वयन — पक्राउ, प्रमाण संकलन, निगरानी। - सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम — भिड नियन्त्रण, दङ्गा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा। - विशेष अधिकार — आपतकालीन अवस्थामा विशेष कार्यहरू गर्न पाउने। नेपाल प्रहरी नियमावली नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी मार्गनिर्देशन दिने कानुन हो। यसले प्रहरीको कर्तव्य, अधिकार, सेवा सुविधा, अनुशासन आदि विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधि/ निर्देशिका		
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक	-	सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्य स्थल, सार्वजनिक सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतिकालय, पार्किङ्ग स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेल मैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल जस्ता

संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९		सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यवसायिक भवन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, एटिएम बैङ्किङ सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त न्याम्प, ढोका, झयाल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज आवगमन र उपयोगका लागि पहुँच योग्य बनाउन, टेलिभिजन, रेडियो जस्ता सार्वजनिक संचार तथा सूचना सेवामा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गर्न आवश्यक मापदण्ड तोकि यो निर्देशिका बनाइएको छ।
राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५०	-	यस निर्देशिकाले आयोजनाको स्क्रिनिङ, क्षेत्र निर्धारण, कार्यसूचीको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको तयारी, प्रभाव पहिचान, आँकलन तथा प्रभाव न्यूनीकरणको सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गरेको छ। त्यसैगरी वातावरणीय अध्ययनको पुनरावलोकन, वातावरणीय अनुगमन, तथा लेखा परीक्षण गर्ने सम्बन्धी पनि मार्गनिर्देशन गरेको छ।
अन्तराष्ट्रिय महासन्धी		
बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन, १९८९	धारा ३२	बालबालिकाको शिक्षामा असर पर्ने वा शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकासमा असर पर्ने गरी हानिकारक खालको कुनै पनि कामबाट संरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता दिने। बालबालिकाको रोजगारीमा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर तोक्ने, कम गर्ने समय र रोजगारीका सर्तहरू सम्बन्धी उपयुक्त नियमको व्यवस्था गर्ने साथै यस धाराको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने।
जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि, १९८२	धारा ५	स्रोतहरूको प्रयोग र बिक्री वितरण बाट प्राप्त लाभस्रोत उत्पत्ति भएको प्रदायक पक्ष र स्रोत प्राप्त गर्ने पक्ष संग निस्पक्ष तरिकाले बाँडफाँड गर्नु पर्ने।
	धारा ८	पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू: राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारण गरिएको मानव, जनावर या वनस्पतिको स्वास्थ्यमा जोखिम पुर्याउने वा हुन सक्ने आकस्मिक घटनालाई ध्यान मा राख्ने। बिकसित राष्ट्रमा जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगमा योगदान पुर्याउन अनुसन्धानको पहुँचका लागि प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने।
	धारा १५	महासन्धी बमोजिम प्रत्येक पक्षले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्रका आनुवंशीक स्रोतहरू प्रदान गर्न उपयुक्त समानुपातिक कानुनी उपायहरू अबलम्बन गर्दै पूर्वसूचित सहमति तथा लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी राष्ट्र कानुनलाई ध्यान दिइ पहुँच उपलब्ध गराउने छन्।
दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी सम्मेलन, १९७३	परिच्छेद २	कसैले पनि दुर्लभ तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति वा सोको नमुना खरिदविक्री गर्न पाउनेछैन तर अनुपतिपत्र लिई वन्यजन्तुको पालनपोषण गर्न, वनस्पति रोप्न, अध्ययन अनुसन्धान वा अन्य कुनै कार्यहरू गर्न पाइनेछ।

मापदण्ड

राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९

नेपाल सरकारले जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन देहाय बमोजिम तोकेको छ जसको विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

Parameters

वर्ग	Parameters	इकाई	अधिकतम सघनन् सीमा	कैफियत
Physical Parameters				
भौतिक	(Turbidity)	NTU	५ (१०)	NHBGV
	(pH)		६.५-८.५*	NHBGV
	(Color)	TCU	५	NHBGV
	(Taste and Odour)		आपत्तीजनक हुनु नहुने	NHBGV
	(Electrical Conductivity)	μS/cm	१,५००	NHBGV
Chemical Parameters				
रासायनिक	(Iron)	mg/L	०.३ (३)	NHBGV
	(Manganese)	mg/L	०.२	NHBGV
	(Arsenic)	mg/L	०.०५	HBGV
	(Fluoride)	mg/L	०.५-१.५०*	HBGV
	(Ammonia)	mg/L	१.५०	NHBGV
	(Chloride)	mg/L	२५०	NHBGV
	(Sulphate)	mg/L	२५०	NHBGV
	(Nitrate)	mg/L	५०	HBGV
	(Copper)	mg/L	१	NHBGV
	(Total Hardness)	mg/L	५००	NHBGV
	(Zinc)	mg/L	३	NHBGV
	(Aluminium)	mg/L	०.२	NHBGV
	(Residual Chlorine)	mg/L	०.१-०.५*	HBGV (क्लोरीन प्रयोग हुने प्रणालीमा मात्र)
सूक्ष्म जैविक	(E. coli)	CFU/१०० ml	०	HBGV

Parameters

Parameters	एकाइ	अधिकतम सघनन् सीमा	कैफियत
(Total Dissolved Solids)	mg/L	१,०००	NHBGV
Chemical Parameters			
(Calcium)	mg/L	२००	NHBGV
(Cadmium)	mg/L	०.००३	HBGV
(Lead)	mg/L	०.०१	HBGV
(Chromium)	mg/L	०.०५	HBGV

Parameters	एकाइ	अधिकतम सघनन् सीमा	कैफियत
(Cyanide)	mg/L	०.०७	HBGV
(Mercury)	mg/L	०.००१	HBGV
Nitrites	mg/L	३	HBGV
Microbiological Parameters			
(Total Coliform)	CFU/१०० ml	० (९५ प्रतिशत नमुना)	HBGV

वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२

वायुको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत कानुनी मापदण्ड हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गरी स्वच्छ र स्वस्थ वायु कायम गर्नु हो [giwmscdnone.gov.np]। यस मापदण्डले म्यानुअल, स्वचालित र अर्ध-स्वचालित मापन विधिलाई परिभाषित गर्दै हावामा तैरने सूक्ष्म कणहरू (TSP, PM10, र PM2.5) को सीमा निर्धारण गरेको छ, जसमा PM10 को दैनिक औसत तहको अधिकतम मात्रा १२० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) तोकिएको छ। यस राष्ट्रिय मापदण्डसँगै सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, ब्वाइलर, फर्नेस, ईटा र सिमेन्ट उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चिमनीको उचाई र सञ्चालन सम्बन्धी विशिष्ट सहायक मापदण्डहरू पनि जारी गरेको छ। हाल लागू रहेको यो मापदण्ड अनुसार ९ प्रदूषकको निम्नानुसार तालिका प्रस्तुत गरिएको छ।

क्र.सं. (S.N.)	गुण (Parameters)	एकाइ (Unit)	औसत समय (Averaging time)	अधिकतम मात्रा (Concentration-max)	परीक्षण विधि (Test Methods)
१.	Total Suspended Particulate (TSP)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	-	High volume sampling and Gravimetric analysis or Reference grade optical measurement
			24-hr	230	
२.	PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	70	High volume sampling and Gravimetric analysis or Reference grade optical measurement* or Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) or Beta Attenuation
			24-hr	120	
३.	PM2.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	25	High volume sampling and Gravimetric analysis or Reference grade optical measurement* or Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) or Beta Attenuation
			24-hr	40	
४.	Ozone	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8-hr	157	UV spectrometer
५.	Sulfur Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	50	Ultraviolet fluorescence or West and Gaeke Method
			24-hr	70	
६.	Nitrogen Dioxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	40	Chemiluminescence
			24-hr	80	
७.	Carbon monoxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	8-hr	10,000	Non-Dispersive Infrared (NDIR) Spectrometry Method

क्र.सं. (S.N.)	गुण (Parameters)	एकाई (Unit)	औसत समय (Averaging time)	अधिकतम मात्रा (Concentration- max)	परीक्षण विधि (Test Methods)
८.	Lead	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	0.5	High volume sampling followed by atomic absorption spectrometry
९.	Benzene	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	Annual	5	Gas Chromatographic Technique

*Reference Grade Optical Measurement: Instrument Recommended by Government of Nepal and/or USEPA and/or European Union for any one of the PM components (PM1 or PM2.5 or PM10)

ध्वनिको गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९

नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि रात र दिउँसोको समयका लागि ध्वनि सम्बन्धी मापदण्ड तोकिदिएको छ। कुनै पनि आयोजनाले यस मापदण्डको पालना गरि कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

Area		Noise Limit Leq (dB)	
		Day	Night
Industrial		75	70
Business		65	55
Rural Residential		45	40
Urban Residential		55	50
Mixed Residential		63	55
Peace Zone		50	40
S.N.	Equipment	Maximum Limit Leq (db)	
1	Water pump	65	
2	Diesel Generator	90	
3	Entertainment	70	

डिजेल जेनेरेटरका लागि उत्सर्जनको मापदण्ड, २०६९

इमिशन सीमित (g/kWh)			
कि.वा.	CO	HC + NO _x	PM
0 < 8	8	7.5	0.8
9 < 19	6.6	7.5	0.8
19 < 37	5.5	7.5	0.6
37 < 75	5	4.7	0.4
75 < 130	3	4	0.3
130 < 560	3.5	4	0.2

Nepal National Building Code NBC 205:2024

This code is the first & complete revision of the earlier version of NBC 205:1994, which supersedes its earlier version. The main objective of the code has been kept the same, which is to provide ready-to-use drawings for various structural & non-structural elements of reinforced concrete frame structured buildings falling under Building Category C according to clause 8(c), Building Act, 2055. Further limitations are prescribed in the code which shall be duly complied. The basic purpose of the code is to regulate building construction in municipalities and rural municipalities where professional engineers and technicians are not available and buildings are constructed under the guidance and supervision of for mid-level technicians (sub engineers). The earlier version of this

code was based on the seismic design code NBC 105:1994, which has been revised as NBC 105:2020. Thus, due to the revision in the seismic code, this code is also revised accordingly.

नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२

दुई पाइप्रे, तीन पाइप्रे र लघु चार पाइप्रे सवारीमा युरो-५ तथा कार, बस र ट्रक लगायत कम्तीमा चार पाइप्रे भएका अन्य सवारीमा युरो-६ मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ। प्रदूषण परीक्षण: प्रकार अनुमोदन (Type Approval) का लागि च्यासिस र इन्जिन डाइनामोमिटर मार्फत ग्याँस, कणजन्य पदार्थ र वाष्पिक उत्सर्जन सहितका ८ प्रकारका परीक्षण तोकिएका छन्। OBD प्रणाली: सवारीमा खराबी पत्ता लगाउने अन-बोर्ड निदानात्मक (OBD) प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ, जसको उत्प्रेरक परिवर्तक निगरानी व्यवस्था २०८५ साउन १ देखि लागू हुनेछ। छुट र बचाउ व्यवस्था: ट्रयाक्टर, डोजर जस्ता निर्माण उपकरण र सैनिक सवारीलाई यो नियम लागू हुने छैन। मापदण्ड लागू हुनुअघि नै प्रतीतपत्र (LC) वा बैंक भुक्तानी भइसकेका सवारीको हकमा पुरानै मापदण्ड मान्य हुने बचाउ व्यवस्था छ।

परिच्छेद ५. विद्यमान वातावरणीय अवस्था

५.१. भौतिक वातावरण

➤ भौगोलिक अवस्था

प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ को बाबियाचौरमा अवस्थित रहेको छ। यस आयोजना समुद्री सतहबाट ३५५ मि. उचाईमा रहेको छ। उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्थिति साइट-१: २८°४८'५३.२०" उत्तर र ८१°२२'१४.६३" पूर्व र साइट-२: २८°४८'३३.५५" उत्तर र ८१°२२'८.५५" पूर्व रहेको छ। आयोजना क्षेत्र भौगोलिक रूपमा चुरे क्षेत्रको उपल्लो समथर भू-भागमा पर्दछ।

➤ भू-उपयोग


प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोग हाल वन क्षेत्रको बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ भने आयोजना क्षेत्रको वरिपरी पातलो मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। आयोजना क्षेत्र रहेको नगरपालिकामा वन क्षेत्र बढि छ जुन कुल जमिनको ७४.३६% भु-भाग हो भने कृषि क्षेत्रले १७.१०% भु-भाग ओगट्छ र दोश्रो स्थानमा पर्दछ।

पन्चपुरी नगरपालिकाको विद्यमान भू-उपयोगको विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.१: आयोजना प्रभावित नगरपालिकाको भू-उपयोगको अवस्था


क्र.स.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	वर्ग कि.मि.	प्रतिशत (%)
१.	पानी भएको क्षेत्र	४६४.६८	४.६४६८	१.४११५०२
२.	वन	२४४८२.५५	२४४.८२५५	७४.३६७६९
३.	बगर क्षेत्र	५०६.७०	५.०६७०१३	१.५३९१४५
४.	बस्ती (आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्र)	७.१७	०.०७१६९२	०.०२१७७७
५.	कृषि क्षेत्र	५६३०.५३	५६.३०५२९	१७.१०३१८
६.	घाँसे मैदान	११८२.२७	११.८२२७२	३.५९१२४५
७.	बुट्यान क्षेत्र	६४७.०५	६.४७०५०९	१.९६५४६८
कुल जम्मा		३२९२०.९६	३२९.२१	१००

स्रोत: FRTC. (२०२२). Land cover of Nepal [Data set]. FRTC. <https://doi.org/10.26066/RDS.1197777>



नक्सा ५-१: प्रस्तावित आयोजनाको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रको भू-उपयोग नक्सा

स्रोत: FRTC. (2022). Land cover of Nepal [Data set]. FRTC. <https://doi.org/10.26066/RDS.1972729>



नक्सा ५-२: प्रस्तावित आयोजनाको समग्र प्रभावित क्षेत्रको नक्सा

➤ जलवायु (वर्षा, तापक्रम, आद्रता र वायुको दिशा)

हावापानी: आयोजना क्षेत्र समुन्द्री सतह देखि करिब ३५५ मी. उचाईमा अवस्थित हुनाले यस क्षेत्रमा उष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ।

तापक्रम: आयोजना रहने जिल्लाको औषत तापक्रमको विवरण हेर्दा अधिकतम वार्षिक औषत तापक्रम २९.५° C र न्यूनतम तापक्रम १३.४° C सम्म भएको पाइन्छ।

वर्षा: सुर्खेत जिल्लाका मौषमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको अभिलेख अनुसार अध्ययन गर्दा यहाँ औसत वार्षिक वर्षा १३९७.४०३ मि.मि. रहेको छ।

तालिका ५.२: सुर्खेत जिल्लाका मौषमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको Annual Humidity र Average wind speed

Annual Humidity (%)						
Station	Year	२०१३	२०१४	२०१५	२०१६	२०१७
Surkhet (Birendra Nagar)	८:४५ AM	८१.४६	७८.७९	७८.४	७७.४९	७७.६८
	५:४५ PM	६५.०९	६५.६७	६३.३८	६२.५३	६२.७५
Average wind speed (in Knot)						
Surkhet Airport (Birendra Nagar) (Avg)	२०१९	२०२०	२०२१	२०२२	२०२३	
	४.२९४	४.१०५	३.६६४	३.२	३.४७१	

स्रोत: नेपालको वातावरणीय तथ्याङ्क २०२४, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथली, काठमाण्डौ, नेपाल

तालिका ५.३: सुर्खेत जिल्लाका मौसमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको औषत वार्षिक वर्षा

S.N.	Station	Elevation	Year/Annual Rainfall by Station (in mm)							Annual Rainfall
			२०१६	२०१७	२०१८	२०१९	२०२०	२०२१	२०२२	
क.	Pusma.Camp	९५३	१४०४.९	१५५४.८	१४३१.९	१५५८.५	१५८८.६	१७३६.१	२१८८.८	१६३७.६५
ख.	Jamu.Tikuwa.Kuna.	२४३	९०८.२	१२१७.३	१२४५.५	१२२०.९	१४११.७	१३६८.६	१८४१.४	१३१६.२२
ग.	Surkhet.Airport.Birendranagar.	६८३	१४२७.१	१३५७	१३३६.५	१४८६.१	१८०८.४	१९०९.३	१७०८.४	१५७६.११
घ.	Badhichaur	५३५	१३९८.३	१४३३.६	१७५८	१४८७.३	१५९८.९	१६०३.६	१९६९.३	१६०७
ङ.	Khanikhola	१३३५	११६६.४	१०६९.६	१०२१.३	१२८७.९	१४८१	१७११.२	१६३५.८	१३३९.०२
च.	Rakam	५६५	६२७.५	७३४.८	७८७.७	८४०.४	८६४.९	१०६४.८	९२४.५	८३४.९४
छ.	Mehalkuna	४६४	१३१०.७	१४४१.६	१२०३.६	१२०१.१	१४१८.३	१५७७.१	१६३३.४	१३९७.९७
ज.	Kalidamar	६३५	१४३२.४	१६३०	१३४९.४	१३२५	१५४२.८	१६६९.५	१८८२.६	१५४७.३८
झ.	Samajhighat..Bheri.Pul.	NA	१४५१.३	१३८७.९	११२८.६	१२२६.८	१२६४.८	१३६२.१	१४२०.६	१३२०.३
Average Annual Rainfall by Station (in mm)			१२३६.३१	१३१४.०६	१२५१.३	१२९२.६	१४४२.१५६	१५५५.८	१६८९.४	१३९७.४

नेपालको वातावरणीय तथ्याङ्क २०२४, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथली, काठमाण्डौ, नेपाल


तालिका ५.४: सुर्खेत जिल्लाका मौसमी मापन केन्द्रमा मापन गरिएको औषत वार्षिक तापक्रम (°C)

S.N.	Station	elevation (masl)	2017 max	2017 min	2018 max	2018 min	2019 max	2019 min	2020 max	2020 min	2021 max	2021 min	2022 max	2022 min
क.	Pusma.Camp	९५३	-	-	२५.१	-	२५.२	१३.४	२४.६	-	२५.२	-	-	-
ख.	Surkhet Airport Birendranagar	६८३	२९.५	१६	२९	१५	२९	१६.१	२८.२	-	२८.८	-	-	१६.२

नेपालको वातावरणीय तथ्याङ्क २०२४, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, थापाथली, काठमाण्डौ, नेपाल

➤ जल तथा जलाधार क्षेत्र

प्रस्तावित आयोजनाको ५०० को दुरीमा ठुला खोला/खोल्सी रहेको छैन।




नक्सा ५-३: जल तथा जलाधार क्षेत्रको नक्सामा आयोजना स्थलको अवस्थिति

स्रोत: Survey Department, 2077


➤ भू-गर्भ (भूगर्भीय बनौट/संरचना र भूकम्पीय जोखिम)

प्रस्तावित आयोजना स्थल मुख्य सिमा जोर (Main Boundary Thrust) बाट ५ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ। मुख्य सिमा जोर (Main Boundary Thrust) भनेको उत्तरी झुकाव (North Dipping) भएको चाप Fault (Thrust Fault) को श्रृंखला हो र जुन होचो हिमालय अनुक्रमका कम स्तरीय परिवर्तित चट्टान (Metamorphic Rock) हरुलाई सिवालिक क्षेत्रका पत्रे अनुक्रम (sedimentary sequence) लाई छुट्याउँदछ। मुख्य सिमा जोर (Main Boundary Thrust) भनेको भूकम्पिय हिसाबले एकदम चलायमान टेक्टोनिक क्षेत्र हो जहाँ धेरै संख्यामा सक्रिय फल्ट (Fault) हरु रहन्छन्। मुख्य केन्द्रिय जोर (Main Central Thrust-MCT) भन्दा मुख्य सिमा जोर (Main Boundary Thrust) लाई भूकम्पिय हिसाबले धेरै सक्रिय मानिन्छ। प्रस्तावित आयोजना स्थल मुख्य सिमा जोर (Main Boundary Thrust) बाट ५ किलोमिटर पूर्वमा रहेकोले, भूकम्पिय हिसाबले आयोजना क्षेत्रमा रहने जोखिम धेरै छ। नेपालको एक भूकम्पिय केन्द्रबिन्दु वितरण नक्शा (बज्राचार्य, १९९४) ले आयोजना स्थलमा ४-५ परिमाण (magnitude) भूकम्पका केन्द्रबिन्दु रहेको देखाउँछ। त्यस्तै, ऐतिहासिक भूकम्पका तथ्याङ्क सहितको नेपालको सरलीकृत जोखिम नक्शा (बज्राचार्य, १९९४) का आधारमा आयोजना स्थललाई मध्यम जोखिम क्षेत्रमा राख्न सकिन्छ।





नक्सा ५-४: प्रस्तावित आयोजनाको भौगर्भिक नक्सा

स्रोत: यो नक्शा खानी तथा भू-गर्भ विभागले सन् १९९४ मा १,०००,००० को स्केल मा तयार गरेको भौगर्भिक नक्शालाई ICIMOD ले digitize गरी तयार गरेको GIS database बाट तयार गरिएको हो।



नक्सा ५-५: आयोजना क्षेत्र रहने स्थानको स्लोप नक्सा





नक्सा ५-७: भूकम्पीय जोखिम देखाईएको नक्सामा आयोजना स्थलको अवस्थिति

Source: <https://www.seismonepal.gov.np/files/4>

➤ वायु तथा पानीको गुणस्तर र ध्वनिको स्तर

मिति २०८२/०९/०५ गते स्थलगत अध्ययनको क्रममा आयोजना क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर Tem Top Airing-१००० (बोकेर हिड्न सकिने) यन्त्रको प्रयोग गरी PM_{२.५} र PM_{१०} को मापन गर्नुको साथै ध्वनिको गुणस्तर (UNI-T UT ३५३ (बोकेर हिड्न सकिने) यन्त्र को प्रयोग गरी मापन गरिएको थियो।

तालिका ५.५: वायु गुणस्तर र ध्वनिको सिमा मापन स्थलको विवरण

स्थान	मिति	अक्षांश	देशान्तर	RH (%)	तापक्रम (°C)
आयोजना स्थल	२०८२/०९/०५ दिउँसो २:१५ बजे	२८°४८'५३.२०" उत्तर	८१°२२'१४.६३" पुर्व	४८.४२	२१.१३

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

वायु गुणस्तर: आयोजना क्षेत्रमा PM_{२.५} को औसत स्तर ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) वायु गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ ले तोकेको सिमा भित्रनै देखिएको छ।

तालिका ५.६: आयोजना क्षेत्रको वायु गुणस्तरको अवस्था

प्यारामीटरहरू	परिणाम ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२
PM ₁₀ को औसत स्तर ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	३५.३२	१२०
PM _{2.5} को औसत स्तर ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	१५.१५	४०

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

ध्वनिको स्तर: आयोजना क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषणका उल्लेख्य स्रोतहरू छैनन् र ध्वनि प्रदूषणको उल्लेख्य समस्या नरहेको पाइयो। ध्वनिको गुणस्तर सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ ले तोकेको दिनको समयको लागि ध्वनिको सिमा ग्रामीण आवास क्षेत्रका लागि ४५ डेसिबेल (dB) र शान्त क्षेत्रको लागि ५० डेसिबेल (dB) तोकेको छ। आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको सिमा राष्ट्रिय मापदण्डले तोकेको ध्वनिको सीमा भित्र रहेको छ।

तालिका ५.७: आयोजना क्षेत्रको ध्वनिको सिमा

प्यारामीटरहरू	ध्वनिको सीमा डेसिबेल (dB)	राष्ट्रिय मापदण्ड
Equivalent Sound Pressure Level (Leq)	४०.३०	ग्रामीण आवास क्षेत्र (दिवा-४५) र शान्त क्षेत्र (दिवा-५०)

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

पानीको गुणस्तर: सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) का क्रममा सान्ने मूल र काप्रे मूलको पानीमा गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणले यी दुवै मुहानको पानी राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ बमोजिम पूर्ण रूपमा सुरक्षित र पिउनयोग्य रहेको पुष्टि गरेको छ। भौतिक मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गर्दा, सान्ने मूलको पीएच ७.२ र काप्रे मूलको ७.० पाइएको छ, जसले पानीको तटस्थ र सन्तुलित प्रकृतिलाई झल्काउँछ। दुवै मुहानमा धमिलोपन ०.२ NTU भन्दा कम र कुल

घुलनशील ठोस पदार्थ (TDS) १७० देखि १९० mg/L को बीचमा रहेकाले पानी भौतिक रूपमा अत्यन्तै कञ्चन र शुद्ध देखिएको छ। रासायनिक दृष्टिले, सान्ने मूलमा फलामको मात्रा ०.२२ mg/L र काप्रे मूलमा ०.२६ mg/L रहेको छ, जुन मापदण्डको सीमा (०.३० mg/L) भित्रै रहे पनि काप्रे मूलमा यसको उपस्थिति केही बढी देखिन्छ। यसैगरी, दुवै मुहानमा अमोनिया, नाइट्रेट, क्लोराइड र कुल कडापन जस्ता प्यारामिटरहरू तोकिएको सीमाभन्दा निकै न्यून रहेकाले कुनै पनि प्रकारको रासायनिक प्रदूषणको जोखिम विद्यमान छैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, दुवै नमुनाको जैविक परीक्षणमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया पूर्ण रूपमा अनुपस्थित पाइएकाले यो पानी दिसाजन्य वा वातावरणीय प्रदूषणबाट सर्वथा मुक्त र स्वस्थकर रहेको प्रमाणित हुन्छ। समग्रमा, प्राप्त नतिजाहरूले यी दुवै प्राकृतिक मुहानको पानी मानव स्वास्थ्यका लागि गुणस्तरीय, सुरक्षित र उपभोगका लागि अत्यन्तै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

तालिका ५.८: पानीको गुणस्तरको संक्षिप्त विवरण

Physical Parameters					
Parameter	सान्ने मूल	काप्रे मूल	Unit	NDWQS Limit	Method
Color	N.D.	N.D.	TCU	5	Visual Comparison Method, APHA 23rd Ed., 2017
Conductivity	380	340	μS/cm	1500	Laboratory Method, APHA 23rd Ed., 2017
pH	7.2	7	–	6.5-8.5	Electrometric Method, APHA 23rd Ed., 2017
Turbidity	0.16	0.19	NTU	5	Nephelometric Method, APHA 23rd Ed., 2017
Total Dissolved Solids (TDS)	190	170	mg/L	1000	Dried at 180°C, 2540 C, APHA 23rd Ed., 2017
TSS	4	7	mg/L	–	2540 D, APHA 23rd Ed., 2017
Total Solids	216	189	mg/L	–	Dried at 103-105°C, 2540 B, APHA 23rd Ed., 2017
Chemical Parameters					
Ammonia	0.09	0.08	mg/L	1.50	Phenate method, 4500 NH ₃ F, APHA 23rd Ed., 2017
Total Alkalinity	61.38	65.34	mg/L	–	Titration Method, 2320 B, APHA 23rd Ed., 2017
Total Hardness	224.4	239.80	mg/L as CaCO ₃	500	EDTA Titrimetric Method, 2340 C, APHA 23rd Ed., 2017
Iron	0.22	0.26	mg/L	0.30	Direct Air Acetylene (AAS), 3111 B, APHA 23rd Ed., 2017
Nitrate	1.14	1.01	mg/L	50	UV Spectrophotometric Screening, 4500 NO ₃ ⁻ B, APHA 23rd Ed., 2017
Chloride	2.19	3.29	mg/L	250	Argentometric Method, 4500 Cl ⁻ B, APHA 23rd Ed., 2017
Biological Parameter					
Coliform*	Absent	Absent	-	-	P/A Vials
*This parameter is not listed in NDWQS, 2079. Abbreviations • NDWQS – National Drinking Water Quality Standard (2079), N.D. – Not Detected, APHA – American Public Health Association, AWWA – American Water Works Association, WEF – Water Environment Federation. AAS – Atomic Absorption Spectrophotometer					

स्रोत: SWAT को पानीको परिक्षण रिपोर्ट, २०८२

➤ विद्यमान पहुँच मार्ग


आयोजना क्षेत्रमा विद्यमान अवस्थामा राम्रो पहुँच मार्ग रहेको छ।

➤ विद्यमान संरचना

आयोजना क्षेत्र हाल बाँझो जमिनको रूपमा रहेको छ र कुनै पनि संरचना अवस्थित रहेको छैन।

५.२. जैविक वातावरण

आयोजन क्षेत्र कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती) तथा वन संरक्षित क्षेत्रहरू भित्र पर्दैन तर सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र पर्दछ। आयोजना क्षेत्रबाट नजिकमा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज २१ किलोमिटर र सोहि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र १७ किलोमिटर टाढा रहेको छ।



नक्सा ५-द: आयोजान क्षेत्रबाट नजिकको संरक्षण क्षेत्र

स्रोत: <http://geoportal.ntnc.org.np/maps/233#/>

आयोजना क्षेत्र वरपर साल, बोट धएरौं, सिमल, खयर, कदम, बेल, राजवृक्ष, सिन्दुरे, सिसौ जस्ता रुख प्रजातिहरू रहेका छन्। आयोजना क्षेत्र रहेको भौगोलिक क्षेत्रमा निम्नलिखित वन, वनस्पति तथा वन्यजन्तु पाइन्छन्।

➤ वनस्पति

जंगलको किसिम

जलवायुको आधारमा

आयोजना रहने क्षेत्र उष्ण जलवायु (Tropical climate) भएको क्षेत्र हो। Stainton (१९७२) को वर्गीकरण अनुसार यहाँ पहाडी सालको जंगल (Hill Sal Forest) पाइन्छ।

वनस्पतिको आधारमा

वनस्पतिको आधारमा आयोजना रहने क्षेत्र र सो को नजिकमा पहाडी सालको जंगल (Hill Sal Forest) पाइन्छ।

पहाडी सालको जंगल (Hill Sal Forest): साल (Shorea robusta) को प्रधानता भएको यो जंगलमा Adina cordifolia, Terminalia alata, Lagerstroemia parviflora, Garuga pinnata, Mallotus philippinensis लगायतका प्रजातिहरू पाइन्छन्।

संरक्षणको अवस्था

वन व्यवस्थापनको अवस्था: आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा भइरहेको छ। हाल आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोग वन, घाँसे चौर र बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ।

तालिका ५.९: आयोजन क्षेत्र रहने सामुदायिक वनको विवरण

क्र.स.	सामुदायिक वनको नाम	ठेगाना	क्षेत्रफल (हे.)	लावान्वित घरधुरी	लावान्वित जनसंख्या		
					महिला	पुरुष	जम्मा
१.	श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह	पन्चपुरी-८, दुलालथार्दै	३५२.०७	२७९	७०९	८८७	१५९६

वनस्पतिका मुख्य प्रजाति

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नजिकका वन तथा आयोजना रहने सामुदायिक वनमामा पाइने वनस्पतिहरूमा साल, असना (साज), सिसौ, कर्मा, बरौं, जामुन, हरौं, सादन, बोट धंगेरो, अमला आदि रहेका छन् जसको विस्तृत विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.१०: आयोजना क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिहरू र संरक्षण स्थितिको विवरण

स्थानीय नाम	अंग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	स्थानीय प्रयोग	नेपाल सरकार (संरक्षण अवस्था)	IUCN (Global Status)	CITES (Appendix)
साल	Sal Tree	<i>Shorea robusta</i>	घर निर्माण, फर्निचर, धार्मिक कार्य	व्यापारिक प्रयोजनको लागि कटान, ओसारपसार विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको	Least Concern	
असना (साज)	Indian Laurel	<i>Terminalia elliptica</i>	फर्निचर, कृषि औजार, इन्धन		Not Evaluated	
सिसौ	Indian Rosewood	<i>Dalbergia sissoo</i>	महँगो फर्निचर, बुट्टा भर्ने काम		Least Concern	Appendix II
कर्मा (हलुडु)	Yellow Teak	<i>Adina cordifolia</i>	फर्निचर, कोलाज, काठका भाँडा		Not Evaluated	
बरोँ	Beleric Myrobalan	<i>Terminalia bellirica</i>	त्रिफला (औषधि), दाउरा		Least Concern	
जामुन	Black Plum	<i>Syzygium cumini</i>	फल, दाउरा, कृषि औजार		Least Concern	
हरोँ	Chebulic Myrobalan	<i>Terminalia chebula</i>	औषधि, रंगाउने काम		Least Concern	
सादन	Sandan	<i>Desmodium oojeinense</i>	कृषि औजार (हलो), इन्धन		Not Evaluated	
वोट धंगेरो	Fire Flame Bush	<i>Woodfordia fruticosa</i>	औषधि, रंगाउने, सजावट		Least Concern	
अमला	Gooseberry	<i>Phyllanthus emblica</i>	अचार, औषधि (भिटामिन सी)		Least Concern	

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

DD = Data deficient, EN = Endangered, LC = Least Concern, NT = Nearly Threatened, VU = Vulnerable
I = Appendix I, II = Appendix II, III = Appendix III

कृषिजन्य जैविक वनस्पति

प्रस्तावित आयोजना प्रभावित जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि जैविक विविधतामा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन (oil seeds), जुट, दलहन (pulses) आदि रहेको छ।

पारम्परिक प्रयोगका दृष्टिले महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातिहरू:

आयोजना क्षेत्र नजिक भेटिने Ethnobotany का दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रजातिहरू निम्नानुसार छन्: चरि अमिलो, दुबो, घिउ कुमारी, हरोँ, बरोँ, अमला आदि रहेका छन् जसको विस्तृत विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.११: प्रस्तावित आयोजना वरपर क्षेत्रमा पाइने जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार

क्र.स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्रयोग
१.	चरि अमिलो	<i>Oxalis corniculata</i>	चरी अमिलोमा वाकवाक लाग्न कम गर्ने गुण पाइन्छ। गिजाबाट रगत आउने, घाउ-खटिरा भएर पाक्ने, दुख्ने र सुनिने भएमा चरी अमिलोको बोट सफा गरी चपाएर कुल्ला गर्नाले निको हुने। यसलाई गाईवस्तुको लागि घाँसको रूपमा अन्य घाँससँग मिसाएर खुवाउने गरिन्छ, जसले गर्दा दूधको उत्पादन धेरै हुन्छ।
२.	दुबो	<i>Cyondon dactylon</i>	खासगरी मधुमेह, उच्च रक्तचाप, नपुङ्सकता आदिमा दुबोको रस उपयोगी हुन्छ। दुबोले शरीरको प्रतिरोधक क्षमता बढाउने काम गर्छ। यसमा हुने एन्टी भाइरल गुणले शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो बनाउँछ। दुबो प्रयोग गरी अनिद्रा, थकान, तनाव आदि समस्याबाट राहत पाउन सकिन्छ।
३.	घिउ कुमारी	<i>Aleo vera</i>	घिउकुमारी पेटको स्वस्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुन्छ। यसमा उच्च मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जसले पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ। घिउकुमारीको रस कब्जियतको उपचारमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कब्जियत भएको अवस्थामा घिउकुमारीको जुस पिउनुपर्छ। घिउकुमारी सेवन गर्दा त्यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुन दिदैन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। घिउकुमारीको जुसले मधुमेहमा पनि राहत मिल्छ। साथै कोलोस्टोर नियन्त्रणमा पनि यो प्रभावकारी हुन्छ।
४.	हरो	<i>Terminalia chebula</i>	हरो कमलपित्तका रोगीका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। करेलाको रसमा हरोको धुलो हालेर नियमित खाँदा जन्डिस निको हुन्छ। कागतीको रसमा हरो मिसाएर छालामा लगाउँदा दाद निको हुन्छ। हरोको सानो टुक्रा मुखमा चपाएर राख्दा त्यहाँभित्र आउने घाउ, खटिरा आदि निको हुन्छ। यो खाएमा भोक नलाग्ने समस्याबाट समेत राहत मिल्छ। नियमित हरो खाएमा पेट सफा हुने, एसिडिटी बढ्ने, पेटमा ग्यास भरिने र कब्जियत हुने समस्याबाट बचाउँछ। हरोको चूर्ण कालो नुनसँग मिलाएर खाँदा कफ निको हुन्छ। त्यस्तै, हरोले अनावश्यक बान्ता आउनबाट पनि रोक्छ।
५.	बरो	<i>Terminalia bellirica</i>	बरो कब्जियतका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ। दाँत वा गिजासम्बन्धी रोगको औषधि बरोको फलबाट बनाइन्छ। बरोको बियाँबाट निकालिएको तेल छालाको रोगका लागि उपयोगी हुन्छ। बरोको फल दम र खोकीका बिरामीका लागि लाभदायी हुन्छ। बरोले मूत्रजलनलगायत मूत्रसम्बन्धी विकार हटाउन मद्दत गर्छ। चिसो पानीमा बरोको चूर्ण भिजाइएको पानीले बिहान उठेर आँखा धोएमा आँखाको ज्योति बढ्छ। त्यस्तै, आँखाको रातोपन, आँखा सुन्निएको र आँखा पोल्ने समस्या पनि ठीक हुन्छ। बरोको तेलले कपाललाई फाइदा पुऱ्याउँछ। त्यसैगरी, कानसम्बन्धी समस्याका लागि पनि यो उपयोगी छ।
६.	अमला	<i>Phyllanthus emblica</i>	एम्बलिका अफिसिनालिस (अमलाको) को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधीय गुणहरू मध्येको एक यसको उच्च एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा हो। एन्टिअक्सिडेन्टहरू हाम्रो शरीरलाई चार्ज फ्री रेडिकलहरूको हानिकारक प्रभावहरूबाट बचाउनको लागि आवश्यक हुन्छ। हानिकारक अणुहरू जसले अक्सिडेन्टिभ तनाव, कोषिका र तन्तुहरूलाई क्षति पुऱ्याउन सक्छन्। अमला

क्र.स.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	प्रयोग
			विशेष गरी भिटामिन सी सहित एन्टिअक्सिडेन्ट पर्याप्त हुन्छ। बिरुवाहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली एन्टिअक्सिडेन्टहरू मध्येको एक हो, अमला। अमलामा भिटामिन 'सी' को उच्च मात्राले फ्री रेडिकलहरूलाई मुक्त गर्नुका साथै इलेक्ट्रोन टुक्रिदा शरीरमा हुने दबाव कम गर्न र समग्र स्वास्थ्य र कल्याणलाई बढावा दिन मद्दत गर्दछ।
७.	नीम	<i>Azadirachta indica</i>	नीमको पातदेखि बिज, बोक्रा सबै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। दाँतको सफाईमा नीमको दातुन उत्कृष्ट विकल्प हो। हुन त नीमको पात सोझै सेवन गर्दा धेरै तीतो हुनसक्छ। त्यसलाई पिसरे गोली बनाउने। अतः नियमित रूपमा खाली पेटमा सेवन गर्नुपर्छ। यसले रगत शुद्धिकरण गर्छ, प्राकृतिक रूपमा। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ। साथै छाला सम्बन्धी समस्या पनि हटाउँछ। नीमको पात मिश्रण गरिएको पानीले नुहाउँदा छालाको रोग लाग्दैन।
८.	कुरिलो	<i>Asparagus racemosus</i>	आयुर्वेदका अनुसार अम्लपित्त, मस्तिष्क दुर्बलता, पिसाब पोल्ने, महिलामा हुने बढी रक्तस्राव, रक्तचाप र हृदयरोगको उपचारमा समेत कुरिलो फलदायी वनस्पति हो। सुत्केरी महिलामा दूध नआउने समस्या भए कुरिलोबाट बनेको विशेष प्रकारको औषधि नै पाइन्छ। कुरिलोमा भिटामिन सी, फोलिक एसिड, भिटामिन ई, भिटामिन बि ६ र मिनरलहरू पाइन्छ। जसले गर्दा कुरिलोले शरीरबाट पिसाब बाहिरिने क्रम बढाउन सघाउँछ। यसले गर्दा पाठेघरको संक्रमण घटाउन मद्दत गर्छ। कुरिलो सेवनले दुखाई र सुन्निएको पनि घटाउँछ। मिर्गौलामा हुने पत्थरी जोखिम कम गर्न, जोर्नीको दुखाई कम गर्न, कब्जियत घटाउन, रक्तअल्पता घटाउन र अनुहारमा चमक ल्याउन कुरिलोले सघाउँछ।

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

➤ प्राणी (जनावर)

वन्यजन्तु

स्थलगत अध्ययनका क्रममा जम्मा १० प्रजातिका स्तनधारी जनावरहरू आयोजना प्रभावित नगरपालिका क्षेत्रमा पाइने यकिन गरिएको छ।

तालिका ५.१२: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका स्तनधारी जीवहरू

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम/स्थानीय नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
			राष्ट्रिय*	IUCN (Global)**	CITES***	
१.	<i>Lepus nigricollis</i>	Indian Hare	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	सामाजिक अन्तरक्रिया
२.	<i>Funambulus pennanti</i>	Northern Palm squirrel/Chhichhi biralo/Phalmuso	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	सामाजिक अन्तरक्रिया
३.	<i>Petaurista petaurista</i>	Red Giant Flying Squirrel/Koiralo, phyaalle	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	सामाजिक अन्तरक्रिया

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम/स्थानीय नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
			राष्ट्रिय*	IUCN (Global)**	CITES***	
४.	<i>Hystrix indica</i>	Crested Porcupine/ Saaido	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	चिन्ह/सामाजिक अन्तरक्रिया
५.	<i>Paguma larvata</i>	Masked Palm Civet / Dande ot	-	कम सरोकार भएको (LC)	III	सामाजिक अन्तरक्रिया
६.	<i>Felis chaus</i>	Jungle Cat	-	कम सरोकार भएको (LC)	II	सामाजिक अन्तरक्रिया
७.	<i>Martes flavigula</i>	Yellow-throated Marten/Maukhane	-	कम सरोकार भएको (LC)	III	प्रत्यक्ष अवलोकन
८.	<i>Muntiacus vaginalis</i>	Barking Deer/ Daad, Mriga	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	सामाजिक अन्तरक्रिया
९.	<i>Naemorhedus goral</i>	Common Goral/ Ghorad	-	संकट उन्मुख (NT)	I	सामाजिक अन्तरक्रिया
१०.	<i>Sus scrofa</i>	Wild Boar	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	चिन्ह/सामाजिक अन्तरक्रिया

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८१

**DD = Data deficient, EN = Endangered, LC = Least Concern, NT = Nearly Threatened, VU = Vulnerable

*** I = Appendix I, II = Appendix II, III = Appendix III

चराचुरुंगी

अध्ययन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन र अन्तरवार्ता गरी पहिचान गर्ने विधिबाट कुल २२ प्रजातिका चराहरु भेटिएको छ।

तालिका ५.१३: आयोजना क्षेत्रमा पाइएका चराहरु

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम / स्थानीय नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
			राष्ट्रिय	IUCN (Global)**	CITES ***	
१.	<i>Francolinus francolinus</i>	Black partridge / Titro	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
२.	<i>Lophura leucomelanos</i>	Kalij Pheasant	-	कम सरोकार भएको (LC)	III	अन्तरवार्ता
३.	<i>Gallus gallus</i>	Red Jungle Fowl	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	Call heard
४.	<i>Pavo cristatus</i>	Peacock	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता
५.	<i>Anthraceroceros albirostris</i>	Pied hornbill	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
६.	<i>Woodpecker spp.</i>	Woodpeckers	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम / स्थानीय नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
			राष्ट्रिय	IUCN (Global)**	CITES ***	
७.	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
८.	<i>Megalaima asiatica</i>	Blue Throated Barbet	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
९.	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle dove	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१०.	<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted Dove	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
११.	<i>Columba livia</i>	Blue Rock Pigeon	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१२.	<i>Corvus splendens</i>	House Crow	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१३.	<i>Dicrurus macrocercus</i>	Black Drongo	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१४.	<i>Eudynamis scolopacea</i>	Asian Koel	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१५.	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१६.	<i>Bubo bubo</i>	Eurasian Eagle owl/Humrai	-	कम सरोकार भएको (LC)	II	अन्तरवार्ता
१७.	<i>Milvus migrans</i>	Black kite	-	कम सरोकार भएको (LC)	II	प्रत्यक्ष अवलोकन
१८.	<i>Myophonus caeruleus</i>	Blue Whistling Thrush/Kaalche	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
१९.	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
२०.	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
२१.	<i>Pycnonotus cafer</i>	Red-vented Bulbul	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
२२.	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Black Bulbul	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

**DD = Data deficient, EN = Endangered, LC = Least Concern, NT = Nearly Threatened, VU = Vulnerable

*** I = Appendix I, II = Appendix II, III = Appendix III

उभयचर तथा सरीसृप:

आयोजना क्षेत्रमा ७ प्रजातिका सरीसृप र उभयचर भेटिएका छन्।

तालिका ५.१४: आयोजना क्षेत्रमा पाईएका सरीसृप (Reptiles) प्रजातिहरू

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम	स्थानीय नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
				राष्ट्रिय	IUCN (Global)**	CITES***	
१.	<i>Calotes versicolor versicolor</i>	Common Garden Lizard	Chhepado	-	-	-	अन्तरवार्ता
२.	<i>Laudakia tuberculata</i>	Himalayan Rock Lizard	Chhepado	-	-	-	अन्तरवार्ता
३.	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Bridled House Gecko	Chhepado	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता
४.	<i>Mabuya carinata</i>	Brahminy Skink	Kaachhuli	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता
५.	<i>Boiga trigonata</i>	Common Cat Snake	Chilnesaanp	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता
६.	<i>Dendrelaphis tristis</i>	Bronzeback Tree Snake	Tirish	-	-	-	अन्तरवार्ता
७.	<i>Lycodon aulicus</i>	Common Wolf Snake	Chude sarpa	-	-	-	अन्तरवार्ता

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

**DD = Data deficient, EN = Endangered, LC = Least Concern, NT = Nearly Threatened, VU = Vulnerable

*** I = Appendix I, II = Appendix II, III = Appendix III

साथै आयोजना क्षेत्रमा निम्नानुसारका ३ प्रजातिका उभयचर भेटिएका छन्:

तालिका ५.१५: आयोजना क्षेत्रमा पाईएका उभयचर (Amphibian) प्रजातिहरू

क्र.स.	वैज्ञानिक नाम	अंग्रेजी नाम	स्थानीय/नेपाली नाम	संरक्षण अवस्था			यकिन गरिएको तरिका
				राष्ट्रिय	IUCN (Global)**	CITES***	
१.	<i>Bufo melanostictus</i>	Black-spined Toad	भ्याउतो/भ्यागुतो	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	प्रत्यक्ष अवलोकन
२.	<i>Euphlyctis cyanophlyctis</i>	Skittering Frog	भ्याउतो/भ्यागुतो	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता
३.	<i>Limnonectes syhadrensis</i>	Syhadra Frog	भ्याउतो/भ्यागुतो	-	कम सरोकार भएको (LC)	-	अन्तरवार्ता

स्रोत: स्थलगत अध्ययन, २०८२

**DD = Data deficient, EN = Endangered, LC = Least Concern, NT = Nearly Threatened, VU = Vulnerable

*** I = Appendix I, II = Appendix II, III = Appendix

५.३. सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण

५.३.१ आयोजनाको पदचिन्ह

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा उपभोग भईरहेको हुँदा कुनै पनि घरधुरीलाई प्रभाव नपर्ने देखिन्छ। आयोजनाको लागि पञ्चपुरी-८, दुलालथाईमा रहेको श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वनको कुल क्षेत्रफलमध्ये १४.०५ हेक्टर जग्गा उपयोग गरिने देखिन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा

रहेको यो जग्गा हाल डिभिजन वन कार्यालय भेरीमार्फत यस उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरिरहेको छ। हाल यो क्षेत्र वन, घाँसे चौर र बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ।

तालिका ५.१६: आयोजना क्षेत्र रहने सामुदायिक वनको विवरण

क्र.सं.	सामुदायिक वनको नाम	ठेगाना	क्षेत्रफल (हे.)	लाभान्वित घरधुरी	लाभान्वित जनसंख्या (महिला/पुरुष/जम्मा)
१	श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन	पञ्चपुरी-८, सुर्खेत	३५२.०७	२७९	७०९/८८७/१५९६

तालिका ५.१७: आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको विवरण

क्र.सं.	निर्माण स्थल	क्षेत्रफल (हेक्टर)	भू-उपयोग	जग्गाको स्वामित्व/व्यवस्थापन
१	तालिम केन्द्र (साइट-१)	१०.९२	वनको बाँझो जग्गा	नेपाल सरकार (मौरीडाँडा सा.व. उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित)
२	तालिम केन्द्र (साइट-२)	३.१३	वनको बाँझो जग्गा	नेपाल सरकार (मौरीडाँडा सा.व. उपभोक्ता समूहद्वारा व्यवस्थित)
कुल	जम्मा क्षेत्रफल	१४.०५		

५.३.२ प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्रको विवरण

श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आयोजना क्षेत्रका लाभान्वित घरधुरीको लैंगिक अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीको कुल ५०४ जनसंख्यामध्ये पुरुषको संख्या २६३ (५२%) र महिलाको संख्या २४१ (४८%) रहेको देखिन्छ। यस तथ्याङ्कले उक्त क्षेत्रमा महिला र पुरुषको अनुपात करिब बराबर रहेको र आयोजनाको सामाजिक विकास तथा जनसहभागिताका कार्यक्रमहरूमा दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा समेट्न सकिने आधार प्रदान गर्दछ।

तालिका ५.१८: जनसंख्याको विवरण

क्र.सं.	लिंग	संख्या	प्रतिशत
१	पुरुष	२६३	५२%
२	महिला	२४१	४८%
कुल	जम्मा	५०४	१००%

प्रस्तुत तालिकाले आयोजना क्षेत्रको उमेरगत संरचनालाई स्पष्ट पारेको छ, जहाँ कुल ५०४ जनसंख्यामध्ये १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको बाहुल्यता ७१% (३५७ जना) रहेको देखिन्छ। यसले उक्त क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने सक्रिय जनशक्तिको हिस्सा निकै ठूलो रहेको देखाउँछ, जुन आयोजना निर्माण र स्थानीय विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो। त्यसैगरी, ० देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकाको संख्या २३% (११७ जना) र ६० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या मात्र ६% (३० जना) रहेको छ, जसले यो समाज आश्रित जनसंख्याको तुलनामा उत्पादनशील जनसंख्या बढी भएको युवामुखी समाज रहेको संकेत गर्दछ।

तालिका ५.१९: उमेर अनुसारको जनसंख्याको विवरण

क्र.सं.	उमेर समूह	संख्या	प्रतिशत
१	० देखि १४ वर्ष	११७	२३%

क्र.सं.	उमेर समूह	संख्या	प्रतिशत
२	१५ देखि ६० वर्ष	३५७	७१%
३	६० वर्षभन्दा माथि	३०	६%
कुल	जम्मा	५०४	१००%

प्रस्तुत तालिकाले मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको शैक्षिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ, जहाँ साक्षरता दर शतप्रतिशत (१००%) देखिनु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी ३७% जनसंख्या प्राथमिक तह सम्म शिक्षित छन् भने निम्न माध्यमिक तह पूरा गर्नेहरू २५% र माध्यमिक तहसम्म पुग्नेहरू १५% रहेका छन्। उच्च शिक्षातर्फको पहुँच भने तुलनात्मक रूपमा न्यून देखिन्छ, जसमा उच्च माध्यमिक तहमा ८% र स्नातक तहमा मात्र २% जनसंख्या समेटिएका छन्। ८% जनसंख्या विद्यालय जाने उमेर भइनसकेका बालबालिका हुन् भने विद्यालय जाने उमेरका कोही पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहनुले यस समुदायमा शिक्षाप्रतिको सचेतना उच्च रहेको प्रष्ट पार्छ।

तालिका ५.२०: शैक्षिक अवस्थाको विवरण

क्र.सं.	शिक्षाको तह	प्रतिशत
१	निरक्षर	०%
२	साक्षर (साधारण लेखपढ)	२%
३	प्राथमिक (१-५)	३७%
४	निम्न माध्यमिक (६-८)	२५%
५	माध्यमिक (९-१०)	१५%
६	उच्च माध्यमिक (११-१२)	८%
७	स्नातक	२%
८	स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि	०%
९	विद्यालय जाने उमेर नभएको	८%
१०	विद्यालय जाने उमेरमा विद्यालय नगएको	०%
११	विद्यालय जान छोडेको	०%
कुल	जम्मा	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्षेत्रमा रहेको जातीय विविधतालाई प्रष्ट पारेको छ, जहाँ समाज बहुजातीय र समावेशी प्रकृतिको देखिन्छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ३९% (३८ घरधुरी) बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी समुदायको बसोबास रहेको छ भने त्यसपछि ३२% (३१ घरधुरी) जनजाति र २९% (२८ घरधुरी) दलित समुदायको उपस्थिति रहेको छ। यस क्षेत्रमा नेवार र मुसलमान समुदायको उपस्थिति शून्य रहेको देखिन्छ। यसरी तीनवटै मुख्य जातीय समूहहरूको सन्तुलित उपस्थिति हुनुले आयोजनाको कार्यान्वयन र सामाजिक परिचालनमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहज हुने देखिन्छ।

तालिका ५.२१: घरधुरीको जातिगत विवरण

क्र.सं.	जातजाति	घरधुरी	प्रतिशत
१	बाहुन-क्षेत्री-ठकुरी	३८	३९%
२	दलित	२८	२९%
३	नेवार	०	०%
४	जनजाति	३१	३२%
५	मुसलमान	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

सर्वेक्षण गरिएका कुल ९७ घरधुरी नै (१००%) हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका छन्। यस क्षेत्रमा बौद्ध, इस्लाम, किरात वा ईसाई धर्म मान्ने अन्य कुनै पनि घरधुरी फेला नपरेकाले यो समुदाय धार्मिक रूपमा पूर्णतः हिन्दू धर्ममा आस्था राखेहरूको एउटा साझा बसोबास स्थल रहेको पुष्टि हुन्छ।

तालिका ५.२२: घरधुरीको धर्म अनुसारको विवरण

क्र.सं.	धर्म	घरधुरी	प्रतिशत
१	हिन्दू	९७	१००%
२	बुद्ध	०	०%
३	ईश्वराम	०	०%
४	किरात	०	०%
५	ईसाई	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको आवासीय अवस्था र आर्थिक स्तरलाई चित्रण गरेको छ। सर्वेक्षण गरिएका कुल ९७ घरधुरीमध्ये ८४% (८१ घरधुरी) अझै पनि कच्ची घरमा बसोबास गरिरहेका छन् भने मात्र १६% (१६ घरधुरी) सँग पक्की घर रहेको देखिन्छ। कच्ची घरको यो ठूलो हिस्साले स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक अवस्था अझै पनि परम्परागत र न्यून रहेको संकेत गर्दछ, जसले आयोजनामार्फत प्राप्त हुने रोजगारी र आर्थिक लाभको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.२३: घरको किसिम

क्र.सं.	घरको प्रकार	घर संख्या	प्रतिशत
१	कच्ची	८१	८४%
२	पक्की	१६	१६%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको खानेपानीको पहुँच अत्यन्तै व्यवस्थित रहेको देखाउँछ। सर्वेक्षण गरिएका कुल ९७ घरधुरी नै (१००%) खानेपानीका लागि 'धारा'मा निर्भर रहेका छन्। यस क्षेत्रमा कुवा, इनार वा ह्यान्ड पम्प जस्ता परम्परागत स्रोतहरूको प्रयोग शून्य देखिनुले स्थानीय स्तरमा पाइप प्रणालीमार्फत वितरण गरिने खानेपानीको सुविधा सबैको पहुँचमा पुगिसकेको पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.२४: खानेपानीको मुख्य स्रोत

क्र.सं.	खानेपानीको स्रोत	घरघुरी	प्रतिशत
१	धारा	९७	१००%
२	कुवा	०	०%
३	इनार	०	०%
४	ह्यान्ड पम्प	०	०%
५	अन्य	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको सरसफाइको अवस्था निकै उन्नत रहेको देखाउँछ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरघुरीमध्ये अधिकांश अर्थात् ८५.५७% (८३ घरघुरी) सँग पक्की चर्पीको सुविधा छ भने बाँकी १४.४३% (१४ घरघुरी) ले खाल्डो चर्पी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यस क्षेत्रमा खुल्ला शौच गर्ने घरघुरी शून्य रहेका छन्, जसले स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य र वातावरणीय सरसफाइप्रति निकै सचेत रहेको र यो क्षेत्र पूर्णतः खुल्ला दिसामुक्त रहेको पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.२५: चर्पीको प्रकार

क्र.सं.	चर्पीको प्रकार	घरघुरी	प्रतिशत
१	खुल्ला	०	०%
२	खाल्डो	१४	१४.४३%
३	पक्की	८३	८५.५७%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र चेतनाको स्तरलाई स्पष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरघुरीमध्ये अधिकांश अर्थात् ७७.३२% (७५ घरघुरी) ले सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि स्थानीय क्लिनिकको सेवा लिने गरेका छन् भने २२.६८% (२२ घरघुरी) उपचारका लागि सिधै अस्पताल जाने गरेको देखिन्छ। यस तथ्याङ्कको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको धामीझाक्री वा वैद्य जस्ता परम्परागत उपचार पद्धतिमा निर्भर रहने घरघुरी शून्य हुनु हो, जसले स्थानीय बासिन्दाहरू पूर्ण रूपमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा विश्वास गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.२६: बिरामी हुँदा जचाउन जाने स्थान

क्र.सं.	स्थान	घरघुरी	प्रतिशत
१	अस्पताल	२२	२२.६८%
२	धामीझाक्री	०	०%
३	वैद्य	०	०%
४	स्थानीय क्लिनिक	७५	७७.३२%
५	अन्य	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको ऊर्जा प्रयोगको प्रकृति र वन पैदावारमा रहेको निर्भरतालाई स्पष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरघुरीमध्ये अत्यधिक अर्थात्

९५.८८% (९३ घरधुरी) ले खाना पकाउन मुख्य इन्धनको रूपमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जसले सामुदायिक वनमा स्थानीयको गहिरो निर्भरता रहेको देखाउँछ। साथै, आधुनिक इन्धनतर्फको आकर्षण पनि बढ्दो क्रममा छ, जहाँ ३६.०८% (३५ घरधुरी) ले ग्यास (LPG) को प्रयोग गर्न थालेका छन्। यस क्षेत्रमा मट्टीतेल, गुइठा वा बायोग्यासको प्रयोग शून्य रहेको देखिन्छ। केही घरधुरीले दाउरा र ग्यास दुवै प्रयोग गर्ने हुनाले प्रतिशतको कुल जोड १०० भन्दा बढी देखिएको हो।

तालिका ५.२७: खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन

क्र.सं.	इन्धनको प्रकार	घरधुरी	प्रतिशत
१	दाउरा	९३	९५.८८%
२	ग्यास	३५	३६.०८%
३	मट्टीतेल	०	०%
४	गुइठा	०	०%
५	बायोग्यास	०	०%
६	अन्य	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको ऊर्जा पहुँच र आधुनिकतालाई प्रष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका कुल ९७ घरधुरी नै (१००%) उज्यालोका लागि विद्युत् मा निर्भर रहेका छन्। यस क्षेत्रमा मट्टीतेल, बायोग्यास वा सौर्य ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रयोग शून्य देखिनुले स्थानीय स्तरमा विद्युतीकरणको पूर्ण विस्तार भएको र सबै घरधुरी आधुनिक विद्युत् सेवाको पहुँचमा पुगिसकेको पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.२८: बत्ती बाल्न प्रयोग हुने इन्धन

क्र.सं.	इन्धनको प्रकार	घरधुरी	प्रतिशत
१	मट्टीतेल	०	०%
२	बायोग्यास	०	०%
३	सौर्य	०	०%
४	विद्युत्	९७	१००%
५	अन्य	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षाको अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीमध्ये कुनै पनि घरधुरी (०%) खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर वा बचत गर्ने अवस्थामा छैनन्। सबैभन्दा बढी ५८% (५६ घरधुरी) लाई आफ्नो उत्पादनले मात्र ३ देखि ६ महिना खान पुग्छ भने २६% घरधुरीलाई ३ महिना पनि धान्न धौ-धौ पर्ने देखिन्छ। मात्र ६% घरधुरीको उत्पादनले वर्षभरि (९-१२ महिना) खान पुग्ने देखिन्छ। यस तथ्याङ्कले स्थानीय बासिन्दाहरू खाद्यान्नका लागि कृषि बाहेक अन्य वैकल्पिक आयस्रोत (जस्तै ज्याला मजदुरी) मा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यतालाई स्पष्ट पारेको छ।

तालिका ५.२९: जग्गाको उत्पादनले खान पुग्ने अवधि

क्र.सं.	महिना	घरधुरी	प्रतिशत
१	१ देखि ३ महिना	२५	२६%
२	३ देखि ६ महिना	५६	५८%
३	६ देखि ९ महिना	१०	१०%
४	९ देखि १२ महिना	६	६%
५	बचत वा बेचन पुग्छ	०	०%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको आर्थिक निर्भरता र खाद्यान्न खरिदका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोतलाई स्पष्ट पारेको छ। कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने भएकाले यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरू ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहेको देखिन्छ। सर्वेक्षण अनुसार ४५% (४४ घरधुरी) ले गाउँभित्रै र ३७% (३६ घरधुरी) ले गाउँबाहिर ज्याला मजदुरी गरेर खाद्यान्नको जोहो गर्छन्। वैदेशिक रोजगारी (५%), व्यवसाय (३%) र जागिर (२%) जस्ता अन्य स्रोतहरूको हिस्सा निकै न्यून छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, खाद्यान्नका लागि ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था कसैको पनि (०%) छैन र मात्र ३% घरधुरीलाई खाद्यान्न किन्नु नपर्ने अवस्था छ।

तालिका ५.३०: खाद्यान्न किन्ने आम्दानीको स्रोत

क्र.सं.	आम्दानीको स्रोत	घरधुरी	प्रतिशत
१	गाउँमा ज्याला मजदुरी गरेर	४४	४५%
२	गाउँभन्दा बाहिर ज्याला मजदुरी गरेर	३६	३७%
३	पशुपक्षी बेचेर	१	१%
४	ऋण काढेर	०	०%
५	व्यवसायबाट	३	३%
६	जागिरबाट	२	२%
७	वैदेशिक रोजगारीबाट	५	५%
८	अन्य	३	३%
९	किन्नु नपर्ने	३	३%
कुल	जम्मा	९७	१००%

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यक्षेत्रमा प्रस्तावित आयोजनाका बारेमा स्थानीय बासिन्दाहरू कतिको सचेत छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका कुल ९७ घरधुरी नै (१००%) आयोजनाको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी रहेका छन्। आयोजनाका बारेमा जानकारी नभएको कुनै पनि घरधुरी (०%) फेला नपर्नुले आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषण भएको र स्थानीय समुदायमा यसको व्यापक चर्चा तथा चासो रहेको पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.३१: आयोजनाको बारेमा जानकारी

क्र.सं.	आयोजनाको बारेमा जानकारी	घरधुरी	प्रतिशत
१	छ (जानकारी भएको)	९७	१००%
२	छैन (जानकारी नभएको)	०	०%

कुल	जम्मा	९७	१००%
-----	-------	----	------

प्रस्तुत तालिकाले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रस्तावित आयोजनाबाट राखेका सकारात्मक अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ३२.९९% (३२ घरधुरी) ले आयोजनाबाट रोजगारी पाउने आशा राखेका छन्। त्यसैगरी, २०.६२% ले स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने र समान २०.६२% ले आयोजनाका कारण व्यवसाय फस्टाउने अपेक्षा गरेका छन्। कृषिमा आधारित १८.५६% घरधुरीले आफ्नो उत्पादनको बिक्रीबाट आम्दानी बढ्ने आशा राखेका छन् भने ७.२२% ले राम्रो आवास विकासको सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, कसैले पनि घर जग्गाको मुआब्जालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छैनन्, जसले स्थानीयको ध्यान दीर्घकालीन विकास र जीविकोपार्जनमा केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्दछ।

तालिका ५.३२: आयोजनाबाट आशा राखिएका कुराहरू

क्र.सं.	आशाका कुराहरू	घरधुरी	प्रतिशत
१	रोजगारी पाउने	३२	३२.९९%
२	स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने	२०	२०.६२%
३	व्यवसाय फस्टाउने	२०	२०.६२%
४	कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट आम्दानी बढ्ने	१८	१८.५६%
५	राम्रो बस्ती/आवास विकासको सुविधा पाउने	७	७.२२%
६	घर जग्गाको मुआब्जा राम्रो पाउने	०	०.००%
कुल	जम्मा	९७	१००.००%

प्रस्तुत तथ्याङ्कले श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूको वनमा रहेको निर्भरतालाई प्रष्ट पारेको छ। सर्वेक्षण गरिएका ९७ घरधुरीमध्ये लगभग सबैजसो घरधुरीहरू दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै घाँस र दाउराका लागि यस वनमा पूर्ण रूपमा आश्रित रहेका छन्। अधिकांशले वनबाट घाँस र दाउराको उपलब्धता मात्र भइरहेको उल्लेख गरेका छन् भने केहीले खरको उपलब्धता र दैनिक आवश्यकताको परिपूर्ति हुने कुरा बताएका छन्। यसले स्थानीय बासिन्दाहरूको पशुपालन (घाँसका लागि) र भान्छा (दाउराका लागि) प्रत्यक्ष रूपमा यस सामुदायिक वनसँग जोडिएको देखिन्छ।

तालिका ५.३३: सामुदायिक वनसँगको निर्भरता

क्र.सं.	निर्भरताको क्षेत्र	विवरण
१	मुख्य निर्भरता	घाँस र दाउरा
२	उपलब्धताको प्रकृति	दैनिक आवश्यकताको परिपूर्ति र उपलब्धता मात्र
३	अन्य वन पैदावार	खर तथा सामान्य काठपात
४	निर्भरताको स्तर	९९% भन्दा बढी घरधुरी (१ घरधुरी बाहेक)
५	वैकल्पिक स्रोत	न्यून (अधिकांशको एउटै मात्र स्रोत सामुदायिक वन)

५.३.३. आयोजना प्रभावित नगरपालिका तथा वडाको विवरण

यस आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका पर्दछ। सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित पञ्चपुरी नगरपालिका साविकका बावियाचौर, विद्यापुर, छाप्ले, सालकोट र तातापानी गाविसहरू मिलेर बनेको छ। जसको अक्षांश २८° ३९' ४६" उत्तर देखि २८° ५४'

४५० उत्तर सम्म र देशान्तर ८१° १५ २७ पूर्व देखी ८१° ३१ २९ पूर्व सम्म फैलिएको छ। यस नगरपालिकाको २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार कूल जनसंख्या ३५ हजार ८ सय ३९ जना रहेकोमा १७ हजार २ सय ३० जना पुरुष र १८ हजार ६ सय ९ जना महिला रहेका छन् भने क्षेत्रफल करिब ३२९.९ वर्ग किमि रहेको छ। यो नगरपालिका सुर्खेत जिल्लाका ५ नगरपालिका मध्ये क्षेत्रफलको हिसावले सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका हो। यो नगरपालिकामा कृषि पशुपालनको र पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको छ ।

पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा सबैभन्दा तल रहेको, उत्तरमा कर्णाली र दक्षिणमा भेरीको किनार छुन पुगेको अति भौगोलिक विकटता समेत रहेको यस नगरपालिकामा कृषि, पशुपालन र पर्यटनको उच्च सम्भावना रहेको छ। यस नगरपालिकामा जातिय रूपमा मिश्रित बसोबास रहेको अवस्था छ । विशेषगरी बाहाण, क्षेत्री मगर, दलितहरुको उच्च बसोबास रहेको देखिन्छ। यस क्षेत्रका अधिकतम समुदायले नेपाली भाषालाई मातृभाषाको रूपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ। यस क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनका अतिरिक्त ठुलो भू-भाग भिरालो जमिनले बनेको हुँदा यस क्षेत्रका मानिसहरु जिविकोपार्जनका लागि कृषिका अतिरिक्त ज्याला मजदुरी काम गर्नका लागि भारत लगायत अन्य देशहरुमा जाने गरेको देखिन्छ। सुर्खेत जिल्लाको अति विकट गा.वि.स.को रूपमा मानिने छाप्ले गा.वि.स. पनि यसै नगरपालिका अन्तर्गत रहेको हुदा सोहि गा.वि.स. अन्तर्गत पर्ने पञ्चपुरी क्षेत्रको नामबाट यस नगरपालिकाको नाम प्रस्ताव गरिएको हो।

यो क्षेत्र ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्र समेत हो। प्राचिन समयमा पञ्च भालाधमीहरु महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा सबैजना जम्मा भएर यसै ठाउँमा बसी निर्णय गर्दथे भन्ने किम्बदन्ती रहेको छ। यस क्षेत्रबाट अछाम, दैलेख र सुर्खेतको दृष्यावलोकन गर्न सकिने महत्वपूर्ण स्थल पनि हो। यस नगरपालिकाको सन्दर्भमा स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिती सुर्खेतको मिति २०७३/०७/१९ को निर्णय अनुसार ११ वटा वडाहरु कायम गर्दै सोको केन्द्र साविकको बाबियाचौर गाविसको कार्यालय र यसको नाम पञ्चपुरी नगरपालिका राख्ने निर्णय भएको थियो।

अ. सामाजिक विवरण

➤ जनसांख्यिक विवरण

जनसंख्या: प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण, २०७८ अनुसार आयोजना प्रभावित पालिकाहरुको कुल घरधुरी संख्या ७८०३ रहेको छ। आयोजना प्रभावित पालिकाहरुको कुल जनसंख्या ३५८३९ मध्ये पुरुष ४८.६ प्रतिशत र महिला ५१.४ प्रतिशत रहेका छन्। आयोजना प्रभावित पालिकाको औसत पारिवारिक आकार ४.६ रहेको छ। आयोजना प्रभावित वडाको जनसंख्या सम्बन्धि विवरण तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.३४: आयोजना प्रभावित वडाको जनसांख्यिक विवरण

वडा नं.	कुल परिवार संख्या	जनसंख्या			औसत परिवार संख्या	लैंगिक अनुपात	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.)	जनघनत्व (प्रति वर्ग कि.मि.)
		जम्मा	पुरुष	महिला				
८	८३५	३६२५	१७२६	१८९९	४.३	९०.९	२७.६	१३१.५

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

उमेर समूह अनुसार जनसंख्या विवरण:

उमेरको आधारमा जनसंख्यालाई ५ वर्ष भन्दा कम, ५ देखि १४ वर्ष, १५ देखि ५९ वर्ष र ६० वर्ष वा माथिको उमेर समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। आयोजना प्रभावित जिल्लाको जनसंख्यालाई उमेर समूह तथा लिंग अनुसार तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.३५: आयोजना प्रभावित जिल्लाको उमेर समूह अनुसार जनसंख्या (प्रतिशत)

जिल्ला	०-४ वर्ष		५-१४ वर्ष		१५-५९ वर्ष		६० वर्ष वा माथि	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
सुर्खेत	१२	१०.५	२८.०	२५.८	५२.७	५७.४	६.४	६.३

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

उमेर समूहको आधारमा आयोजना प्रभावित पालिकाको कुल जनसंख्या मध्ये ९.८९ प्रतिशत ५ वर्ष भन्दा कम उमेर समूह भित्र पर्दछन्। त्यसैगरी ५-१४ वर्ष उमेर समूहमा २३.७९ प्रतिशत, १५ - ५९ वर्ष उमेर समूहमा ५३.९ प्रतिशत र ६० वर्ष वा माथिको उमेर समूहमा १२.४२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको पाइन्छ। (स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९)

जातजाति विवरण:

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको कूल जनसंख्या मध्ये क्षेत्रीको जनसंख्या २९.३१ प्रतिशत रहेको छ। ब्राह्मण (पहाडी) को जनसंख्या १५.५२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने मगरको जनसंख्या १४.९१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। थारुको जनसंख्या ०.००५ प्रतिशत रहेको छ भने ३९.६४ प्रतिशत अन्य जातजाति रहेका छन्। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको जातजाति अनुसारको जनसंख्या विवरण तल तालिकामा देखाइएको छ।

तालिका ५.३६: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको जातजाति अनुसारको जनसंख्या

जातजाति	जम्मा		पुरुष		महिला	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
क्षेत्री	१०५०३	२९.३१	५११४	२९.६८	५३८९	२८.९६

जातजाति	जम्मा		पुरुष		महिला	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ब्राह्मण (पहाडी)	५५६३	१५.५२	२६३४	१५.२९	२९२९	१५.७४
मगर	५३४३	१४.९१	२५४०	१४.७४	२८०३	१५.०६
थारु	१८	०.००५	१४	०.०८	४	०.०२
नेवा: (नेवार)	२२१	०.६२	११०	०.६४	१११	०.६०
अन्य	१४१९१	३९.६४	६८१८	३९.५७	७३७३	३९.६२

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

मातृभाषा बोल्ने समुदाय:

आयोजना प्रभावित जिल्लामा लगभग सबै मानिसको मातृभाषा नेपाली नै रहको छ। नेपाली भाषा बोल्ने जनसंख्या सुर्खेत जिल्लामा ९९.५ प्रतिशत रहेको छ भने बाँँकि जनसंख्या मगर र मैथिली भाषा बोल्ने गर्दछन्। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, आयोजना प्रभावित जिल्लाको मातृभाषा बोल्ने समुदाय सम्बन्धी विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

तालिका ५.३७: आयोजना प्रभावित जिल्लाको मातृभाषा बोल्ने समुदाय (प्रतिशतमा)

मातृ भाषा	सुर्खेत
नेपाली	९९.५
मैथिली	०.०
मगर	०.३
अन्य	०.२
जम्मा	१००.०

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसंख्याकै बाहुल्यता छ। आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा ९३.७१ मानिसहरू नेपाली भाषा बोल्दछन्। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको मातृभाषा बोल्ने समुदायको विवरण तल तालिकामा देखाईएको छ।

तालिका ५.३८: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको मातृभाषा अनुसार जनसङ्ख्या र प्रतिशतको पूर्ण विवरण

मातृभाषा	जम्मा (सङ्ख्या)	जम्मा (%)	पुरुष (सङ्ख्या)	पुरुष (%)	महिला (सङ्ख्या)	महिला (%)
नेपाली	३३,५८३	९३.७१	१६,१४५	९३.७०	१७,४३८	९३.७१
थारु	१७	०.०५	१२	०.०७	५	०.०३
नेवारी	१७	०.०५	११	०.०६	६	०.०३

मातृभाषा	जम्मा (सङ्ख्या)	जम्मा (%)	पुरुष (सङ्ख्या)	पुरुष (%)	महिला (सङ्ख्या)	महिला (%)
मगर ढुट	१,६१४	४.५०	७७३	४.४९	८४१	४.५२
गुरुङ	१३	०.०४	७	०.०४	६	०.०३
अछामी	६१	०.१७	२८	०.१६	३३	०.१८
हिन्दी	१०	०.०३	७	०.०४	३	०.०२
मगर खाम	७३	०.२०	३३	०.१९	४०	०.२१
राजी	३८६	१.०८	१९४	१.१३	१९२	१.०३
दैलेखी	४३	०.१२	११	०.०६	३२	०.१७
अन्य	२२	०.०६	९	०.०५	१३	०.०७
जम्मा	३५,८३९	१००.००	१७,२३०	१००.००	१८,६०९	१००.००

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

साक्षरता स्थिति:

साक्षरता दर गणना गर्दा ५ वर्ष र माथिको जनासंख्यालाई लिइएको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०६८ अनुसार आयोजना प्रभावित सुर्खेत जिल्लाको ७५.९ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर रहेका छन्। आयोजना प्रभावित जिल्लाको साक्षरता स्थिति तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.३९: आयोजना प्रभावित जिल्लाको साक्षरता स्थिति (५ वर्ष र माथि)

जिल्ला	साक्षर		निरक्षर		कुल जनसंख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
सुर्खेत	२३६,२३१	७५.९	७५,१५०	२४.१	३११,३८१

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको ५ वर्ष र माथिको जनसंख्याको साक्षरता ७८.५% रहेको पाइन्छ। पुरुष र महिलाको साक्षरता क्रमशः ८६.१ प्रतिशत र ७१.६ प्रतिशत रहेको छ। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको साक्षरता स्थिति तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४०: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको साक्षरता स्थिति

साक्षरताको अवस्था	पुरुष	महिला	जम्मा
पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने	१३२३५	१२११९	२५३५४
पढ्न मात्र जान्ने	३५	७०	१०५
पढ्न र लेख्न दुवै नजान्ने	२०८२	४७२४	६८०६

साक्षरताको अवस्था	पुरुष	महिला	जम्मा
साक्षरता उल्लेख नभएको	१६	१३	२९
साक्षरता दर	८६१.	७१६.	७८५.

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

शैक्षिक स्थिति:

आयोजना प्रभावित जिल्लाको समग्र तहगत शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा आधारभुत तह उतिर्ण गर्ने जनसंख्या ४७.७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी माध्यमिक तह उतिर्ण गर्ने ३७.१ प्रतिशत, एसएलसी वा एसईई तह उतिर्ण गर्ने ८.९ प्रतिशत रहेकोमा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिल्लो तह उतिर्ण गर्ने जम्मा ०.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। आयोजना प्रभावित जिल्लाको शैक्षिक स्थिति तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४१: आयोजना प्रभावित जिल्लाको तह अनुसारको शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक तह	सुर्खेत	
	संख्या	प्रतिशत
आधारभुत	१००२७४	४७.७
माध्यमिक	७७९०८	३७.१
एसएलसी वा एसईई	१८६१५	८.९
बाह्र वा प्रमाणपत्र	९१९८	४.४
स्नातक	३२७९	१.६
स्नातकोत्तर वा माथि	९४९	०.५
जम्मा	२१०२२३	१००.०

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहको समग्र तहगत शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा प्राथमिक तह उतिर्ण गर्ने जनसंख्या ५४.१८ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। माध्यमिक तह उतिर्ण गर्ने २१.४४ प्रतिशत, एसएलसी वा एसईई तह उतिर्ण गर्ने १२.०९ प्रतिशत, बाह्र कक्षा वा प्रमाणपत्र उतिर्ण गर्ने १०.९७ प्रतिशत छन् भने स्नातक तह र स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिल्लो तह उतिर्ण गर्ने जम्मा क्रमशः २.५२ र १.०५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ। आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको विभिन्न तह अनुसारको शैक्षिक अवस्था तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४२: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको तह अनुसारको शैक्षिक स्थिति

शैक्षिक तह	जम्मा (सङ्ख्या)	जम्मा (%)	पुरुष (सङ्ख्या)	पुरुष (%)	महिला (सङ्ख्या)	महिला (%)
पूर्वप्राथमिक	१,१५०	६.८९	५६६	७.१५	५८४	६.६६
प्राथमिक (१-५)	९,०४१	५४.१८	४,८०५	६०.६६	४,२३६	४८.३३

शैक्षिक तह	जम्मा (सङ्ख्या)	जम्मा (%)	पुरुष (सङ्ख्या)	पुरुष (%)	महिला (सङ्ख्या)	महिला (%)
निम्न माध्यमिक (६-८)	६,४२९	३८.५३	३,३९०	४२.८०	३,०३९	३४.६७
माध्यमिक (९-१०)	३,५७७	२१.४४	१,८८८	२३.८४	१,६८९	१९.२७
S.L.C. र सो सरह	२,०१८	१२.०९	१,०३२	१३.०३	९८६	११.२५
प्रमाणपत्र तह (Plus 2)	१,८३१	१०.९७	९३१	११.७५	९००	१०.२७
स्नातक (Bachelor)	४२१	२.५२	२६४	३.३३	१५७	१.७९
स्नातकोत्तर (Master)	१७६	१.०५	१२८	१.६२	४८	०.५५
अन्य	९	०.०५	५	०.०६	४	०.०५
अनौपचारिक शिक्षा	७८१	४.६८	२०४	२.५८	५७७	६.५८
तह उल्लेख नभएको	२०२	१.२१	१०४	१.३१	९८	१.१२

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरधुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

आ. आर्थिक विवरण

पेशागत स्थिति:

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह भित्र आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको विद्यार्थी बाहेकका संख्यामा लगभग ३९ प्रतिशतको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यसै गरि गैर कृषि मजदुरीलाइ आफ्नो पेशा बनाउने जनसंख्याको अनुपात १८.१ प्रतिशत रहेको छ। यसै गरि ८.३ प्रतिशतको मुख्य पेशा पशुपालन छ ५.८ प्रतिशत मानिस व्यापार-व्यवसायमा संलग्न छन्। स्थानीयहरूको पेशा/व्यवसायलाइ जातिगत विभाजन अनुसार हेर्दा कृषि पेशा अँगाल्ने जनसंख्यामा सबै जातजातिको लगभग उस्तै देखिन्छ।

आम्दानीको स्रोत:

आयोजना क्षेत्रका घरधुरीहरूको मुख्य आम्दानी स्रोतमा सबैभन्दा बढी ज्याला मजदुरी/गैर कृषि मजदुरी रहेको । यसैगरी सेवा जागिर, पशुपंक्षी विक्रीबाट हुने आम्दानी र व्यापार व्यवसायबाट हुने आम्दानी रहेको छ।

इ. सेवा सुविधा सम्बन्धी विवरण

यातायात पूर्वाधार:

सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३५ किलोमीटर ग्राभेल र २८ किलोमीटर कच्ची सडक रहेको छ (सुर्खेत जिल्लाको गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको प्रोफाइल, २०७४)।

ऊर्जा आपूर्ति:

खाना पकाउने ईन्धनको रूपमा अधिकांश परिवारले काठ वा दाउरा प्रयोग गर्दछन् र कहिले एलपी ग्यास पनि प्रयोग गर्छन् । सुर्खेत जिल्लामा १ प्रतिशत घरधुरीले मात्र खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्छन्। सुर्खेत जिल्लामा ४३.४५ प्रतिशतले बिजुली, र ३७.३८ प्रतिशतले अन्य स्रोत र १३.७८ प्रतिशतले सोलारको प्रयोग गरेर बत्ति बाल्छन्।

संचार:

सुर्खेत जिल्लामा ६१.६१ प्रतिशत परिवारहरूसँग मोबाइल फोन छ भने आधा भन्दा बढी घरपरिवार (५२.८४ प्रतिशत) सँग रेडियो पनि छ । सुर्खेत जिल्लामा २२.६६ प्रतिशत सँग टेलिभिजन र १२.५ प्रतिशत घरपरिवार सँग केवल टेलिभिजन छ पञ्चपुरी नगरपालिकाका अधिकांश परिवारसँग रेडियो छ र केहि सँग मोबाइल फोन र टेलिभिजन छ। पञ्चपुरी नगरपालिकाका विभिन्न वार्डमा रेडियो हुने घरधुरी ३९.४७ प्रतिशत देखि ७८.३१ प्रतिशत छन्। त्यसैगरी मोबाइल हुने घरधुरी २०.७५ प्रतिशत देखि ६०.२६ प्रतिशत छन्।

खानेपानी:

सुर्खेत जिल्लामा ६१.३५ प्रतिशत मानिसहरूले धारा वा पाइपको, १८.०६ प्रतिशत मानिसहरूले ढुंगेधाराको, ९.०४ प्रतिशतले कुवाको पानी पिउँछन् भने ४.४३ प्रतिशतले नदी वा खोलाको पानी पिउँछन् ।

उद्योग/कलकारखाना:

सुर्खेत जिल्लामा अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र कृषि भएकोले ७३.८६ प्रतिशत स्वरोजगार, २१.०३ प्रतिशत कर्मचारी र १.६२ प्रतिशत रोजगारदाता छन्। प्रायः सक्रिय रहेकामध्ये ६७.८६ प्रतिशत कृषि र माछा पालनमा संलग्न छन्। ६.८५ प्रतिशत थोक र खुद्रा व्यवसायमा, ४.१९ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादनमा, ४.१४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा र ३.७३ प्रतिशत निर्माण क्षेत्रमा संलग्न छन्। सुर्खेत जिल्लामा सन् २००६ १९ बाट बढेर सन् २०११ मा ३५ वटा ठूला उत्पादक उद्योगहरू थिए जसले १० भन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगार दिन्छन् (सुर्खेत जिल्ला नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रोफाइल, २०७४)। पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३१ वटा घरेलु र ११ साना गरी जम्मा ४२ वटा उद्योगहरू रहेका छन् (सुर्खेत जिल्लाको गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको प्रोफाइल, २०७४)।

उर्जाको स्रोत:

आयोजना क्षेत्रका घरधुरीहरू मध्ये ठूलो हिस्सा अर्थात ९७.३ प्रतिशत परिवारहरूले खाना पकाउनका लागि दाउराको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सहज सडक सुविधा नभएका कारण एल.पी. ग्याँस प्रयोग गर्ने घरपरिवार जम्मा २.२ प्रतिशत छन् भने बाकी ०.५ प्रतिशत ले गोबरग्यास प्रयोग गर्दछन्। रास्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको आयोजना क्षेत्रमा केहि स्थानलाई बिजुली बितरण गर्ने गरि स्थानीय लघु-जलविद्युत आयोजना संचालन गरिएको थियो। आयोजना क्षेत्रका घरधुरीहरूको बत्तीको स्रोत हेर्दा सबै भन्दा धेरै ९०.६ प्रतिशतले सोलार बत्ती प्रयोग गर्दछन्।

ई. जन-स्वास्थ्य वातावरण

स्वास्थ्य संस्था:

पब्लिक हेल्थ अपडेट २०२० को प्रतिवेदन अनुसार आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा जम्मा ९ ओटा स्वास्थ्य संस्था उपलब्ध रहेको देखिन्छ जसमा अस्पताल भन्दा पनि स्वास्थ्य चौकी रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४३: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य केन्द्र

स्वास्थ्य संस्था	पञ्चपुरी
अस्पताल	०
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	०
स्वास्थ्य चौकी	८
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	०
सामुदायिक स्वास्थ्य शाखा	१
अन्य	०
जम्मा	९

स्रोत: पब्लिक हेल्थ अपडेट, २०२०

रोग तथा उपचार पद्धति:

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विशेष गरि टाइफाइड, चर्म रोग, प्रशुती सम्बन्धी, झाडापखाला, आँखा सम्बन्धि, दम लगाएतका रोगहरू बढी मात्रामा देखिने गरेको छ।

उ. सांस्कृतिक वातावरण

सांस्कृतिक, धार्मिक संरचनाहरू:

आयोजना प्रभावित सुर्खेत जिल्ला भित्र बसोबास गर्ने अधिकांश हिन्दुहरूको बाहुल्यता रहेकोले परापूर्व कालदेखिनै हिन्दु संग सम्बन्धित विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका धार्मिक संरचनाहरू धेरै भएता पनि प्रचारप्रसारको अभावले त्यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको बारेमा स्थानीय बाहेक अन्यलाई जानकारी छैन। आयोजना प्रभावित पंचपुरी नगरपालिकामा

पंचपुरी, शिवधाम, जालपादेवी मन्दिर, पान्डुप गुफा, भक्तडी माइ, गणेश गुफा, कालिका थान जस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका स्थानहरू रहेका छन्।

तालिका ५.४४: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहको धर्मावलम्बी अनुसारको जनसङ्ख्या

धर्म	जम्मा (सङ्ख्या)	जम्मा (%)	पुरुष (सङ्ख्या)	पुरुष (%)	महिला (सङ्ख्या)	महिला (%)
हिन्दु	३२,९९८	९२.०७	१५,८८३	९२.९८	१७,११५	९१.९७
बौद्ध	२,४४५	६.८२	१,१५५	६.७०	१,२९०	६.९३
क्रिश्चियन	३८०	१.०६	१८१	१.०५	१९९	१.०७
ईस्लाम	६	०.०२	४	०.०२	२	०.०१
बोन	६	०.०२	५	०.०३	१	०.०१
प्रकृति	४	०.०१	२	०.०१	२	०.०१
कुल जम्मा	३५,८३९	१००.००	१७,२३०	१००.००	१८,६०९	१००.००

स्रोत: नेपालको राष्ट्रिय जनसंख्या तथा घरघुरी सर्वेक्षण २०७८, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

प्रमुख चाडवाड र समारोह:

यस आयोजना रहने स्थानीय तहका बासिन्दाले मुलतः हिन्दु परम्परा अनुसारका सांस्कृतिक परम्परा र रितिरिवाजहरू अपनाइने र सोहि अनुसारका चाड पर्व मनाउने गरेको पाइयो।

तालिका ५.४५: आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा मनाइने प्रमुख चाडपर्वहरू

चाड पर्वको नाम	जात्राको नाम	मेला
दशैं, तिहार, तिज, जनै पुर्णिमा, श्रीपंचमी, कृष्णजन्माष्टमी, माघेसंक्रान्ति, होलि, बैशाख पुर्णिमा, जेष्ठ पुर्णिमा, मंसिरे पुर्णिमा, पुषे पुर्णिमा, चैते दशैं ।	भुवा, तिज, दसरा, ।	पंचपुरी, बागेश्वरी, त्रिपुरेश्वरी, दशैं, तितौडा, माघे संक्रान्ति, शिव रात्रि, घासे, चियुरेली, पुतली विवाह

स्रोत: स्थलगत अध्ययन २०८१

पर्यटकीय स्थल:

आयोजना प्रभावित क्षेत्र वरपर पंचपुरी, शिवधाम, जालपादेवी मन्दिर, पान्डुप गुफा, भैरव थान, कालिका थान जस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थल छन्।

५.४ सार्वजनिक सवाल

प्रस्तावित आयोजनाको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक अध्ययन गर्ने सिलसिलामा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई, सामुहिक छलफल, तथा सरोकारवाला संघ, संस्था, व्यक्ति तथा विषयगत कार्यालयले दिएका रायसुझावहरूको आधारमा आयोजनासँग सम्बन्धित रहेका सार्वजनिक सवालहरू टिपोट

गरी निम्न तालिकामा पेश गरिएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको विस्तृत विवरण निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ५.४६: आयोजना सम्बन्धी सार्वजनिक सवालहरू

सार्वजनिक सुनुवाईमा उठेका सवालहरू र सुझावहरू	सम्बोधन गरिएको खण्ड
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगंज आयोजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत आयोजनाका विविध पक्षहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।	-
प्रस्तावित आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा बापतको क्षतिपूर्ति र कटान हुने रुखहरूको क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण बापतको रकम बन विकास कोष मार्फत यसै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने।	खण्ड ८.३.१.३ (क, ख)
यस आयोजनाले यस क्षेत्रमा आर्थिक पर्यापर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा आयोजना निर्माण चाडै गरिनु पर्ने।	-
आयोजना निर्माण चरणमा सिप र क्षमताका आधारमा स्थानिय बासिन्दाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिनु पर्ने।	खण्ड ८.३.१.१ (क)
आयोजनाका विभिन्न चरणमा सामुदायिक वन डिभिजन वन कार्यलय भेरीसँग समन्वय गरि आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने।	-
यस आयोजना निर्माणको लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला वृद्धिजिवि स्थानिय सामुदायिक वनका उपभोक्ता वडा कार्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका कार्यालय जनप्रतिनिधिहरू सम्पूर्णको सहयोग रहने पुर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणको सफलताको कामना गर्दछौं।	-

तालिका ५.४७: सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त राय-सुझावहरूको सम्बोधन गरिएको विवरण

राय-सुझाव	सम्बोधन गरिएको खण्ड
पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा महिला समूह	
आयोजना चाडो सुरु हुनु पर्ने।	-
आयोजना क्षेत्रबाट तालिमका क्रममा हुने आवतजावतलाई सामाजिक शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरि गर्न नहुने।	
पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित मौरीडाँडा सामुदायिक वन र भित्रि कोपिला सामुदायिक वनका प्रतिनिधि	
मौरीडाँडा सामुदायिक वनका लागि ३ कोठे भवन निर्माण।	वातावरणीय सवाल नभई स्थानीय माग रहेको
वृक्षारोपण गर्दा फललाग्ने र फुलफुल्ने विरुवा रोप्ने।	
आयोजना क्षेत्र भित्र कटान भएका रुखहरूको कटानमुडान गरी घाट गरिदिने।	खण्ड ८.३.१.३ (ख)
वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सचेतना मुलक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने।	खण्ड ८.३.१.३

राय-सुझाव	सम्बोधन गरिएको खण्ड
आयोजना सञ्चालन अवधिमा स्थानियको क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने।	खण्ड ८.२.२ (ख)
स्थानिय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।	खण्ड ८.२.१.१ (ग)
पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा दुलालथाई माझीगाँउ चूनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था	
मुहानको व्यवस्थापन सम्बन्धमा।	
हाल आयोजनाका नाममा दर्ताकायम भएको दर्ता १४ रोपनी र ७ रोपनी ऐलानी जग्गा भित्र रहेको खानेपानी मुल हाल खुल्ला रहेको र तालिम केन्द्रका लागि पानी आपूर्ति गर्न मुलक्षेत्रको संरक्षण र सम्बोधन गर्नु पर्ने।	
पानी प्रसोधन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने। हाल आपुर्ति भइरहेको पानी अप्रसोधित रहेकाले प्रसोधन गर्न प्रसोधन प्लान्ट स्थापना गर्नु पर्ने।	
कम्तीमा एकलाख लिटर बराबरको ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने। हाल पानी रिर्जभका लागि प्रयोगमा आएका पानी ट्याङ्कीहरु पुरापानी सञ्चालन गर्दा अप्रयास रहने भएकाले कम्तीमा एकलाख लिटर क्षमता भएको पानी ट्याङ्की निर्माण गर्नु पर्ने।	खण्ड २.२.१४
पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा आयोजना क्षेत्रका घरधुरी	
फाइरिङ्गबाट उन्पन्न ध्वनीलाई कम गर्न सकिने उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने	खण्ड ७.३.२.३ (छ)
तालिमकेन्द्रको स्थापनापछि पनि पानीको आपुर्ति सहज हुनु पर्ने।	
शान्तीसुरक्षा कायम हुनु पर्ने।	खण्ड २.२.१४
पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा दलित समुदाय	
क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम लागु हुनु पर्ने।	
सिचस चोक अछामिवारी स्थित सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने गरि पोष्ट स्थापना हुनुपर्ने।	खण्ड ८.२.१.१ (ख)
आयोजना अवधि भित्र यस सिरान टोलका दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्ने	खण्ड ८.२.१.१ (क)
फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्ने।	खण्ड ८.३.१.१ (ग)

परिच्छेद ६. प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण

प्रस्तावित आयोजना निर्माण गर्नु पूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनमा विकल्पहरूको विश्लेषण एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। विकल्प विश्लेषणको क्रममा प्राविधिक, आर्थिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यताको लेखाजोखा गरिएको छ ।

६.१ आयोजना स्थल

यस आयोजना स्थल पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८, बाबियाचौरमा प्रस्ताव गरिएको छ। हालको अवस्थामा आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ। उक्त जग्गाको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेतद्वारा भइरहेको छ भने सो क्षेत्र श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालनमा रहेको छ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि पहाडको हकमा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ३५० रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि मापदण्ड अनुसार पहाडमा ३५० रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा कर्णाली प्रदेश राजधानी लगायत अन्य स्थानमा प्रदेश संरचनामा गई नामाकरण भएपश्चात निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानमा खोजि गरिएकोमा उपयुक्त जग्गा फेला नपरेको साथै तालिम केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार (कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षार्थी ब्यारेक), कवाज मैदान (Paved Ground), खेल मैदान (Play Ground), Jungle Warfare र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही अभ्यास (Tactical Exercise), Firing Range, बाधापार लगायत संरचना निर्माण गर्न समेत मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध नभएको तथा उक्त तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी नजिक हुनु पर्ने कारण सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वरिपरिको क्षेत्रमा अन्य उपयुक्त ठाउँ प्राप्त हुन नसकेको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट रणनीतिक स्थान समेत चाहिने तथा मुख्य राजमार्ग नजिक हुन पर्ने कारण नजिकमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा मिलाउँदा सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ दुलालथाई अन्तर्गत मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक अन्य स्थान फेला नपरेकाले पहिचान भएको वन क्षयीकरण (Degraded) वन भएको र उक्त वन क्षेत्र अतिक्रममा समेत परिसकेको हुँदा सो वन क्षेत्रमा प्रहरीको बसोबाससँगै उक्त वन क्षेत्रको रेखदेख तथा सुरक्षा समेत हुने देखिएको छ। साथै, आयोजनाका प्रस्तावित स्थल नै उपयुक्त रहेको छ।

६.२ निर्माण प्रकृया, समय तालिका

ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन समय सम्बन्धी विकल्पहरूको विश्लेषण गर्दा, निर्माण कार्यका क्रममा प्रयोग गरिने हेभी मेशिनरी, कंक्रीट मिक्सर, भाइब्रेटर लगायत उच्च ध्वनि उत्पन्न गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग दिनको समयमा सीमित गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

रात्रिकालीन समयमा यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गर्दा आसपासका बासिन्दा, संवेदनशील संरचना तथा जैविक वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना उच्च हुने भएकाले उक्त विकल्प कम उपयुक्त मानिएको छ।

यसैगरी, श्रमिकमार्फत गरिने निर्माण कार्यहरूलाई पनि मध्यरात तथा रात्रिकालीन समय बाहेक सञ्चालन गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त ठहर गरिएको छ। रात्रिकालीन समयमा निर्माण गतिविधि सञ्चालन गर्दा ध्वनि तथा सामाजिक असहजता वृद्धि हुने भएकाले दिनको समयमा कार्य सञ्चालन गर्ने विकल्पलाई वातावरणीय तथा सामाजिक दृष्टिले बढी उपयुक्त विकल्पको रूपमा चयन गरिएको छ।

६.३ प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ तथा प्रविधि

आयोजनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको स्रोत सम्बन्धी विकल्पहरूको विश्लेषण गर्दा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीहरू नजिकका स्वीकृत स्रोत वा स्थानीय बजारबाट प्राप्त गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको छ। टाढा रहेका स्रोतबाट सामग्री आपूर्ति गर्ने विकल्पमा ढुवानी दूरी वृद्धि भई लागत, इन्धन खपत तथा वायु प्रदूषण बढ्ने सम्भावना रहने भएकाले उक्त विकल्प तुलनात्मक रूपमा कम उपयुक्त मानिएको छ।

प्रविधि तथा निर्माण मापदण्डको सन्दर्भमा, प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आधुनिक, सुरक्षित तथा दिगो प्रविधि प्रयोग गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त ठहर गरिएको छ। परम्परागत वा न्यून मापदण्डमा आधारित प्रविधि प्रयोग गर्दा संरचनाको गुणस्तर, दीर्घकालीन स्थायित्व तथा सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सो विकल्पलाई कम उपयुक्त मानिएको छ। त्यसैले, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री संरचना निर्माणका लागि मान्यताप्राप्त मापदण्ड तथा प्रविधि अपनाउने विकल्पलाई छनोट गरिएको छ।

६.४ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत

आयोजना सञ्चालन चरणमा ऊर्जा आपूर्ति सम्बन्धी विकल्पहरूको विश्लेषण गर्दा, प्रस्तावित प्रहरी तालिम केन्द्रमा तालिम क्रियाकलाप, आवासीय सुविधा, प्रशासनिक कार्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन निरन्तर सञ्चालनमा रहने भएकाले विश्वसनीय तथा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्तिको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ। केवल राष्ट्रिय ग्रिडमा निर्भर रहने विकल्पमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने सम्भावना रहँदा तालिम सञ्चालन, सुरक्षा प्रणाली तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहने भएकाले उक्त विकल्प पूर्ण रूपमा भरपर्दो मानिँदैन।

तसर्थ, निरन्तर तथा भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ग्रिड विद्युत्सँगै वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको व्यवस्था गर्ने विकल्पलाई उपयुक्त ठहर गरिएको छ। वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सोलार प्यानल (३०० कि.वा.) जडान गर्ने विकल्पलाई प्राथमिकता कदिइएको छ, जसले आकस्मिक विद्युत्

अवरोधको अवस्थामा समेत आवश्यक सेवा तथा सुरक्षा प्रणालीहरूको अविरल सञ्चालन सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, ७५० कि.मी.ए. को २ वटा डिजेल जेनेरेटर पनि वैकल्पिक रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

६.५ प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्ने विकल्प

वैकल्पिक रूपमा, प्रस्तावित स्थलमा कुनै कार्यान्वयन नगरी हालको अवस्थालाई कायम राख्ने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ। यस्तो विकल्प प्रायः प्राविधिक वा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील स्थलमा उपयुक्त मानिन्छ, जहाँ विकास गतिविधिले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर, प्रस्तावित प्रहरी तालिम केन्द्र स्थल यस्तो संवेदनशील भूगोलमा अवस्थित नभएकाले यो विकल्प सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन। यस विकल्प अपनाउँदा, आयोजना सञ्चालनबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त हुने दीर्घकालीन लाभहरू खेर जाने सम्भावना रहनेछ। साथै, निर्माण कार्यका क्रममा स्थानीय जनशक्तिलाई प्रदान गरिने रोजगारीका अवसरहरू समेत हराउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

तसर्थ, यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (Environmental Management Plan) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रस्तावित विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प ठहर गरिएको छ।

परिच्छेद ७. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभाव तथा संरक्षणका उपाय

यस प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रभावहरूलाई स्वीकृत कार्यसूचीमा पहिचान गरिएका वातावरणीय सवालहरू स्थलगत अध्ययन र सार्वजनिक सुनुवाई तथा परामर्शहरूका आधारमा निम्नानुसार पहिचान गरि तिनीहरूको प्रकृति (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, अनुकूल प्रतिकूल) र तह/स्तर (परिमाण, सिमा र अवधि) का आधारमा विश्लेषण गरिएको छ ।

७.१ अनुकूल प्रभावहरू

७.१.१ निर्माण चरण

७.१.१.१ सामाजिक आर्थिक वातावरण

क. रोजगारीको अवसर

प्रस्तावित आयोजनाको निमित्त निर्माण चरणमा ठुलो संख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरूको आवश्यकता पर्नेछ। आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन अनुसार निर्माण चरणमा प्रति दिन २०० जना सम्म जनशक्ति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यस कार्यका लागि सम्भव भएसम्म स्थानीयहरूलाई उनीहरूको सिप, दक्षता र योग्यताको आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ साथै नेपालमा उपलब्ध भएसम्म नेपालको दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरिनेछ। यसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले रोजगारको अवसर पाई आयस्रोत बढ्ने देखिन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. प्राविधिक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि

आयोजना निर्माणको क्रममा इन्जिनियर, सिकर्मी, सेनेटरी फिक्सर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आदि जस्ता दक्ष मानव संसाधनहरू समावेश हुनेछन। स्थानीयमा रोजगारीको अवसरले अदक्ष कामदारले निर्माणमा सलग्न यी दक्ष प्राविधिक तथा कामदारबाट आयोजना निर्माण सम्बन्धी कामहरू कार्यमा आफ्नो सीप विकास गर्ने तथा अनुभव बटुल्ने अवसर मिल्ने छ जसले गर्दा उनीहरूको सीप स्तर अपग्रेड हुनेछ। यसरी दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूले अन्य समान प्रकृतिको आयोजनामा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् र तिनीहरूको दक्षताका कारण उनीहरूको व्यक्तिगत लाभ हुनुका साथै देश विकासमा समेत टेवा पुग्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि

आयोजनाको कारण स्थानीयहरूले रोजगारीको अवसर, स्थानीय उत्पादनको बजार, व्यवसाय चलाउने अवसर आदि पाउने छन्। प्रस्ताव निर्माण चरणमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरू जस्तै सिमेन्ट, फलामे छड, बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी, ईट्टा तथा स्रोतसाधनहरू स्थानीय बजारबाट खरीद गर्न प्राथमिकता दिइनेछ जसले गर्दा स्थानीय बजारमा आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनेछ। तालिम केन्द्र निर्माण चरणमा जनशक्तिहरूबाट बस्तीमा रहेको चिया पसल, खाजाखाना पसल, दैनिक उपभोग्य सामग्री पसल आदिको व्यापार फस्टाई आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने देखिन्छ। यस्तै स्थानीय किसानहरूले

तरकारी, पशुपन्छी, माछामासु, फलफुल, दुध आदि बिक्रीबाट लाभ पाउनेछन्। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. जग्गा जमिनको मूल्यमा वृद्धि

आयोजना निर्माण सुरु भए पश्चात समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धिसँगै सो क्षेत्रको जग्गा जमिनको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ। यसले स्थानीयको आर्थिक अवस्था उकास्न मद्दत गर्दछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

७.१.२ सञ्चालन चरण

७.१.२.१ जैविक वातावरण

क. हरियाली प्रवर्द्धन

यस तालिम केन्द्र निर्माणका लागि सामुदायिक वन क्षेत्रमा हटाउनु पर्ने ७८२ रुखको वन नियमावली, २०७९ बमोजिम ५ गुणा वृक्षारोपण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन हुनेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, उच्च परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

७.१.२.२ सामाजिक आर्थिक वातावरण

क. रोजगारीको अवसर

प्रस्तावित तालिम केन्द्र सञ्चालन चरणमा प्रशासनिक, मर्मत कार्य, नियमित सरसफाइ, फोहोर-मैलाको व्यवस्थापन, रेखदेख लगायत विभिन्न कार्यका लागि स्थायी र अस्थायी प्रकृतिको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेछ। संचालन चरणमा प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी सहित तालिम केन्द्रमा बस्ने ३०० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने पर्नेछ। यस्तो रोजगारीमा सम्भव भएसम्म स्थानीयहरूलाई प्राथमिकता दिने हुँदा उनीहरूसँग आश्रितहरूलाई समेत लाभ पुग्ने छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. प्रस्तावित क्षेत्र वरपर आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि

तालिम केन्द्र सञ्चालन अवधिमा तालिम सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनाले मानिसहरूको आवतजावत बढ्ने र स्थानीय बजारमा रहेका पसलहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने देखिन्छ जसले गर्दा प्रस्ताव क्षेत्र वरपर रहेका जग्गाको उचित मूल्याङ्कन हुने र आयोजना क्षेत्र नजिक रहेका बस्ती क्षेत्रहरूमा नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि

तालिम केन्द्र सञ्चालन भएसँगै आयोजनास्थल र वरपरको क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरूमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रको सञ्चालनका लागि स्थानीय बजारमा आवश्यक पर्ने सामान, खाद्यान्न, तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता बढ्नेछ। आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारी, प्रहरी कर्मचारी, आगन्तुक तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको उपस्थिति आर्थिक लेनदेनमा सकारात्मक योगदान पुऱ्याउनेछ।

यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने, क्षेत्रीय शहरीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, र तालिम केन्द्रसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाहरू आपूर्ति गर्ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नतिजास्वरूप, तालिम केन्द्र सञ्चालनले स्थानीय जनताको सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ र परियोजना क्षेत्रको समग्र आर्थिक दिगोपनमा योगदान पुऱ्याउनेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा क्षेत्रीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम बाट प्राप्त हुने लाभहरू

प्रस्तावित तालिम केन्द्र निर्माण आयोजनामा घ.सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमले आयोजना क्षेत्रका स्थानीय समुदायका लागि विविध सामाजिक, आर्थिक, र वातावरणीय लाभ प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत स्थानीय जनसंख्या, विशेष गरी युवाहरू, महिला, र सामाजिक रूपमा कमजोर समूहहरूलाई रोजगारमुखी तथा व्यवसायिक सीप विकास तालिम प्रदान गरिनेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय रोजगारी र आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्नेछ।

यसका साथै, आयोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा प्राविधिक विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी समुदायमा दिगो विकास अभ्यास प्रवर्द्धन गरिनेछ। तालिम केन्द्र सञ्चालन र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम गतिविधिहरूले स्थानीय श्रमिकको रोजगार सिर्जना, आपूर्ति सामग्री तथा सेवा उपयोगमा अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले समुदायको सामाजिक समावेशीकरण र परियोजनाप्रति विश्वासको वृद्धि गराउने, स्थानीय नेतृत्व तथा योजना बनाउने क्षमता विकास गर्ने, र भविष्यका विकास परियोजनाहरूका लागि समुदायलाई तयार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ड. बजारको विकास

तालिम केन्द्र सञ्चालनसँगै सञ्चार केन्द्रहरू, स्टेशनरीहरू, स्वास्थ्य सुविधाहरू, रेस्टुरेन्टहरू र होटलहरू, किराना सामानहरू आदि जस्ता सार्वजनिक सुविधाहरू स्थापना हुनेछन् र आयोजना क्षेत्र नजिकै साना पसलहरूलाई बजारमा स्तरोन्नति गर्न मद्दत गर्नेछन्। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२ प्रतिकूल प्रभावहरू

७.२.१ निर्माण चरण

७.२.१.१ भौतिक वातावरण

क. स्थालाकृति र भू-परिदृश्यमा परिवर्तन

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा हालको प्राकृतिक वातावरणलाई हटाई कंक्रीटिड तथा प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना निर्माण गरिने हुँदा निर्माण स्थलको दृश्यमा केहि परिवर्तन देखिन सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. भू-उपयोगमा परिवर्तन

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनको निमित्त कूल १४.०५ हे. जमिनको विद्यमान भू-उपयोगमा परिवर्तन आउने देखिन्छ। यसका साथै आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी सहायक सुविधा (कामदार शिविर, निर्माण सामग्री भण्डारण स्थल) आदिले पनि भू-उपयोगमा परिवर्तन निम्त्याउनेछ। प्रस्तावित तालिम केन्द्र निर्माण पोइन्ट आयोजना भएकोले यस प्रस्तावबाट हुने जमिनको परिवर्तन प्रस्ताव क्षेत्रमा मात्र सिमित हुने देखिन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. कामदार शिविरबाट उत्पन्न हुने ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन

निर्माण चरणमा प्रस्तावित आयोजनाबाट दैनिक कुल ६३.४ किलोग्राम/दिन (200×317 ग्राम/व्यक्ति/दिन = ६३.४ किलोग्राम/दिन) र/वा दैनिक रूपमा ३५.५० किलोग्राम जैविक जैविक फोहोर उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र आयोजनाको सीमा भित्र व्यवस्थापन गरिनेछ। यसै गरि सञ्चालन चरणको अवधिमा कुल ३१७ किलोग्राम/दिन (१००० व्यक्तिहरूको लागि) उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ जसमध्ये १७७.५२ किलोग्राम पूर्ण रूपमा जैविक फोहोर हुनेछ।

जैविक फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नभएमा फोहोर कुहिएर दुर्गन्धित हुने तथा स्थानीय वातावरणमा सरूवा रोगहरू जस्तै Cholera, Malaria, Dengue आदि फैलिने जोखिम हुन्छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको निर्माण सामग्रीहरूबाट निर्माण जन्य फोहोरमैला निष्कासनले निर्माण पश्चात यसको उचित व्यवस्थापन नभएमा स्थानीय वातावरणमा असर पर्न सक्छ। आयोजनाको निर्माण चरणमा प्रयोगमा आएको निर्माण जन्य सामग्री Bricks, reinforcement bars, cement bag, plastic bag, wood को टुक्राहरू निष्काशन हुने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै, कामदार शिविरबाट

उत्पन्न हुने तरल फोहर जस्तै शौचालयबाट निस्केको फोहर, खाना पकाउदा उत्पन्न हुने फोहर पानीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा असर पर्न सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणबाट हुने प्रभाव

प्रस्तावित आयोजना निर्माणको क्रममा इन्धन, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी, डण्डी आदिको आवश्यकता पर्दछ। यी सामग्रीहरूको ध्यानपूर्वक प्रयोग तथा भण्डारण गरिएन भने जमिनको सतहमा चुहावट भई आयोजना क्षेत्र वरिपरीको माटोको उर्वराशक्तिलाई घटाउने र कृषि उत्पादकत्वमा कमि हुन सक्नेछ। साथै, भण्डारण गरिएका निर्माण सामग्रीहरू वर्षातको समय पानीले बगाएर नजिकको पानीको स्रोतहरूमा मिसिई प्रदूषण गर्न सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ङ. वायु प्रदूषण (वायुको गुणस्तरमा हास):

आयोजना निर्माण चरणमा संचालन हुने निर्माण उपकरण तथा निर्माण गतिविधिहरूका कारण आयोजना क्षेत्रको वायुको गुणस्तरमा हास आउन सक्नेछ। साथै निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गर्ने धुँवा तथा धुलो (धुलोका कणहरू, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर अक्साइड, हाइड्रोकार्बन र नाइट्रोजन अक्साइडहरू) तथा संरचनाको निमित्त जग तथा माटो उत्खनन् कार्य गर्दा पनि वायुको गुणस्तरमा हास गर्न सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

च. भूमिगत जल प्रदूषण:

आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने इन्धन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य भारी उपकरणबाट तेल, ग्रीज चुहावट भई भूमिगत जलमा मिसिन्दा जल प्रदूषण हुन सक्नेछ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकृति, निम्न परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

छ. सतही जल प्रदूषण:

आयोजना निर्माणको क्रममा प्रयोग हुने रसायनहरू जस्तै इन्धन, तेल, ग्रीज आदि पानीको स्रोतमा मिसिई जल प्रदूषण हुन सक्नेछ। यसका साथै, कामदार शिविरबाट निस्कने फोहर पानी पानीको स्रोतमा मिसिन्दा पनि जल प्रदूषण हुन सक्नेछ। प्रस्तावित आयोजनाको ५०० को दुरीमा ठुला खोला/खोल्सी नरहेको कारण यस प्रभाव न्यून परिमाणको हुनेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, निम्न परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ज. जल निकासमा अवरोध

निर्माणको चरणमा माटो भरण, जमिन सम्प्याउने, लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिनमा खाल्डो खन्ने कार्य, पार्किङ्ग, बाटो आदि निर्माण कार्य गर्दा प्राकृतिक पानीको निकासमा अवरोध हुने सम्भावना देखिन्छ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

झ. ध्वनि प्रदूषण:

निर्माण अवधिको क्रममा भारी उपकरणको प्रयोग साथै निर्माण सामग्री ढुवानीमा प्रयोग हुने साधन जस्तै ट्रक, टिपर, रोलर, ग्रेडर आदिमा सिर्जित हुने आवाजले वरिपरीको बस्तीमा ध्वनि प्रदूषणको प्रभाव हुन सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ञ. यातायातमा चाप

आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार गर्दा तथा कामदारहरूको आवागमनले यातायातमा चाप बढ्ने देखिन्छ। यसले ट्राफिक दुर्घटनाको साथै विद्यमान सडक खण्डमा यातायातमा अवरुद्ध भई ट्राफिक जामको समस्या सृजना हुन सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ट. निर्माण सामग्रीको ढुवानीबाट पहुँच मार्गमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी सवाल

आयोजनाको संरचनाहरूको निर्माणका लागि बालुवा, एग्रीगेट, सिमेन्ट, ढुङ्गा, गिट्टी, स्टील छड, ईट्टा, तारजाली, काठ लगायत निर्माण सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने देखिन्छ र यस सामग्रीहरूको ढुवानीले पहुँच मार्ग (मदन भण्डारी राजमार्गसम्म) चाडो बिग्रिने समस्या हुन सक्नेछ। यसले थप ट्राफिक सम्बन्धी समस्यालाई सिर्जना गर्न सक्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२.१.२ रासायनिक वातावरण

क. जमिनको सतही माटो तथा पानीको गुणस्तरमा आउने हास:

निर्माण कार्यमा प्रयोगको लागि ईन्धन, तेल र लुब्रिकेन्ट्स, डिजेल र पेट्रोल, सोल्भेन्ट्स, एसिड र अन्य रासायनहरूको आवश्यकता पर्छ। आयोजना निर्माणको क्रममा प्रयोग गरिने यस्ता ईन्धन, तेल, लुब्रिकेन्ट्स, डिजेल र पेट्रोल आदिको चुहावट हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। चुहावट भएका पदार्थहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा नजिकका पानीका स्रोत, जमिनको सतह र सतहमुनीको पानी दूषित हुनेछ भने माटोको उर्बराशक्ति घट्न गई त्यस ठाउँको उत्पादकत्व घट्नेछ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र मध्यमकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२.१.३ जैविक वातावरण

क. वन क्षेत्रको विनास

यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि १४.०५ हे. श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन प्रयोग हुने भएकोले त्यस क्षेत्रमा रुख विरुवा हटाउनु पर्ने वा वन क्षेत्रमा उत्खनन् तथा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, उच्च परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति

आयोजनास्थल मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेकोले त्यस क्षेत्रबाट विभिन्न प्रजातिका करिब २८२ वटा रुख र ५०० वटा गरी कूल ७८२ वटा रुख र पोल हटाउनु पर्नेछ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, उच्च परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका रुखहरूको विवरण:

आयोजनास्थल मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेको उक्त वन क्षेत्रमा जम्मा २८२ वटा रुख रहेको पाइयो। ती रुखबाट १०,७१७.५६ घन फिट काठ र १०,५६१.९९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। प्राप्त हुने कुल वन पैदावारको मूल्य रु. १,१८,०३,२७४ (एक करोड अठारह लाख तीन हजार दुई सय चौहत्तर) रहेको छ। प्रजातिगत रूपमा हेर्दा, साल (*Shorea robusta*) अत्यधिक मात्रामा रहेको छ। जम्मा २५३ वटा सालका रुख रहेका छन्, जुन कुल रुख संख्याको करिब ८९.७% हो। यी रुखबाट ८,४१८.६९ घन फिट काठ, ८,०७९.९४ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ र कुल मूल्य रु. १,०८,१४,२४२ रहेको छ, जुन कुल मूल्यको करिब ९१.६% हो। साल सबैभन्दा बढी आर्थिक महत्त्व बोक्ने प्रजाति हो। त्यसपछि असना प्रजातिको २० वटा रुख रहेको छ, जसबाट २,१९६.७६ घन फिट काठ र २,२७५.२० घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ। यसको कुल मूल्य रु. ९,३३,३११ रहेको छ, जुन कुल मूल्यको करिब ७.९% हो। असना पनि महत्त्वपूर्ण प्रजातिको रूपमा रहेको छ। सिसौ (४ वटा रुख) बाट ३३.०५ घन फिट काठ र ८३.३९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुँदा कुल मूल्य रु. २५,१३३ रहेको छ। कर्मा प्रजातिको १ वटा रुखबाट ६९.०६ घन फिट काठ र ५७.१७ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ भने यसको मूल्य रु. २८,९९७ रहेको छ। जामुन प्रजातिका ३ वटा रुखबाट भने काठ प्राप्त हुँदैन तर ५५.८४ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ, जसको मूल्य रु. १,३४० रहेको छ। त्यसैगरी अन्य प्रजातिको १ वटा रुखबाट १०.४५ घन फिट दाउरा मात्र प्राप्त हुन्छ, जसको मूल्य रु. २५१ हो। तालिकामा उल्लेख भएका बर्रो, हरो, सादन, बोट धंगेरो, पियारी, टुनि, अमला प्रजातिका कुनै पनि रुख रहेका छैनन्। यी प्रजातिहरूको संख्या शून्य रहेको छ। उपरोक्त तथ्याङ्क अनुसार, यस वन क्षेत्रमा साल र असना प्रजातिको बाहुल्यता रहेको छ, जसले कुल वन पैदावारको अधिकांश हिस्सा ओगटेको छ। बाँकी सिसौ, कर्मा, जामुन तथा अन्य प्रजातिहरूको योगदान तुलनात्मक रूपमा निकै न्यून रहेको छ। विस्तृत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका ७.१: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका रुखहरूको विवरण

क्र.सं.	प्रजाति	रुख संख्या	काठ (क्यू फिट)	प्राप्त हुन सक्ने वन पैदावार	
				दाउरा (क्यू फिट)	कुल मूल्य (रु.)
१.	साल	२५३	८४१८.६९	८०७९.९४	१,०८,१४,२४२
२.	असना	२०	२१९६.७६	२२७५.२०	९,३३,३११
३.	सिसौ	४	३३.०५	८३.३९	२५,१३३
४.	कर्मा	१	६९.०६	५७.१७	२८,९९७
५.	बरो	०	०	०	०
६.	जामुन	३	०	५५.८४	१,३४०
७.	हरो	०	०	०	०
८.	सादन	०	०	०	०
९.	बोट धंगेरो	०	०	०	०
१०.	पियारी	०	०	०	०
११.	टुनि	०	०	०	०
१२.	अमला	०	०	०	०
१३.	अन्य	१	०	१०.४५	२५१
जम्मा		२८२	१०,७१७.५६	१०,५६१.९९	१,१८,०३,२७४

श्रोत: कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, चौकुने सब डिभिजन वन कार्यालय, बाबियाचौर, सुर्खेत
प.सं.:०८२/०८३, च.नं.: ६५, मिति: २०८३/०१/१४ को विषय: प्राविधिक सहयोग गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको बारे को पत्र।

आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका पोलहरूको विवरण

आयोजनास्थल मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेको उक्त वन क्षेत्रमा रुखका अतिरिक्त जम्मा ५०० वटा पोलहरू रहेका पाइन्छन्। पोलहरू भन्नाले मझौला आकारका, हाल काठको रूपमा पूर्ण विकास नभइसकेका तर आंशिक रूपमा उपयोग हुन सक्ने रुखहरू बुझिन्छ। यी पोलहरूबाट १६६.२९ घन फिट काठ र २,०९२.९४ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। प्राप्त हुने कुल वन पैदावारको मूल्य रु. २,२३,२३१ (दुई लाख तेईस हजार दुई सय एकतीस) रहेको छ। प्रजातिगत रूपमा हेर्दा, रुखको जस्तै पोलहरूमा पनि साल (**Shorea robusta**) को नै सबैभन्दा बढी बाहुल्यता रहेको छ। जम्मा ३४१ वटा सालका पोल रहेका छन्, जुन कुल पोल संख्याको करिब ६८.२% हो। यी पोलबाट ८७.९८ घन फिट काठ र १,२८४.८३ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ भने कुल मूल्य रु. १,५६,२३५ रहेको छ, जुन कुल मूल्यको करिब ७०.०% हो। त्यसपछि सिसौ प्रजातिको दोस्रो धेरै मात्रामा ४६ वटा पोल रहेका छन्। सिसौका पोलबाट ६१.१७ घन फिट काठ र ३१०.१९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ, जसको कुल मूल्य रु. ५०,२६१ रहेको छ। यो कुल मूल्यको करिब २२.५% हो। सिसौ पोलको आर्थिक महत्त्व सालपछि नै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। असना प्रजातिका ९ वटा पोल रहेका छन्, जसबाट ६.१२ घन फिट काठ र ४१.७९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुँदा कुल मूल्य रु. ३,४५१ रहेको छ। बरो प्रजातिका ११ वटा पोल रहेका छन्। यिनीहरूबाट ९.२४ घन फिट काठ र ७५.८९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ भने कुल मूल्य रु.

३,६६९ रहेको छ। त्यस्तै जामुन प्रजातिका २२ वटा पोल रहेका छन्, जसबाट १.०४ घन फिट काठ र ९८.२८ घन फिट दाउरा प्राप्त हुन्छ। यसको मूल्य रु. २,७७४ रहेको छ। हर्रो (५ पोल), सादन (४ पोल), बोट धंगेरो (३ पोल), पियारी (२ पोल), टुनि (१ पोल) र अमला (१ पोल) प्रजातिका पोलहरू सानो संख्यामा रहेका छन्। उल्लेखनीय कुरा के छ भने यी प्रजातिका पोलहरूबाट काठ प्राप्त हुँदैन, केवल दाउरा मात्र प्राप्त हुन्छ। यी प्रजातिहरूबाट हुने कुल मूल्य क्रमशः रु. ३५०, रु. २३१, रु. १५८, रु. १००, रु. ३०३ र रु. ५५ रहेको छ। अन्य प्रजाति भन्ना शीर्षकमा ५५ वटा पोल रहेका छन्, जसबाट ०.७४ घन फिट काठ र २३२.०९ घन फिट दाउरा प्राप्त हुँदा कुल मूल्य रु. ५,६४४ रहेको छ। तालिकामा उल्लेख भए अनुसार कर्मा प्रजातिको कुनै पनि पोल रहेको छैन (शून्य संख्या)। यसैगरी, रुखको तुलनामा पोलमा काठको मात्रा निकै कम हुने गरेको छ। सालका पोलमा ८७.९८ घन फिट काठ हुँदा रुखमा ८,४१८.६९ घन फिट रहेको छ भने जामुन र हर्रो जस्ता प्रजातिका पोलमा काठ नै भेटिएको छैन। यसले देखाउँछ कि पोलहरू मुख्यतया दाउराको स्रोतका रूपमा बढी प्रयोग हुने अवस्थामा छन्। पोलको दाउराको कुल परिमाण २,०९२.९४ घन फिट रहेको छ, जुन रुखको दाउरा पैदावार (१०,५६१.९९ घन फिट) को झण्डै पाँचौं भाग मात्र हो। कुल मूल्यका दृष्टिले साल (रु. १,५६,२३५), सिसौ (रु. ५०,२६१), अन्य (रु. ५,६४४), बर्रो (रु. ३,६६९) असना (रु. ३,४५१) क्रमशः बढी योगदानकर्ता प्रजातिहरू हुन्। बाँकी जामुन, हर्रो, सादन, टुनि, बोट धंगेरो, पियारी र अमलाको मूल्य अत्यन्त न्यून रहेको छ। यसरी, पोलहरूको समग्र विवरणले यस वन क्षेत्रमा साल र सिसौको पोलहरूको बाहुल्यता रहेको देखाउँछ, तर रुखको तुलनामा पोलको आर्थिक योगदान भने निकै कम छ (पोलको कुल मूल्य रुखको कुल मूल्यको करिब १८.९% मात्र)।

तालिका ७.२: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका पोलहरूको विवरण

क्र.सं.	प्रजाति	पोल संख्या	प्राप्त हुन सक्ने वन पैदावार		कुल मूल्य (रु.)
			काठ (क्यू फिट)	दाउरा (क्यू फिट)	
१.	साल	३४१	८७.९८	१२८४.८३	१,५६,२३५
२.	असना	९	६.१२	४१.७९	३,४५१
३.	सिसौ	४६	६१.१७	३१०.१९	५०,२६१
४.	कर्मा	०	०	०	०
५.	बर्रो	११	९.२४	७५.८९	३,६६९
६.	जामुन	२२	१.०४	९८.२८	२,७७४
७.	हर्रो	५	०	१४.५८	३५०
८.	सादन	४	०	९.६३	२३१
९.	बोट धंगेरो	३	०	६.५८	१५८
१०.	पियारी	२	०	४.१७	१००
११.	टुनि	१	०	१२.६२	३०३
१२.	अमला	१	०	२.२९	५५
१३.	अन्य	५५	०.७४	२३२.०९	५,६४४

क्र.सं.	प्रजाति	पोल संख्या	प्राप्त हुन सक्ने वन पैदावार		कुल मूल्य (रु.)
			काठ (क्यू फिट)	दाउरा (क्यू फिट)	
जम्मा		५००	१६६.२९	२०९२.९४	२,२३,२३१

श्रोत: कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, चौकुने सब डिभिजन वन कार्यालय, बाबियाचौर, सुर्खेत
प.सं.:०८२/०८३, च.नं.: ६५, मिति: २०८३/०१/१४ को विषय: प्राविधिक सहयोग गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको बारे को पत्र।

आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका लाश्रा तथा विरुवाहरूको विवरण

आयोजनास्थल मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र रहेको उक्त वन क्षेत्रमा रुख तथा पोलका अतिरिक्त ठूलो संख्यामा लाश्रा र विरुवाहरू रहेका पाइन्छन्। लाश्रा भन्नाले साना आकारका, भर्खरै उम्रेका वा प्राकृतिक रूपमा पुनरुत्थान भएका तर अझै काठका रूपमा उपयोग हुन नसक्ने वनस्पतिलाई बुझिन्छ भने विरुवा भन्नाले नर्सरी वा प्राकृतिक रूपमा अंकुरित भएका नयाँ विरुवाहरूलाई जनाउँछ। यी संरचनाहरू वनको भावी पुस्ताका रूपमा रहेका हुन्छन्, तर आयोजना कार्यान्वयनका कारण यी पनि केही हदसम्म प्रभावित हुने अवस्था छ। उक्त वन क्षेत्रमा जम्मा ७,०६० वटा लाश्रा र ९,००० वटा विरुवा रहेका छन्। प्रजातिगत रूपमा हेर्दा लाश्रा तथा विरुवाहरूमा पनि साल (*Shorea robusta*) को अत्यधिक बाहुल्यता रहेको छ। साल प्रजातिको ७,००० वटा लाश्रा रहेका छन्, जुन कुल लाश्रा संख्याको करिब ९९.१५% हो। त्यस्तै साल प्रजातिकै ८,००० वटा विरुवा रहेका छन्, जुन कुल विरुवा संख्याको करिब ८८.८९% हो। यसले देखाउँछ कि यस वन क्षेत्रमा साल प्रजातिको प्राकृतिक पुनरुत्थान अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको छ। सालको लाश्रा र विरुवाको यति ठूलो संख्या भविष्यमा यो क्षेत्रको सालको प्रभुत्व झनै बलियो हुँदै जाने संकेत हो। अन्य प्रजाति भन्ना शीर्षकमा भने ६० वटा लाश्रा र १,००० वटा विरुवा रहेका छन्। अन्य प्रजाति अन्तर्गत मुख्यतः असना, सिसौ, कर्मा, बर्रो, जामुन, हर्रो, सादन, बोट धंगेरो, पियारी, टुनि, अमला आदि विभिन्न प्रजातिहरू पर्न सक्छन्। यी प्रजातिहरूको लाश्रा तथा विरुवाको संख्या सालको तुलनामा निकै कम छ, जसले यस वन क्षेत्रमा सालको एकाधिकार स्थिति स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।

तालिका ७.३: आयोजनाले उपयोग गर्ने वन क्षेत्र भित्र रहेका लाश्रा तथा विरुवा हरूको विवरण

क्र.सं.	प्रजाति	लाश्रा संख्या	विरुवा संख्या
१.	साल	७,०००	८,०००
२.	अन्य	६०	१,०००
जम्मा		७,०६०	९,०००

श्रोत: कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, चौकुने सब डिभिजन वन कार्यालय, बाबियाचौर, सुर्खेत
प.सं.:०८२/०८३, च.नं.: ६५, मिति: २०८३/०१/१४ को विषय: प्राविधिक सहयोग गरी प्रतिवेदन पेश गरिएको बारे को पत्र।

ग. आयोजना क्षेत्रका संकटापन्न संरक्षित जनावर तथा वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरहरू

यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा साल, असना, सिसौ जस्ता वनस्पति र खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, मलसाँप्रो, रतुवा मृग, बँदेल वन्यजन्तु पाइने गरेकोले र यस आयोजना निर्माण हुँदा यी वन्यजन्तुको वासस्थान वन क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने हुनाले यस आयोजना निर्माणको क्रममा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्ने असर

यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, मलसाँप्रो, रतुवा मृग, बँदेल जस्ता जनावरको वासस्थान भएको र आयोजनाले वन्यजन्तुको चाल तथा बसाइ सराइमा केहि प्रभाव पार्ने हुनाले यस किसिमको प्रभाव हुने देखिन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

ड. वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप

यस क्षेत्रमा तालिम केन्द्र निर्माणको क्रममा नजिकै रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रमा थप अतिक्रमण हुन सक्ने तथा वनपैदावारको अनधिकृत दोहनको सम्भावना रहेको हुन्छ तथा आयोजना निर्माणको क्रममा खटिएका श्रमिकहरूले काठ दाउरा लगायत जंगली जनवारहरूको चोरि शिकारी गर्ने सम्भावना हुन्छ जसले गर्दा वन क्षेत्रमा यसले केही नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

च. दाउरा सोत्तर संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव

आयोजना निर्माण तथा संचालनको क्रममा स्थानियले प्रयोग गर्ने गरेको सामुदायिक वन तथा त्यहाँको पैदावार घाँस, दाउरा लगायत वस्तुभाउ चराउने कार्यमा बाधा पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। स्थानीय वासिन्दाले अनावारत रुपमा प्रयोग गर्दै आएको स्थानमा अवरोधका कारणले समाजमा वैमनस्यता तथा द्वन्दात्मक अवस्था समेत सिर्जना हुन सक्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

छ. वन्यजन्तु, गै.का.व. पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार

आयोजना क्षेत्रमा निर्माण कार्य हुँदा निर्माण व्यवसायीका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले स्थानीय वनमा वन्यजन्तु गै.का.व.पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध संकलन, सिकार तथा व्यापार गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले वन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ज. मानव (कामदार/मजदुर) र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द

यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, मलसाँप्रो, रतुवा मृग, बँदेल जस्ता जनावरको उपस्थिति भएकोले निर्माण स्थलमा कामदार तथा वन्यजन्तुको बिचमा द्वन्दको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

झ. दाउराका लागि कामदार / मजदुरबाट हुन सक्ने वन विनाश

आयोजना क्षेत्रमा निर्माण कार्य हुँदा निर्माण व्यवसायीका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले खाना पकाउन तथा अन्य क्रियाकलापका लागि इन्धनको रूपमा स्थानीय वनमा दाउरा संकलन गर्न रुख बिरुवा विनाश गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ ।

ञ. आगोलागी तथा डढेलो

आयोजना निर्माण क्षेत्र वन क्षेत्र भित्र रहेकोले निर्माण कार्यको क्रममा कारणवास आगोलागी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । आगोलागीको नियन्त्रण गर्नको लागि कामदारहरूलाई निश्चित स्थानमा खाना पकाउने व्यवस्था मिलाइनेछ साथै श्रमिकहरूलाई वन क्षेत्रमा अनावश्यक भ्रमण गर्ने तथा चुरोटको ठुटो तथा आगो बाल्ने कार्य गर्न निषेध गरिने छ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ ।

७.२.१.४ सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण

क. व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू

व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम अन्तर्गत उचाईबाट खसेर लड्ने, चोटपटक लाग्ने, बिजुलीको करेन्ट लाग्ने, यान्त्रिक/सवारी दुर्घटना, अङ्गभङ्ग हुने आदि हुन् । आयोजना निर्माणको समयमा निर्माणस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम निर्माण कामदारहरू खास गरी मजदुरहरूमा उच्च रहन्छ । यस्तै धूलो, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण, श्रम शिविरमा उचित आवास, स्वच्छ खानेपानी तथा चर्पीको अभाव, सरसफाईको कमि, अव्यवस्थित श्रम शिविर तथा भन्डारकक्ष, कमजोर फोहोरमैला व्यवस्थापन आदि कारणले गर्दा कामदारहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यो प्रभाव प्रभाव प्रत्यक्ष, स्थलगत, उच्च परिमाणको मध्यमकालीन अवधिको हुनेछ ।

ख. लैंगिक असमानता र बालश्रम

निर्माण कार्यमा संलग्न पुरुष तथा महिला श्रमिकको समान काममा पारिश्रमिकमा असमानता हुन सक्ने तथा निर्माण कार्यस्थलमा विभिन्न कामहरूका लागि न्यून ज्यालादारीमा बालश्रमको प्रयोग हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । परिकल्पित प्रभाव अप्रत्यक्ष, स्थलगत, न्यून परिमाणको र अल्पकालीन अवधिको हुनेछ ।

ग. श्रमिक तथा स्थानीय बासिन्दा बीच झैझगडा

आयोजना निर्माणको क्रममा ठुलो संख्यामा श्रमिकहरूको आवश्यकता हुनेछ । अधिकांश श्रमिकहरू आयोजना क्षेत्र देखि बाहिरका हुनेछन् । अधिक बाहिरी कामदारहरूको उपस्थितिले बढ्ने आर्थिक तथा अन्य गतिविधिसँगै मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन सक्छ (जस्तै; जाँड/रकसी पिउने, जुवा खेल्ने, लागुऔषध सेवन र अपराधिक गतिविधि आदि) । यसकारण यस क्षेत्रको सामाजिक सद्भावलाई असर गरी स्थानीय बासिन्दा र बाहिरी कामदारको बीचमा सेवा सुबिधा (स्वास्थ्य र औषधि, यातायात, विद्युत, खानेपानी) को प्रयोगमा असमझदारी सृजना भई झगडा/कलह वा मन-

मुटावको अवस्था सृजना हुन सक्नेछ। यसले स्थानीय व्यक्तिहरू र गैर स्थानीय श्रमशक्तिको बीचमा कलहको स्रोत पनि हुन सक्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा अल्पकालीन हुनेछ।

घ. सरुवा रोगको संक्रमण

पर्याप्त स्थान र स्वच्छताको अवस्था प्रदान नगरेमा कामदारहरूको स्वास्थ्य खतरामा हुन सक्छ। गुणस्तरहिन खाना र पानी आपूर्तिले दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई झनै हानी पुर्याउने छ। यस बाहेक पानीजन्य रोगका कारण कामदारको स्वास्थ्यमा असर पर्ने छ। साथै, यदि आयोजना क्षेत्रको सरसफाईको अवस्थालाई राम्रोसँग ध्यान दिएन भने पानीले सार्ने रोगहरूको महामारी पनि आयोजना क्षेत्र भित्रै सम्भावित हुन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा उच्च, सीमामा स्थानीय र अवधिमा अल्पकालीन हुनेछ।

ङ. उच्च ट्राफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा यात्राको लागि विद्यमान अवस्थामा हेभी ट्रक, लाइट ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल, ट्रैक्टर जस्ता सवारी साधनहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। आयोजना निर्माणको क्रममा विद्यमान सडक खण्डमा (मदन भण्डारी राजमार्ग) यातायातमा अवरुद्ध भई ट्राफिक जामको समस्या सृजना हुन सक्नेछ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

च. निर्माणस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम

निर्माणस्थलमा ठूला औजार तथा मेशिनहरूको प्रयोग हुने हुँदा निर्माणस्थल सधैं जोखिमपूर्ण रहन्छ। यस्तै निर्माणस्थलमा कार्यरत मजदुर पनि दुर्घटनामा पर्ने जोखिम उच्च रहन्छ। निर्माणस्थलमा चौपाया तथा अनधिकृत व्यक्ति विशेषत बालबालिकाको प्रवेश अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था हो। यस्तै निर्माणस्थलमा यदि खाल्डाखुल्डी यसै छोडे वर्षाको समयमा त्यस्तो खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न गई दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

छ. स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति जस्ता पूर्वाधारका स्रोतहरू माथि पर्न सक्ने दबाव

कामदारहरूको बसाईसराईले गर्दा सिमित क्षमता भएको सुविधाहरू जस्तै पानी, जल निकास, शौचालय, दूरसंचार, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा, यातायात, स्थानीय बजार आदि आवश्यक सेवाहरूमा दबाव सृजना गर्दछ। आयोजना क्षेत्र भित्र रहेका सार्वजनिक संरचनाहरूमा पनि असर पर्नेछ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा मध्यम अवधिको हुनेछ।

ज. उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धि

निर्माण चरणमा मानिसहरूको आवतजावतमा वृद्धि भएसँगै आयोजना क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा जस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यमा वृद्धि हुनेछ। यसले आयोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक स्थिति कमजोर भएका स्थानीयको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा मध्यम अवधिको हुनेछ।

झ. स्थानीय र कामदारहरूले उठाएको गुनासो

निर्माण चरणमा निर्माण कार्यको गुणस्तर तथा स्थानीय वातावरणमा परेको प्रभावहरूबारे र नयाँ आउन सक्ने थप वातावरणीय मुद्दाहरू समयमै व्यवस्थापन नभएमा स्थानीय वातावरणमा असर पर्ने देखिन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा अल्पकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२.२ सञ्चालन चरण

७.२.२.१ भौतिक वातावरण

क. भू-उपयोगमा हुने परिवर्तन

आयोजना संचालनको क्रममा प्राकृतिक रूपमा रहेको कूल १४.०५ हे. जमिन तालिम केन्द्रका अवयवहरू (प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय) को हुने भएकोले भू-उपयोगमा परिवर्तन हुने देखिन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. वायु प्रदूषण

आयोजना संचालनमा आएपछि सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रक तथा कन्टेनर संचालन हुने हुँदा नजिकको बस्ती क्षेत्रमा वायुको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिन्छ। प्रस्तावित तालिम केन्द्र संचालन भएपछि सवारीसाधनको चाप तथा आवतजावतले धुँवाको सम्भावना रहे पनि यसले वायुको गुणस्तरमा उल्लेख्य असर गर्ने सम्भावना कम रहन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा न्यून, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. ध्वनि प्रदूषण

आयोजन स्थल घना वस्तीभन्दा पर रहेको आयोजना भएको हुनाले आयोजना संचालनको क्रममा खासै ध्वनि प्रदूषणको समस्या नहुने भएता पनि सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रक संचालन हुने हुँदा बाटो वरिपरिको वस्ती क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषण हुने सम्भावना रहन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. वर्षातको पानीको व्यवस्थापन

संरचना निर्माणको क्रममा तथा आयोजना निर्माणको क्रममा उचित ढल व्यवस्थापन हुन नसकेको खण्डमा वर्षातको समयमा संरचना स्थल वरिपरीका स्थानबाट संकलन हुने पानीको कारणले पानी जम्ने, ढल व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा न्यून, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

ङ. जमिनमुनिको पानीको सतह तथा रीचार्जमा असर

आयोजना स्थलमा कंक्रीटको सतह तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुदाँ संरचना बन्नु भन्दा पहिला हुने पानीको री-चार्जमा कमि हुने हुनाले जमीन मुनिको पानीमा तथा निरन्तर रूपमा भैरहेको रिचार्ज कार्यमा असर पर्ने देखिन्छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

च. रङ्ग रसायन, तेल, ग्रीज आदिको चुहावटको असर

तालिम केन्द्र संचालनको क्रममा रङ्ग, रसायन, तेल, ग्रीज आदि पनि भण्डारण गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ । यसरी भण्डारण गरेको स्थानबाट रंग, रसायन, तेल, ग्रीज आदि चुहावट हुन सक्ने र त्यसले नजिकको पानीको श्रोतमा प्रदुषण गराउने सम्भावना रहन्छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा न्यून, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

छ. ठोस फोहर व्यवस्थापन

संचालन चरणमा प्रस्तावित आयोजनाबाट दैनिक ३७७.५२ किलोग्राम/दिन (9000×397 ग्राम/व्यक्ति/दिन = ६३.४ किलोग्राम/दिन) र/वा दैनिक रूपमा १७७.५२ किलोग्राम जैविक जैविक फोहोर उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

ज. फोहर पानी र ढल व्यवस्थापन

संरचना संचालनको क्रममा विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप कार्यबाट निस्कने तरल पदार्थ पानीका श्रोतमा मिसिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

झ. ट्राफिक व्यवस्थापन

तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी, प्रशिक्षक तथा तालिमार्थीहरूको दैनिक आवागमनका कारण नजिकका सडकहरूमा सवारी चाप वृद्धि भई विशेष गरी बिहान र साँझका समयमा ट्राफिक भीड तथा जामको सम्भावना रहन्छ । साथै, आपूर्ति तथा सेवा सम्बन्धी सवारी साधनहरूको आवागमनले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यदि पर्याप्त पार्किङ सुविधा उपलब्ध नगराइएमा सडक छेउमा अव्यवस्थित पार्किङका कारण यातायात सञ्चालनमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ । यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ ।

ज. ऊर्जा उपयोगमा वृद्धि

तालिम केन्द्र संचालनको क्रममा त्यस स्थानमा बिद्युत ऊर्जाको मागमा वृद्धि हुनेछ जसले गर्दा नजिकको बिद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा चाप पर्न सक्दछ जसले गर्दा नजिकको बस्तीमा बिद्युत आपूर्तिको समस्या उत्पन्न हुन सक्दछ यदपी देशमा भविष्यमा बिद्युत उत्पादनमा हुने वृद्धि संगै यो समस्या कम हुँदै जाने छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२.२.२ जैविक वातावरण

क. वन क्षेत्रको कमि

यस आयोजना संचालनका लागि १४.०५ हे. वन क्षेत्र प्रयोग हुने र यस आयोजना निर्माण तथा संचालन हुँदा वन क्षेत्र तालिम केन्द्रलाई हस्तान्तरण हुने हुँदा उक्त वन क्षेत्र कटौती हुने हुँदा वन क्षेत्रमा कमि हुने छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. वन्यजन्तु, गै.का.व.पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार

आयोजना संचालनको क्रममा नजिकैको सामुदायिक वनबाट त्यहाँको पैदावार घाँस, दाउरा र गै.का.व.पै. लगायत जंगली जनावरको अवैध सिकार तथा संकलनको कार्य बढावा पुग्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। स्थानीय वासिन्दा बाहेक अन्य आगन्तुकहरूबाट समेत अवैध रुपमा संकलन वितरण तथा व्यापारको अवस्था समेत सिर्जना हुने हुनाले जैविक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषणले वन्यजन्तुमा पर्ने अवरोध

यस आयोजना संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र वरिपरी वन क्षेत्र रहेको हुनाले आयोजना कार्यान्वयन हुँदा ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषणले वन्यजन्तुमा केहि मात्रामा अवरोध पर्ने देखिन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. वन्यजन्तुमा पर्ने प्रभाव

यस आयोजना संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र वन क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको हुनाले आयोजना कार्यान्वयन हुँदा १४.०५ हे. वन क्षेत्र नष्ट हुने तथा आयोजना स्थलमा वन्यजन्तुको क्रियाकलाप हुने भएको र यस वन क्षेत्र वन्यजन्तुको राम्रो वासस्थानको रुपमा रहेकोले यस आयोजना संचालन हुँदा वन्यजन्तुको चालमा तथा वासस्थानको विखण्डन जस्ता प्रभावहरू पार्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ड. मिचाहा र बाहिय जातका जीव र वनस्पतिको आगमन

यस प्रस्तावित आयोजनामा ढुवानी संग सम्बन्धित आयोजना भएकोले ढुवानीको क्रममा नयाँ प्रजातिको वोटविरुवाका तथा जीव जन्तुहरूको आगमनको कारणले बाह्य जातका जीव र वनस्पतिको आगमन हुनसक्ने देखिन्छ जसले वरिपरिको रैथाने जीवजन्तुलाई असर पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा मध्यम, सीमामा स्थानीय र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

च. मानव र वन्यजन्तु विचको द्वन्द

यस आयोजना संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, मलसाँप्रो, रतुवा मृग, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु पाइने भएकोले यदाकदा कर्मचारी र वन्यजन्तुको आवतजावतको क्रममा मानव र वन्यजन्तु विच द्वन्द सिर्जना हुन सक्दछ। यो प्रभावको प्रकृति प्रत्यक्ष, परिमाणमा न्यून, सीमामा स्थलगत र अवधिमा दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

७.२.२.३ सामाजिक-आर्थिक वातावरण

क. व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू

व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम अन्तर्गत उचाईबाट खसेर लड्ने, चोटपटक लाग्ने, बिजुलीको करेन्ट लाग्ने, यान्त्रिक/सवारी दुर्घटना, अंगभंग हुने आदि हुन्। आयोजना सञ्चालनको समयमा निर्माण चरण भन्दा व्यवसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम कर्मचारी/कामदारहरूमा कम रहन्छ। तर पनि सञ्चालन तथा मर्मतको बेला यस्ता जोखिम रही रहन्छन्। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, न्यून परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ख. सरुवा रोगको संक्रमण

सञ्चालन चरणमा आयोजना स्थल, यसको शौचलाय, भान्साघर लगायत संरचना सधैं सफा र स्वच्छ राख्न जरूरी हुन्छ। अन्यथा हैजा, झाडापखला, आँउ लगायत संक्रमण फैलिने जोखिम रहन्छ। यस्तै लामखुट्टे, झिंगा, आदिले औलो, डेंगु आदि सरुवा रोग फैलिने जोखिम रहन्छ। त्यसैले आयोजनाको आवासीय लगायत संरचनाहरूमा सम्भव भएसम्म झ्याल ढोकाहरूमा जाली खापाहरू समेत प्रयोग गरी लामखुट्टे, झिंगा, साडला नपस्ने खालको बनाउन जरूरी छ। यस्तै सरसफाइमा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, आयोजना संचालनको क्रममा तालिम केन्द्रमा आउने व्यक्तिहरूको उपस्थितिका कारणले समेत सरुवारोग आउने र फैलन सक्ने सम्भावना हुन सक्ने देखिन्छ। यो बाधा सामान्य खालको भएपनि विशेष गरी आपतकालीन अवस्थामा गम्भीर समस्या पैदा गर्न सक्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ग. स्थानीय धर्म संस्कृतिमा प्रभाव

आयोजना संचालन भए पश्चात फरक फरक क्षेत्रबाट फरक फरक मूल्य मान्यता सहितका फरक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको आगमन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा ति बाहिरिया व्यक्तिहरूको प्रभावमा स्थानीय धर्म, संस्कृति, तथा परम्परामा मासिने वा परिवर्तन हुने खतरा हुन्छ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

घ. सार्वजनिक सुविधामा बढ्ने चाप

आयोजना संचालनको क्रममा त्यहाँ अवस्थित सार्वजनिक सेवा सुविधाका साधनको प्रयोग गर्ने जनसंख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । खानेपानी, सडक, बजार क्षेत्रमा चाप बढ्न गई स्थानीय व्यक्तिहरू आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन्। यो बाधा सामान्य खालको भएपनि नयाँ विकास र व्यवस्थापन नभएसम्म विशेष गरी आपतकालीन अवस्थामा गम्भीर समस्या पैदा गर्न सक्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

ङ. कोलाहल तथा सामाजिक समस्या

आयोजना संचालनको क्रममा त्यहाँ व्यवसायिक अवसर तथा तालिम केन्द्रको संचालनसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूको उपस्थितिका कारणले जनसंख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। यसका कारणले स्थानीय क्षेत्रमा ति जनसंख्यालाई आवश्यक सेवा सुविधाको नयाँ विकास र व्यवस्थापन नभएसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले कोलाहलको अवस्था र सामाजिक समस्याको वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

च. Gun Firing सम्बन्धी प्रभाव

आयोजना संचालनको क्रममा तालिम गर्ने क्रममा gun firing गर्दा नजिकका बासिन्दामा भय, त्रास तथा असुरक्षाको भाव सिर्जना हुन सक्नेछ। यसले मानसिक तनाव तथा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक असर गर्न सक्दछ । साथै, Gun Firing मा उत्पन्न हुने उच्च ध्वनिका कारण प्रशिक्षार्थी तथा कर्मचारीमा श्रवण शक्ति हास (Hearing Loss) हुन सक्नेछ । यो प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकृति, मध्यम परिमाण, सिमामा स्थानीय र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

छ. सांस्कृतिक सम्पदामा असर

आयोजना संचालनको क्रममा त्यहाँको जनसंख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन सक्ने र विभिन्न किसिमका मान्छेहरू आउन सक्ने देखिन्छ । फरक धरातलमा आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सम्पदाको ज्ञान र त्यसको महत्वको जानकारी नहुन सक्छन् । यसका कारणले जानी नजानी सांस्कृतिक सम्पदामा व्यवस्थापनमा बाधा र नकारात्मक असर पुग्न सक्छ र वैमनस्यताको अवस्था सृजना हुनसक्छ। यो प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रकृति, न्यून परिमाण, सिमामा स्थलगत र दीर्घकालीन अवधिको हुनेछ।

तालिका ७.४: अनुकूल प्रभावहरूको तह निर्धारण र मूल्याङ्कन

क्र. सं	अनुकूल प्रभावहरू	प्रभावको तह निर्धारण					प्रभावको स्तर
		प्रकृति	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्कमान	
निर्माण चरण							
सामाजिक-आर्थिक वातावरण							
१.	रोजगारीको अवसर	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	मध्यम
२.	प्राविधिक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
३.	स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
४.	जग्गा जमिनको मूल्यमा वृद्धि	अप्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
सञ्चालन चरण							
जैविक वातावरण							
१.	हरियाली प्रवर्द्धन	प्रत्यक्ष	उच्च (६०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	९०	उच्च
सामाजिक-आर्थिक वातावरण							
१.	रोजगारीको अवसर	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
२.	प्रस्तावित क्षेत्र वरपर आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
३.	स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	क्षेत्रीय (६०)	दीर्घकालीन (२०)	१००	उच्च
४.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम बाट प्राप्त हुने लाभहरू	अप्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
५.	बजारको विकास	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम

तालिका ७.५: प्रतिकूल प्रभावहरूको तह निर्धारण र मूल्याङ्कन

क्र.सं	प्रतिकूल प्रभावहरू	प्रभावको तह निर्धारण					प्रभावको स्तर
		प्रकृति	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्कमान	
निर्माण चरण							
भौतिक वातावरण							
१.	स्थालाकृति र भू-परिदृश्यमा परिवर्तन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
२.	भू-उपयोगमा परिवर्तन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
३.	कामदार शिविरबाट उत्पन्न हुने ठोस तथा तरल फोहरको व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
४.	निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणबाट हुने प्रभाव	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
५.	वायु प्रदूषण (वायुको गुणस्तरमा हास)	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	न्यून
६.	भूमिगत जल प्रदूषण	अप्रत्यक्ष	निम्न (१०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
७.	सतही जल प्रदूषण	प्रत्यक्ष	निम्न (१०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
८.	जल निकासमा अवरोध	अप्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	न्यून
९.	ध्वनि प्रदूषण	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	न्यून
१०.	यातायातमा चाप	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	मध्यमकालीन (१०)	५०	मध्यम
११.	निर्माण सामग्रीको ढुवानीबाट पहुँच मार्गमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी सवाल	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	न्यून
रासायनिक वातावरण							
१.	जमिनको सतही माटो तथा पानीको गुणस्तरमा आउने हासः	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	मध्यमकालीन (१०)	५०	मध्यम
जैविक वातावरण							
१.	वन क्षेत्रको विनास	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
२.	रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम

क्र.सं	प्रतिकूल प्रभावहरू	प्रभावको तह निर्धारण					प्रभावको स्तर
		प्रकृति	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्कमान	
३.	आयोजना क्षेत्रका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरहरू	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
४.	वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्न सक्ने असर	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (१०)	४०	न्यून
५.	वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
६.	दाउरा स्रोत संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
७.	वन्यजन्तु, गै.का.व. पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
८.	मानव (कामदार/मजदुर) र वन्यजन्तु विचको द्वन्द	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (१०)	४०	न्यून
९.	दाउराका लागि कामदार / मजदुरबाट हुन सक्ने वन विनाश	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (१०)	४०	न्यून
१०.	आगलागी तथा डढेलो	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (१०)	४०	न्यून
सामाजिक-आर्थिक वातावरण							
१.	व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू	प्रत्यक्ष	उच्च (६०)	स्थलगत (१०)	मध्यकालीन (१०)	८०	उच्च
२.	लैंगिक असमानता र बालश्रम	अप्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	२०	न्यून
३.	श्रमिक तथा स्थानीय वासिन्दा बीच झैझगडा	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	४५	न्यून
४.	सरूवा रोगको संक्रमण	प्रत्यक्ष	उच्च (६०)	स्थानीय (२०)	अल्पकालीन (०५)	८५	उच्च

क्र.सं	प्रतिकूल प्रभावहरू	प्रभावको तह निर्धारण					प्रभावको स्तर
		प्रकृति	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्कमान	
५.	उच्च ट्रफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
६.	निर्माणस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
७.	स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति जस्ता पूर्वाधारका स्रोतहरू माथि पर्न सक्ने दबाव	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	मध्यकालीन (१०)	५०	मध्यम
८.	उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	मध्यमकालीन (१०)	५०	मध्यम
९.	स्थानीय र कामदारहरूले उठाएको गुनासो	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	अल्पकालीन (०५)	३५	न्यून
सञ्चालन चरण							
भौतिक वातावरण							
१.	भू-उपयोगमा हुने परिवर्तन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
२.	वायु प्रदूषण	प्रत्यक्ष	निम्न (१०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
३.	ध्वनि प्रदूषण	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
४.	वर्षातको पानीको व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून
५.	मिनमुनिको पानीको सतह तथा री चार्जमा असर	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
६.	रङ्ग रसायन, तेल, ग्रीज आदिको चुहावटको असर	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून
७.	ठोस फोहर व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
८.	फोहर पानी र ढल व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
९.	ट्राफिक व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
१०.	ऊर्जा उपयोगमा वृद्धि	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
जैविक वातावरण							

क्र.सं	प्रतिकूल प्रभावहरू	प्रभावको तह निर्धारण					प्रभावको स्तर
		प्रकृति	परिमाण	सीमा	अवधि	जम्मा अङ्कमान	
१.	वन क्षेत्रको कमी	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
२.	वन्यजन्तु, गै.का.व.पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
३.	ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषणले वन्यजन्तुमा पर्ने अवरोध	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
४.	वन्यजन्तुको चालमा पर्न सक्ने असर तथा वासस्थानको विखण्डन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
५.	मिचाहा र बाहिय जातका जीव र वनस्पतिको आगमन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
६.	मानव र वन्यजन्तु विचको द्वन्द	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून
सामाजिक आर्थिक वातावरण							
१.	व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून
२.	सरुवा रोगको संक्रमण	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून
३.	स्थानीय धर्म संस्कृतिमा प्रभाव	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
४.	सार्वजनिक सुविधामा बढ्ने चाप	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
५.	विपद व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	५०	मध्यम
६.	जनसंख्या वृद्धि, कोलाहल तथा सामाजिक समस्या	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
७.	Gun Firing सम्बन्धी प्रभाव	प्रत्यक्ष	मध्यम (२०)	स्थानीय (२०)	दीर्घकालीन (२०)	६०	मध्यम
८.	सांस्कृतिक सम्पदामा असर र वैमनस्यता	प्रत्यक्ष	न्यून (१०)	स्थलगत (१०)	दीर्घकालीन (२०)	४०	न्यून

परिच्छेद ८. अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभाव न्यून गर्ने उपाय

प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आयोजना क्षेत्रमा दुवै सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छन् र कुनै पनि आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्दा त्यसले वातावरणमा पार्ने अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धिकरण र प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन क्षेत्रको वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव हटाउने वा न्यूनीकरण गर्ने र अनुकूल प्रभावलाई अभिवृद्धिकरण गर्न विभिन्न उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउँदा सम्भव भएसम्म प्रभाव हुन नदिने वा प्रतिरोधात्मक (Preventive Measure) र यदि यस्तो सम्भावना नरहेमा प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने वा सुधारात्मक उपाय (Corrective Measure) अवलम्बन गर्ने र अन्तिम विकल्पका रूपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने (Compensatory Measure) उपायलाई आत्मसात गरिएको छ। प्रस्तावित आयोजनाबाट सृजित सकारात्मक प्रभावहरूको बढावा साथै नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्ने वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू निर्धारण गरी ती उपायहरू कार्यान्वयन गर्न लाग्ने खर्च समेत यस अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ। यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरीकरण तथा प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आयोजना प्रस्तावकको हुनेछ।

८.१ वातावरणीय प्रभावहरू पहिचान, विश्लेषण तथा अभिवृद्धि तथा न्यूनीकरणका उपायहरू

प्रस्तावित आयोजना निर्माण र सञ्चालन चरणमा श्रृजित हुने प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपायहरू प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक र क्षतिपूर्तिदायक गरी ३ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।

क. प्रतिरोधात्मक उपाय (Preventive measures):

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हुन सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरूको असर पर्नु पूर्व विभिन्न किसिमका उपायहरू जस्तै उपयुक्त विकल्पहरूको छनौट, उचित योजना तथा व्यवस्थापन, जनजागरणका कार्यक्रम आदि अपनाउनु नै उपाय भित्र पर्दछ।

ख. सुधारात्मक उपाय (Corrective measures):

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हुन जाने प्रभावहरूलाई उपयुक्त प्रविधि तथा औजारको प्रयोग गरि नकारात्मक प्रभावहरूलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्थामा पुर्याउनु नै सुधारात्मक उपायको मुख्य उद्देश्य हो।

ग. क्षतिपूर्तिदायक उपाय (Compensatory measures):

प्रस्तावित आयोजनाको कार्यान्वयनबाट हुन जाने क्षतिहरूको सन्दर्भमा रकम तथा अन्य उपयुक्त माध्यमहरूको प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका क्षतिहरूको न्यूनीकरण गर्नु नै क्षतिपूर्तिदायक उपाय भित्र पर्दछ।

सकारात्मक प्रभाव बढोत्तरी तथा न्यूनीकरणका उपायहरू निम्न रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

८.२ अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू

८.२.१ निर्माण चरण

८.२.१.१ भौतिक वातावरण

क. रोजगारीको अवसर

- प्रस्तावित क्षेत्रमा रोजगारीका लागि उपलब्ध र सम्भव भएसम्म योग्यता, सीप, क्षमता र ईच्छुकताको आधारमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नै प्राथमिकता दिइनेछ।
- आर्थिक आयआर्जन न्यून भएका स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइने छ।

ख. प्राविधिक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि

- काममा संलग्न दक्ष श्रमिकबाट अदक्ष श्रमिकलाई डकर्मी, प्लम्बिङ्ग, विजुली जडान तथा मर्मत, पेन्टीङ्ग, वेल्डिङ्ग आदि कार्यको निर्माण समयमै तालिम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यका लागि १५,००,००० रकम व्यवस्था गरिएको छ।

ग. आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि

- आयोजना निर्माण लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा गिट्टी, बालुवा लगायत स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा सम्भव भएसम्म स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- यसका साथै, आयोजना संचालन चरणमा मानिसहरूको चहलपहलमा वृद्धि हुने हुँदा उक्त क्षेत्रमा नयाँ किराना पसल, होटल आदिको स्थापना हुने हुँदा स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछ।

८.२.२ सञ्चालन चरण

क. हरियाली प्रवर्द्धन

- सामुदायिक वन क्षेत्रमा हटाउनु पर्ने ७८२ रुखको वन नियमावली, २०७९ बमोजिम ५ गुणा वृक्षारोपण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन हुनेछ।

ख. रोजगारीको अवसर

- सञ्चालन अवधिका लागि आवश्यक जनशक्तिमा सम्भव भएसम्म योग्यता, सीप, क्षमता र ईच्छुकताको आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिइनेछ।
- आर्थिक आयआर्जन न्यून भएका स्थानीयहरूलाई प्रस्ताव क्षेत्रको वडासँग समन्वय गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ।

ग. प्रस्तावित क्षेत्र वरपर आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि

- प्रस्तावित आयोजना सञ्चालन पश्चात तालिम गतिविधिले गर्दा उल्लेखनीय संख्यामा सो क्षेत्रमा आगन्तुकको आवतजावत हुने र सो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा सो सम्बन्धी जानकारी स्थानीयलाई दिने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी चाहिने जनशक्ति तयार गरिनेछ।

८.३ प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपाय

८.३.१ निर्माण चरण

८.३.१.१ भौतिक वातावरण

क. स्थालाकृति र भू-परिदृश्यमा परिवर्तन

- यस तालिम केन्द्र निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा डिजाइन अनुसार हरियाली प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिनेछ।

ख. भू-उपयोगमा परिवर्तन

- आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी सहायक सुविधा (कामदार शिविर, निर्माण सामग्री भण्डारण स्थल) आयोजना क्षेत्र भित्र नै प्रस्ताव गरिएको हुनाले प्रभाव न्यून रहने छ।

ग. कामदार शिविरबाट उत्पन्न हुने ठोस तथा तरल फोहोरको व्यवस्थापन

- निर्माणस्थलमा निष्कासन भएको फोहोरमैलालाई खुला रूपमा जलाउन निषेध गरिनेछ।
- फोहोरमैला निष्कासन हुने स्रोतमा जैविक र अजैविक फोहोरको वर्गीकरण गरेर तोकिएको स्थानमा विभिन्न भण्डारण क्षेत्रहरूमा जैविक र अजैविक फोहोरको स्रोत पृथकीकरण।
- पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू, जस्तै भग्नावशेष, भाँचिएको ईँटाका टुक्राहरू, बालुवा, ढुङ्गा, फोहोर सिमेन्ट र बालुवा, मिश्रणलाई जमिन समतल बनाउन रिफिलको रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
- निर्माण ब्यवसायीले लामखुट्टे र अन्य कीराहरूको प्रजनन स्थलहरू विरुद्ध रोकथामको उपायको रूपमा शिविरहरूबाट जमिनको निकासको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेछ।
- पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू, जस्तै छोडिएका/प्रयोग गर्न नसकिने र प्याकिङ सामग्रीहरू, स्क्र्याप विक्रेताहरूलाई पठाइने वा बेचिनेछ।
- ग्यारेजबाट उत्पन्न हुने रासायनिक फोहोर चुहावट प्रतिरोधी, र विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको कन्टेनरमा सङ्कलन गरिनेछ र सावधानीपूर्वक सिल गरिनेछ।
- निर्माण अवधिभर उचित फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।

घ. निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणबाट हुने प्रभाव

- निर्माण सामग्रीहरू तोकिएको स्थानमा मात्र भण्डारण गरिनेछ।
- निर्माण सामग्रीहरूलाई त्रिपालले ढाकेर राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- इन्धन र रासायनिक पदार्थ भण्डारणको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ।
- यस कार्यका लागि ने.रु. ५०,०००/- प्रस्ताव गरिएको छ।

ड. वायु प्रदूषण (वायुको गुणस्तरमा ह्रास):

- निर्माण स्थलमा निष्कासन भएको फोहोरमैलालाई खुला रूपमा बाल्न प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

- निर्माण सामग्रीलाई त्रिपालले ढाकेर राख्ने व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा त्रिपालले ढाक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने क्रममा उड्ने धुलोको न्यूनीकरणको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थानमा पानी छर्कने व्यवस्था गरिनेछ।
- ढुवानीमा सलंगन साधनको नियमित रूपमा चेक जाँच तथा मर्मत सम्भार गरी निर्माण चरणमा प्रयोगमा ल्याइनेछ।
- वायु प्रदूषण न्यूनीकरणको निमित्त ३,००,०००/- प्रस्ताव गरिएको छ।

च. भूमिगत जल प्रदूषण:

- तेल तथा तरल पदार्थहरूको भण्डारण, परिचालन वा उपयोग गर्दा ढलाने सतह माथि बरिपरी ब्रिम बनाई त्यस्ता पदार्थको बगेर जान नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- इन्धन र रासायनिक पदार्थहरू भण्डारण गरिएका स्थानमा कन्टेनरहरूमा प्वाल रहे नरहेको वा चुहावटका अन्य कुनै संकेतहरू रहे नरहेको नियमित निरीक्षण गरिनेछ र त्यस्ता प्वालहरूलाई यथासिघ्र टालिनेछ।

छ. सतही जल प्रदूषण:

- निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणका लागि निर्माण चरणमा आयोजना क्षेत्र भित्र प्रस्ताव गरिएको ठाउँमा पानीको उचित निकास गरी स्थानीय जल प्रदूषण हुन नदिने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
- शौचालयको प्रयोगबाट निस्कने फोहोरलाई Septic Tanks मा सावधानी अपनाएर व्यवस्थापन गर्न लगाउने र सोको अनुगमन गरिने छ।

ज. जल निकासमा अवरोध

- वर्षातको समयमा सामानहरू भण्डारण गर्दा कूलो, नाली आदि नपुरिने गरी सामानहरू सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिनेछ।
- वर्षातको समयमा निष्काशन भएको सतही पानीलाई आयोजना क्षेत्रमा Drain को निर्माण गरी नजिकमा रहेको खहरे खोलामा विसर्जन गरिनेछ। यस कार्यका लागि पञ्चपुरी नगरपालिका समन्वय गरिनेछ।

झ. ध्वनि प्रदूषण:

- ध्वनि नियन्त्रणका लागि निर्माण कार्यमा चाहिने हेभी मेसिनरीहरू, भाईब्रेटर लगायत उच्च ध्वनि प्रदूषण गर्ने यन्त्रहरू दिनको समयमा मात्र प्रयोग गरिनेछ।
- निर्माणजन्य सामग्रीको ओसार-पोसार गर्दा प्रेशर हर्नको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
- आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरूलाई ear muff र ear plug जस्ता सुरक्षा साधन उपलब्ध गराइ सोको प्रयोग अनिवार्य गराइनेछ।

- आयोजना क्षेत्र नजिक रहेका बासिन्दाहरूलाई निर्धारित कार्यहरूको लागि जानकारी दिइनेछ।
- ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक चिन्हहरू /होर्डिंग बोर्ड राखिनेछ। यस कार्यका लागि ने.रु ५०,००० प्रस्ताव गरिएको छ।

ज. यातायातमा चाप

- आयोजनाको निर्माण चरणमा यातायातको चाप न्यूनीकरणको निमित्त स्थानीय महानगरपालिका तथा स्थानीय ट्राफिकसँग समन्वय गरी कार्य संचालन गरिनेछ।

ट. निर्माण सामग्रीको ढुवानीबाट पहुँच मार्गमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी सवाल

- सडक स्तरोन्नतिको क्रममा हुने वायु तथा ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी विषयमा माथि उल्लेखित वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण उपायहरू अवलम्बन गरी न्यूनीकरण गरिनेछ।

द.३.१.२ रासायनिक वातावरण

क. जमिनको सतही माटो तथा पानीको गुणस्तरमा आउने ह्रास

- तेल तथा तरल पदार्थहरूको भण्डारण, परिचालन वा उपयोग गर्दा ठिकसँग र ढलाने सतहमाथि वरिपरी ब्रिम बनाई त्यस्ता पदार्थको बगेर जान नसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- इन्धन र रासायनिक पदार्थहरू भण्डारण गरिएका स्थानमा कन्टेनरहरूमा प्वाल रहे नरहेको वा चुहावटका अन्य कुनै संकेतहरू रहे नरहेको नियमित निरीक्षण गरिनेछ र त्यस्ता प्वालहरूलाई यथासिघ्र टालिनेछ।
- रसायनहरूबाट लाग्न सक्ने आगलागी न्यूनीकरणको लागी आगो निभाउने उपकरण साथै रसायनहरू तोकिएको स्थानमा मात्र भण्डारण गरिनेछ र रसायन भण्डारण स्थलमा धुम्रपान निषेधको सूचना बोर्ड लगाइनेछ।

द.३.१.३ जैविक वातावरण

क. वन क्षेत्रको विनास

- वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।
- वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।

ख. रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति

- कटान हुने ७८२ वटा रुख/पोलहरूको लागि वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले

वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

- पूर्वस्वीकृति लिदा वन नियमावली, २०७९ पालना गरिनेछ साथै पूर्वस्वीकृति लिने क्रममा रुख गणना गर्दा तथा टाँचा लगाउदा सामुदायिक वनसँग समन्वय तथा उनीहरूको उपस्थितिमा गरिनेछ । साथै, डिभिजन वन कार्यालयले खटाएको प्राविधिकको रोहवरमा मात्र रुख कटान गरिनेछ र रुख कटान पश्चात उत्पादित काठ, दाउरा सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गरिनेछ ।

तालिका ८.१: क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा सट्टाभर्नाका लागि अनुमानित लागत

क्र.स.	वृक्षारोपण	क्षेत्रफल (हे.)	दर (ने.रु.)	लागत (ने.रु.)	कैफियत
१.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम	१४.०५	३,५००,०००.००	४९,१७५,०००.००	भौगोलिक क्षेत्र: चुरे तथा भित्रि मधेश, रुख भएको वन क्षेत्र (२०% भन्दा बढी छत्र घनत्व)-३५,००,०००।- (पैईतीस लाख रु.)
२.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम हटाइने ७८२ रुखको पाँच गुणाको दर (७८२*५=३९१० बिरुवा) ले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम	२.४४	१,१००,०००.००	२,६८४,०००.००	भौगोलिक क्षेत्र: तराइ र चुरे, रुखबिरुवा प्रजातिको सम्मिश्रण प्रति हेक्टर ५०० देखि १६०० सम्म रहेको जग्गा, १०,००,०००।- (दश लाख रु.) प्रति हेक्टर, यो दर आ.व. २०८०/२०८१ मा तय भएकोले तत्पश्चातका वर्षहरूमा कारोबार गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप गर्दै जानु पर्ने हुँदा आ.व. २०८१/२०८२ र आ.व. २०८२/२०८३ थप गरिएको
३.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम	१४.०५	१,१००,०००.००	१५,४५५,०००.००	भौगोलिक क्षेत्र: तराइ र चुरे, रुखबिरुवा प्रजातिको सम्मिश्रण प्रति हेक्टर ५०० देखि १६०० सम्म रहेको जग्गा, १०,००,०००।- (दश लाख रु.) प्रति हेक्टर, यो दर आ.व. २०८०/२०८१ मा तय भएकोले तत्पश्चातका वर्षहरूमा कारोबार गर्दा वार्षिक पाँच प्रतिशतका दरले थप गर्दै जानु पर्ने हुँदा आ.व. २०८१/२०८२ र आ.व. २०८२/२०८३ थप गरिएको
	जम्मा			६७,३१४,०००.००	

ग. आयोजना क्षेत्रका संकटापन्न संरक्षित जनावर तथा वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरहरू

आयोजना क्षेत्रका संकटापन्न, संरक्षित जनावर तथा वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरहरू यस आयोजना निर्माण स्थलमा संरक्षित वनस्पतिहरू नरहेकोले त्यस्ता वनस्पति हटाउन समस्या नहुने देखिन्छ तर आयोजना स्थलमा चितुवा जस्ता संरक्षित जनावर विचरण गर्न आउने भएकाले त्यस्ता जनावरलाई हानि पुर्याउने कुनै गतिविधि गरिने छैन ।

घ. वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्न सक्ने असर

- यस आयोजना निर्माणको क्रममा कामदार तथा स्थानीयहरूलाई नजिकको वनमा अनावश्यक रूपमा जाने, वन्यजन्तुलाई हानि पुर्याउने आदि कार्य गर्न रोक लगाइने छ ।
- तालिम केन्द्र क्षेत्र वरिपरि बार लगाइने छ ।

ङ. वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप

- वन नियमावली, २०७९ बमोजिम प्रयोग गरिने वन क्षेत्र तथा हटाउनु पर्ने रुखको क्षतिपूर्ति गरिने छ
- स्थानीय प्रजातिका बिरुवालाई प्राथमिकता दिई रोपाईं, संरक्षण र नियमित निगरानी सुनिश्चित गरिनेछ ।
- दाउरा माथिको निर्भरता घटाउन सोलार, LPG जस्ता बैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

च. बासस्थानको विखण्डन

यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि प्रयोग हुने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा खरायो, दुम्सी, वन बिरालो, मलसाँप्रो, रतुवा मृग, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु पाइने र आयोजनाले वन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने हुनाले यस किसिमको प्रभाव पर्ने देखिन्छ । वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण गर्न वन तथा वनस्पतिको संरक्षण तथा खालि स्थानमा वृक्षारोपण गरिने छ ।

छ. दाउरा स्रोत संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव

आयोजना संचालनको क्रममा स्थानियलाई उनीहरूले पूर्ववत् रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको त्यहाँको पैदावार घाँस, दाउरा लगायत वस्तुभाउ चराउन बैकल्पिक स्थानमा तोकिएको छ । प्रभावित सा.व.उ.स. सँगको समन्वयमा गरिने छ ।

ज. वन्यजन्तु, गै.का.व. पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार

- आयोजनाको कामदारहरूबाट हुन सक्ने वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको सिकार वा किनबेच नियन्त्रणको लागि डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सुर्खेतको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
- आयोजनाले कामदारहरू छनोट गरिसकेपछि वन्यजन्तु चोरी-सिकारी विरुद्धको जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

- वन्यजन्तु संरक्षणको बारेमा प्रत्येक निर्माण स्थलहरूमा जानकारीमुलक संकेत (चिन्ह पोष्ट) राखिनेछ (प्रस्तावित रकम ५,००,०००/-)।
- अवैध वन्यजन्तुको सिकार तथा खरिद-विक्रीलाई निषेध गरिनेछ र यी कार्यमा संलग्न हुनेहरू (भेटिएको खण्डमा) कामबाट बर्खास्त गरी कानून अनुरूप कारबाही अगाडी बढाइन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने छ ।

झ. मानव (कामदार/मजदुर) र वन्यजन्तु विचको द्वन्द

- निर्माण क्रममा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द कम गर्नका निमित्त वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा सकेसम्म भारी उपकरणको प्रयोग कम गरिनेछ रातको समयमा निर्माण कार्यहरू गरिनेछैन ।
- वन्यजन्तुको संरक्षण र महत्व बारे आयोजनाका कामदार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा रहने उपभोक्ताहरूलाई तथा स्थानीय समुदायलाई जानकारी गराइनेछ ।
- वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवत जावत हुने समय (विशेष गरी विहान र साँझ) निर्माण कार्य नगर्न निर्देशन गरिनेछ ।

ञ. दाउराका लागि कामदार/मजदुरबाट हुन सक्ने वन विनाश

आयोजना क्षेत्रमा निर्माण कार्य हुँदा निर्माण व्यवसायीका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले खाना पकाउन तथा अन्य क्रियाकलापका लागि इन्धनको व्यवस्था निर्माण व्यवसायी आफैले गर्ने छ। स्थानीय वनमा दाउरा संकलन गर्न रुख बिरुवा विनाश प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

ट. आगलागी तथा डढेलो

- वन क्षेत्रमा कामदार तथा स्थानीयको गतिविधिले डढेलो लाग्ने सम्भावना वृद्धि गर्दछ र यसको प्रभावको परिणाम उच्च रहन्छ । त्यसैले विशेष गरी कामदारलाई वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रवेश गर्न दिइने छैन ।
- साथै स्थानीय र कामदारलाई वन डढेलो र यसको प्रभाव सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- वन डढेलो सम्बन्धी सचेतनामूलक बोर्डहरू पनि प्रयोग गरिने छ भने कामदारहरूलाई वन जंगल क्षेत्रमा धुम्रपान गर्न अनुमति दिइने छैन। यस कार्यका लागि रु. २,००,००० लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

द.३.१.४ सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण

क. व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू

- प्रस्तावित निर्माण स्थलमा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू नियमित उपलब्ध गराइनेछ।

- निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा हेलमेट, सेफ्टी भेट्ट, माक्स, पन्जा, चस्मा लगायत PPE अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने प्रबन्ध गर्ने र सोको अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यका लागि रु १०,००,०००/- प्रस्ताव गरिएको छ।
- रङ्ग लगाउने लगायत जोखिमपूर्ण कार्य गर्दा उचित सुरक्षात्मक उपाय लगाइनेछ।
- निर्माण स्थलमा संलग्न श्रमिकलाई शौचालय, सफा पिउने पानी, शयन कक्ष, विश्रामस्थल, मनोरञ्जन कक्षको उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ।
- निर्माणस्थलमा सरसफाइमा उचित ध्यान दिइनेछ।
- कामदारहरूको लागि दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिनेछ।
- साथै, हरेक दिन निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि tool box meeting सञ्चालन गरी कामदारहरूलाई हुन सक्ने दुर्घटना र सुरक्षाको बारेमा जानकारी गराइने छ भने कामदारहरूलाई ambulance तथा अन्य emergency contact बारे जानकारी प्रदान गराइनेछ।

ख. लैंगिक असमानता र बालश्रम

- निर्माणस्थलमा कुनै पनि किसिमको बालश्रमको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइने छ। सबै श्रमिकलाई उमेर खुल्ने परिचयपत्रको व्यवस्था गरी प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ।
- निर्माण स्थलमा नियमित अनुगमन गरी बालश्रमको प्रयोग भेटिएमा स्थानीय तह र प्रहरीसँग समन्वय गरी बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ अनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- निर्माणमा संलग्न पुरुष तथा महिला श्रमलाई समान पारिश्रमिक दिने व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनेछ।

ग. श्रमिक तथा स्थानीय वासिन्दा बीच झैझगडा

- निर्माण कार्यमा संलग्न बाहिरबाट आउने श्रमिकहरूलाई स्थानीय ठाउँको वस्तुस्थिति, रहन सहन र रीति-रिवाजबारे जनचेतना कार्यक्रम गरी समुदायप्रति सदभाव जगाउने कार्य गरिनेछ।
- निर्माणस्थलमा अनावश्यक झैझगडा हुनमा रोक लगाउने तथा बाहिरी आगन्तुकहरूलाई निर्माणस्थल प्रवेशमा उचित कारणबिना प्रवेश निषेध गरिनेछ।

ग. सरुवा रोगको संक्रमण

- कामदारहरूलाई समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइनेछ।
- श्रमिकलाई सरुवा रोगको संक्रमण तथा रोकथाम सम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्य गरिनेछ।
- निर्माण स्थलमा उचित सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ।
- शयन कक्षमा लामखुट्टेको झुल, उचित प्रकाश आदिको व्यवस्था गरिनेछ।

घ. उच्च ट्राफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम

- बिहान र बेलुकी कार्यालय खोल्ने र बन्द हुने समयको एक घण्टा अगाडि र पछाडिको समयमा निर्माण सामग्रीहरूको ओसारपसारमा निषेध गरिनेछ।
- सडक दुर्घटनाको जोखिम सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई हुने तथा बालबालिकाले सिकेको कुरा घरका अन्य सदस्यलाई समेत भन्ने हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा नजिकका विद्यालयहरूमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

ङ. निर्माणस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम

- निर्माणस्थलमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि boundary wall को निर्माण गरी अनधिकृत प्रवेश निषेध गरिनेछ।
- दुर्घटनाको जोखिम सम्बन्धी श्रमिकहरूलाई पर्याप्त जानकारी तथा तालिम दिइनेछ।
- आयोजना स्थल तथा पहुँच मार्ग स्तरोन्नति क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको जनाउने बोर्डहरू व्यवस्था गरिनेछ।

च. स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति जस्ता पूर्वाधारका स्रोतहरू माथि पर्न सक्ने दबाव

- कामदारहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने सुविधाहरू आयोजनाले स्वयम् ले नै व्यवस्था गर्नेछ।


छ. उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धि

- कामदारहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुहरू आयोजनाले स्वयम् ले नै व्यवस्था गर्नेछ।
- आयोजना क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ताकपडाको बजार मूल्य नबढाउन आग्रह गरिनेछ।

ज. स्थानीय तथा कामदारहरूको गुनासो

- निर्माण स्थलमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ।
- गुनासो फोन, गुनासो पेटीका र साइट सुपरभाइजरको माध्यमबाट संकलनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आएका गुनासोहरूको अभिलेख राख्ने र गुनासो १५ दिन भित्र सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउने र सोको अनुगमन गरिनेछ।

आयोजना निर्माण तथा संचालन अवधिमा विभिन्न किसिमका गुनासोहरू आउन सक्छन्। त्यस्ता गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि गुनासो सम्बोधन इकाई गठन गरिनेछ। गुनासो सम्बोधन इकाईले स्थानीय व्यक्ति तथा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त गुनासोलाई संकलन गरी आफैले सम्बोधन गर्न सक्ने गुनासो भए स्थानीय स्तरमै १५ दिन भित्र समाधान गर्नेछ भने स्थानीय स्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने जटिल खालका समस्यालाई आयोजना प्रमुखको कार्यालय वा केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइनेछ। यसरी प्राप्त गुनासोलाई आयोजना प्रमुखको कार्यालय वा केन्द्रिय कार्यालयले सकेसम्म छिटो ((३५ दिन भित्र समाधान हुने गरी)) समाधान गर्नेछ। यसरी प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्दा स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ।



चित्र ८-१: गुनासो सम्बोधन संरचना

८.३.२ सञ्चालन चरण

८.३.२.१ भौतिक वातावरण

क. भू-उपयोगमा हुने परिवर्तन

- आयोजनाले हरियाली प्रवर्धनको निमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रम मार्फत खाली जमिनको व्यवस्थापन गरिनेछ।

ख. वायु प्रदूषण

- आयोजन सञ्चालनमा क्रममा सवारी साधनले गर्न सक्ने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सवारी प्रदूषण मापदण्ड पुरा गरेको सवारीलाई मात्र तालिम केन्द्र हात भित्र प्रवेश दिने।
- आयोजना क्षेत्रबाट उत्पादित फोहोर बाल्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने।

ग. ध्वनि प्रदूषण

- तालिम केन्द्रबाट उत्पन्न हुने ध्वनिले बाहिरी स्थानीयलाई प्रभाव कम गर्नको निमित्त आयोजना क्षेत्रको वरिपरी wall निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
- आयोजना वरीपरी Noise barrier wall तथा खुल्ला स्थानमा वृक्षारोपण गरिनेछ ।
- आयोजना बाहिर तथा तालिम केन्द्र आवतजावत गर्ने सडकको क्षेत्रलाई "No horn zone" घोषणा गरी आवश्यक चिन्हहरू टाँस्ने ताकि आगन्तुकहरूको सवारीसाधनले गर्दा ध्वनि प्रदूषण नहोस ।

घ. वर्षातको पानीको व्यवस्थापन

- संरचना निर्माणको क्रममा निर्माण क्षेत्रको आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा नालाको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- संकलित वर्षातको पानीलाई नजिकको खोल्सामा मिसिने बाटो बनाइने छ ।

ङ. जमिनमुनिको पानीको सतह तथा रीचार्जमा असर

- आयोजना क्षेत्रमा पर्याप्त खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था गरी वर्षातको पानी रिचार्ज हुने व्यवस्था गरिने छ यसका साथै वर्षातमा परेका पानी संकलन तथा अवशोषण गर्न Recharge pit तथा पोखरीहरू निर्माण गरिने छ ।

च. रङ्ग रसायन, तेल, ग्रीज आदिको चुहावटको असर

- आयोजना संचालनको क्रममा प्रयोग हुने रंग, रसायन, तेल, ग्रीज आदि चुहावट भएमा चुहावट भएका वस्तु वातावरणमा मिसिन नदिन भण्डारण गरिएको स्थानमा आकस्मिक संकलन गर्न मिल्ने खाडल आदि निर्माण गरिने छ जसलाई पछि सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ । यस्ता वस्तु चलाउदा आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाइने छ ।

छ. ठोस फोहर व्यवस्थापन

- फोहोरको प्रकृति अनुसार त्यसलाई छुट्टयाउने तथा कुहिने फोहरलाई मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिने छ भने पुनः चक्रिय फोहर कवाडीवालालाई दिइने छ । बाकि रहेका फोहरहरू स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी नगरपालिकाको Land Fill मा पुर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

ज. फोहर पानी र ढल व्यवस्थापन

- फोहोर पानी प्रशोधन गर्न फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरिनेछ । फोहोर पानी प्रशोधनको लागि, Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) फोहोर प्रशोधन प्रविधि स्थापना गरिनेछ ।
- सोक पिट सहितको सेफ्टिक ट्यांक निर्माण गरिने छ र ढलको पानीलाई वर्षातको पानीमा मिसिन दिइने छैन ।

झ. ट्रफिक व्यवस्थापन

- आयोजन स्थल वरीपरि ट्राफिक सिग्नलको व्यवस्था गरिने छ ।
- आकस्मिक अवस्थामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय सुरक्षा निकायसँग सहयोगका लागि समन्वय गरिने छ ।

ज. बैकल्पिक ऊर्जा

- तालिम केन्द्र संचालनको क्रममा बिजुलीको साथ-साथै बैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सोलार समेत प्रयोग गरिने छ ।
- यसैगरी आवास गृह तथा चमेना गृहमा LPG / तथा दाउराको प्रयोग घटाउन बायो ग्यास प्लान्ट स्थापना गरिने छ ।

द.३.२.२ जैविक वातावरण

क. प्राकृतिक वन क्षेत्रको विकासमा असर

- यस आयोजना निर्माण तथा संचालनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग हुने र रुख विरुवा नष्ट भए बापत नियमानुसार आयोजना निर्माणका क्रममा आयोजना स्थल नजिक खाली रहेका ठाउँमा मौरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी वनको संरक्षण तथा वृक्षारोपण गरी स्थानीय जातका बोटविरुवाहरू लगाइने छ ।
- साथै श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन संरक्षण कार्यमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।
- आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्थानीयहरूलाई वन्यजन्तु संरक्षणको बारेमा बेलाबेलामा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिने छ साथै विभिन्न स्थानमा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धि सचेतना बोर्डहरू राखिने छ ।

ख. वन्यजन्तु, गै.का.व.पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार

- आयोजना क्षेत्रमा सदाबहार रूपमा २४ सै घण्टा सुरक्षाको व्यवस्था हुनेछ र स्थानीय स.व.उ.स. सँगको समन्वयमा यस्तो काम निरन्तरता दिइने छ ।
- गैर सा.व.उ.स. सदस्यलाई वन क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगाइने छ ।

ग. ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषणले वन्यजन्तुमा पर्ने अवरोध

आयोजना क्षेत्रमा समुदायिक वन पर्ने भएकोले वन्यजन्तुलाई प्रभाव पर्न सक्नेछ। तसर्थ, स्थानीय तथा सवारी चालकहरूको सहभागितामा सवारीसाधन चलाउँदाको लापरबाहीले वन्यजन्तुमा पर्ने प्रभावको बारेमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि गति सिमित चिन्ह, हर्न निषेध चिन्ह भएका सूचनामुलक पोष्टहरू राखिने छ ।

घ. मानव र वन्यजन्तु विचको द्वन्द

यस आयोजना संचालनका लागि प्रयोग हुने वन क्षेत्रमा केहि मात्रामा जनावरको उपस्थिति हुन सक्ने भएकोले यदाकदा कर्मचारी र आगन्तुकहरूको आवतजावतको क्रममा मानव र वन्यजन्तु

विच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्दछ । यो प्रभाव न्यूनीकरणको लागि आयोजना क्षेत्रमा पर्खाल लगाइने तथा कर्मचारी तथा आगन्तुकहरुलाई वन क्षेत्र भित्र अनावश्यक रूपमा विचरण गर्न रोक गरिने छ । यसैगरी आयोजना स्थल नजिक वन्यजन्तुको बढी आवागमन हुने स्थानमा सूचना पाटी राखी सचेत गराइने छ ।

७.३.२.३ सामाजिक-आर्थिक वातावरण

ड. व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू

- प्रस्तावित निर्माण स्थलमा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू नियमित उपलब्ध गराइनेछ ।
- कामदारहरूको स्वास्थ्य विमा गरिनेछ र नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराइनेछ ।

च. सरुवा रोगको संक्रमण

- प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको सरसफाइमा सधैं विशेष ध्यान दिइनेछ ।
- ढल प्रणाली, फोहोरपानी प्रशोधन प्लाण्ट लगायतको नियमित मर्मत-सम्भार गरिनेछ ।
- प्रस्तावित तालिम केन्द्रको झ्याल ढोका लगायत ठाँउको नियमित मर्मतसम्भार गरी लामखुट्टे, झिंगा जस्ता संक्रमण फैलाउने कीराहरू प्रवेश गर्न दिइनेछैन ।

छ. स्थानीय धर्म संस्कृतिमा प्रभाव

आयोजनामा त्यहाँको सम्बन्धित जनासुमदायलाई तथा फरक धरातलमा आइपुगेका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय संस्कृति, सम्पदाको बारेमा जानकारी दिने तथा महत्त्वपूर्ण सूचना सामग्री स्थानीय महत्त्वका स्थानहरूमा राखिने छ र समय समयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ ।

ज. सार्वजनिक सुविधामा बढ्ने चाप

स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको समन्वयमा आगन्तुक तथा प्रशिक्षार्थीको संख्याको आधारमा सडक, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी, पार्किङ लगायत सार्वजनिक सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरू सुधार गर्ने तथा चुस्त र गुणस्तरीय कायम राख्न पहल गरिनेछ ।

झ. विपद व्यवस्थापन

- आपतकालीन अवस्थाको लागि उचित सुरक्षा प्रणाली, अलार्म र PAS (Public Announcement System), आपतकालीन तयारीको लागि लिफ्ट र उचित आपतकालीन निकास आवश्यक पर्दछ जुन भवन संरचना भित्र अपनाइनेछ । दुर्घटनाको जोखिमबाट बच्न र कम गर्न अग्नि सुरक्षा भन्याड मार्फत आपतकालीन निकास प्रणालीको लागि आपतकालिन द्वारहरू खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा रहेका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिनेछ ।

ञ. जनसंख्या वृद्धि. कोलाहल तथा सामाजिक समस्या

यस्ता समस्या स्वतः रूपमा त्यस स्थानमा हुने विकास तथा व्यवसायिक विस्तारले तथा नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरूले समयानुकूल रूपमा यस्ता समस्या समाधान हुनेछ ।

ट. Gun Firing सम्बन्धी प्रभाव

तालिम केन्द्रलाई बस्ती तथा संवेदनशील क्षेत्र (वन, विद्यालय, अस्पताल) बाट टाढा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने कम्तीमा ५००-१००० मिटर Buffer Zone कायम गरिनेछ । ध्वनि अवरोध (Noise Barrier) तथा हरियाली पट्टी (Green Belt) विकास गरिनेछ । साथै, गन फायरिङलाई निर्धारित समय (दिनको समय) मा सीमित गरिनेछ भने अनावश्यक वा अनियन्त्रित फायरिङमा रोक लगाइनेछ । गन फायरिङमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थी तथा कर्मचारीलाई headphone अनिवार्य गरिनेछ ।

ठ. सार्वजनिक सांस्कृतिक सम्पदामा असर र वैमनस्यता

आयोजना संचालनका क्रममा फरक भूगोलबाट आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई आयोजना क्षेत्रको स्थानीय संस्कृति, सम्पदाको बारेमा जानकारी दिने तथा सूचना सामग्री महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा राखिने छ र समय समयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ ।

८.४ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

यस वातावरणीय व्यवस्थापन योजना अन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरू न्यूनीकरण तथा अनुकूल प्रभावहरू अभिवृद्धिका उपायहरू उपयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने तथा अनुमानित बजेट तथा अनुगमनको जिम्मेवारी प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका ८.२: अनुकूल प्रभावहरू वढोत्तरीका उपायबारे वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

क्र. सं.	विषयगत क्षेत्र	के के गर्ने	कहाँ गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट (रु.)	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
निर्माण चरण								
१	रोजगारीको अवसर	- रोजगारीका लागि योग्यता, सीप, क्षमता र ईच्छुकताको आधारमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने - आर्थिक आयआर्जन न्यून भएका स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने ।	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	स्थानीयलाई प्राथमिकता, अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय विरेन्द्रनगर / स्थानीय तह
२	प्राविधिक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि	काममा संलग्न दक्ष श्रमिकबाट अदक्ष मानवीय श्रमिकलाई डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बिङ्ग, विजुली जडान तथा मर्मत , पेन्टीङ्ग, वेल्डिङ आदि कार्यको निर्माण समयमै तालिम दिने व्यवस्था मिलाउने ।	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	निर्माण चरणमै तालिमको व्यवस्था	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक	१२,००,०००/-	
३	आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि	आयोजनाका निर्माण लागि आवश्यक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने ।	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	स्थानीयलाई प्राथमिकता, अनुगमन, जनचेतना	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक	-	
सञ्चालन चरण								
१	हरियाली प्रवर्द्धन	सामुदायिक वन क्षेत्रमा हटाउनु पर्ने ७८२ रुखको वन नियमावली, २०७९ बमोजिम ५ गुणा वृक्षारोपण गर्दा आयोजना क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन हुनेछ ।	आयोजना क्षेत्र	अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	२,६८४,०००.००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ स्थानीय तह

२	रोजगारीको अवसर	- योग्यता, सीप, क्षमता र ईच्छुकताको आधारमा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीको अवसर दिने। - आर्थिक आयआर्जन न्यून भएका स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाउने।	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	स्थानीयलाई प्राथमिकता, अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
३	प्रस्तावित क्षेत्र वरपर आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि	सो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढ्ने हुँदा सो सम्बन्धी जानकारी स्थानीयलाई दिने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी चाहिने जनशक्ति तयार गर्ने।	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	जनचेतना	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	

तालिका ८.३: प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपायहरूबारे वातावरणीय व्यवस्थापन योजना

प्रतिकूल प्रभावहरू	के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
निर्माण चरण						
भौतिक वातावरण						
१. स्थालाकृति र भू-परिदृश्यमा परिवर्तन	प्रस्तावित क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिनेछ।	सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयहरूसँग समन्वयमा गर्ने	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
२. भू-उपयोग परिवर्तन	आयोजना निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी सहायक सुविधा (कामदार शिविर, निर्माण सामग्री भण्डारण स्थल) आयोजना क्षेत्र भित्र नै प्रस्ताव गरिएको हुनाले प्रभाव न्यून रहने।	सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यालयहरूसँग समन्वयमा गर्ने	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय/ स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू	के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
३. कामदार शिविरबाट उत्पन्न हुने ठोस तथा तरल फोहरको व्यवस्थापन	- फोहोरमैलालाई खुला रूपमा जलाउन निषेध गरिने - स्रोतमा जैविक र अजैविक फोहोरको वर्गीकरण गरेर तोकिएको स्थानमा विभिन्न भण्डारण क्षेत्रहरूमा जैविक र अजैविक फोहोरको स्रोत पृथकीकरण - पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरहरू, जस्तै छोडिएका/प्रयोग गर्न नसकिने र प्याकिङ सामग्रीहरू, स्त्रयाप विक्रेताहरूलाई पठाइने वा बेचिने - निर्माण अवधिभर उचित फोहोर व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिने	फोहरको प्रकार छुट्याइ व्यवस्थापन गरिने; पुनर्चार्किय प्रणाली अपनाइने	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
४. निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणबाट हुने प्रभाव	- तोकिएको स्थानमा मात्र भण्डारण गरिने - निर्माण सामग्रीहरूलाई त्रिपालले ढाकेर राख्ने व्यवस्था मिलाइने - इन्धन र रासायनिक पदार्थ भण्डारणको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिने	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	५०,०००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
५. वायु प्रदूषण (वायुको गुणस्तरमा हास):	- फोहोरमैलालाई खुला रूपमा बाल्न प्रतिबन्ध लगाइने - निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्ने क्रममा उड्ने धुलोको न्यूनीकरणको निमित्त आवश्यक पर्ने स्थानमा पानी छर्कने व्यवस्था गरिनेछ।	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	३,००,०००	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		निर्माण सामग्रीलाई त्रिपालले ढाकेर राख्ने व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा त्रिपालले ढाक्ने व्यवस्था मिलाइने					
६.	भूमिगत जल प्रदूषण:	- तेल तथा तरल पदार्थहरूको भण्डारण, परिचालन वा उपयोग गर्दा ठिकसँग र ढलाने वा कुनै अभेद्य सतहमाथि गरिनेछ जसको वरिपरी ब्रिम बनाई त्यस्ता पदार्थको बगेर जान नसक्ने व्यवस्था मिलाइने - इन्धन र रासायनिक पदार्थहरू भण्डारण गरिएका स्थानमा कन्टेनरहरूमा प्वाल रहे नरहेको वा चुहावटका अन्य कुनै संकेतहरू रहे नरहेको नियमित निरीक्षण गरिनेछ र त्यस्ता प्वालहरूलाई यथासिघ्र टालिने	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
७.	सतही जल प्रदूषण:	- पानीको उचित निकास गरी स्थानीय जल प्रदूषण हुन नदिने प्रबन्ध मिलाइने - शौचालयको प्रयोगबाट निस्कने फोहोरलाई Septic Tanks मा सावधानी अपनाएर व्यवस्थापन गर्न लगाउने	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
८.	जल निकासमा अवरोध	वर्षातको समयमा सामानहरू भण्डारण गर्दा कूलो, नाली आदि नपुरिने गरी सामानहरू सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्ने	पानीको निकास सम्बन्धी आवश्यक संरचनाहरू	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		डिजाइनमा प्रस्ताव गरे अनुसार प्राकृतिक पानीको निकासमा हुने अवरोध रोक्न Drain को निर्माण गर्ने।					
९.	ध्वनि प्रदूषण	- हेभी मेसिनरीहरू, भाईब्रेटर लगायत उच्च ध्वनि प्रदूषण गर्ने यन्त्रहरू दिनको समयमा मात्र प्रयोग गरिने - कामदारहरूलाई ear muff र ear plug जस्ता सुरक्षा साधन उपलब्ध गराइ सोको प्रयोग अनिवार्य गराइने	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	५०,०००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
१०	यातायातमा चापः	आयोजनाको निर्माण चरणमा यातायातको चाप न्यूनीकरणको निमित्त स्थानीय नगरपालिका तथा ट्राफिकसँग समन्वय गरी कार्य संचालन गरिनेछ।	न्यूनीकरणको निमित्त प्रभावित नगरपालिका तथा ट्राफिकसँग समन्वय गरी	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
११	निर्माण सामग्रीको ढुवानीबाट पहुँच मार्गमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धी सवाल	सडक स्तरोन्नतिको क्रममा हुने वायु तथा ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी विषयमा माथि उल्लेखित वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण उपायहरू अवलम्बन गरी न्यूनीकरण गरिने	अनुगमन तथा निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / स्थानीय तह
रासायनिक वातावरण							
१.	जमिनको सतही माटो तथा पानीको गुणस्तरमा आउने हास	तेल तथा तरल पदार्थहरूको भण्डारण, परिचालन वा उपयोग गर्दा ठिकसँग र ढलाने वा कुनै अभेद्य सतहमाथि गरिनेछ जसको वरिपरी ब्रिम बनाई त्यस्ता	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		पदार्थको बगेर जान नसक्ने व्यवस्था मिलाइने रसायनहरूबाट लाग्न सक्ने आगलागी न्यूनीकरणको लागि आगो निभाउने उपकरण साथै रसायनहरू तोकिएको स्थानमा मात्र भण्डारण गरिनेछ र रसायन भण्डारण स्थलमा धुम्रपान निषेधको सूचना बोर्ड लगाइने					
जैविक वातावरण							
१.	वन क्षेत्रको विनास	- वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिने - वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक	६४,६३०,०००.००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

प्रतिकूल प्रभावहरू	के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
२. रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति	लागि वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिने	सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक	२,६८४,०००.००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / डिभिजन वन कार्यालय
३. आयोजना क्षेत्रका संकटापन्न संरक्षित जनावर तथा वनस्पतिमा पर्न सक्ने असरहरू	आयोजना स्थलमा वन्यजन्तु विचरण गर्न आउने भएकाले त्यस्ता जनावरलाई हानि पुर्याउने कुनै गतिविधि गरिने छैन	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक		
४. वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्न सक्ने असर	- कामदार तथा स्थानीयहरूलाई नजिकको वनमा अनावश्यक रूपमा जाने, वन्यजन्तुलाई हानि पुर्याउने आदि कार्य गर्न रोक लगाइने - तालिम केन्द्र क्षेत्र वरिपरि बार लगाइने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी		
५. वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप	- वन नियमावली, २०७९ बमोजिम प्रयोग गरिने वन क्षेत्र तथा हटाउनु पर्ने रुखको क्षतिपूर्ति गरिने - दाउरा माथिको निर्भरता घटाउन सोलार, LPG जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / डिभिजन वन कार्यालय

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
६.	वासस्थानको विखण्डन	वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण गर्न वन तथा वनस्पतिको संरक्षण तथा खालि स्थानमा वृक्षारोपण गरिने छ।	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी		
७.	दाउरा सोत्तर संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव	- पैदावार घाँस, दाउरा लगायत वस्तुभाउ चराउन बैकल्पिक स्थानमा तोकिने - स.व.उ.स. सँगको समन्वयमा गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी		
८.	वन्यजन्तु, गै.का.व. पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार	- लागि डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सुर्खेतको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरिने - वन्यजन्तु चोरी-सिकारी विरुद्धको जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी		
९.	मानव (कामदार/मजदुर) र वन्यजन्तु विचको द्वन्द	- निर्माण कार्य गर्दा सकेसम्म भारी उपकरणको प्रयोग कम गरिनेछ र रातको समयमा निर्माण कार्यहरू गरिनेछैन - वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आवत जावत हुने समय (विशेष गरी विहान र साँझ) निर्माण कार्य नगर्न निर्देशन गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी		
१०.	दाउराका लागि कामदार / मजदुरबाट हुन सक्ने वन विनाश	- निर्माण व्यवसायीका कर्मचारी तथा मजदुरहरूले खाना पकाउन तथा अन्य क्रियाकलापका लागि इन्धनको व्यवस्था निर्माण व्यवसायी आफैले गर्ने - वनमा दाउरा संकलन गर्न रुख विरुवा विनाश प्रतिवन्ध लगाइने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / डिभिजन वन कार्यालय

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
११.	आगलागी तथा डढेलो	- कामदारलाई वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रवेश गर्न दिइने छैन - वन डढेलो र यसको प्रभाव सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	२,००,०००/-	
सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण							
१.	व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू	- प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू नियमित उपलब्ध गराइने - निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा हेलमेट, सेफ्टी भेट, माक्स, पन्जा, चस्मा लगायत PPE अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने प्रबन्ध गर्ने र सोको अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।	व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग तथा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	१०,००,०००/-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
२.	लैंगिक असमानता र बालश्रम	- निर्माणस्थलमा कुनैपनि किसिमको बालश्रमको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने। सबै श्रमिकलाई उमेर खुल्ने परिचयपत्रको व्यवस्था गरी प्रयोग अनिवार्य गर्ने। - निर्माणमा संलग्न पुरुष तथा महिला श्रमलाई समान पारिश्रमिक दिने व्यवस्था सुनिश्चितता गर्ने।	निर्माण स्थलमा बाल श्रमको पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने र सोको अनुगमन गर्ने	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
३.	श्रमिक तथा स्थानीय वासिन्दा बीच झैझगडा	बाहिरबाट आउने श्रमिकहरूलाई स्थानीय ठाउँको वस्तुस्थिति, रहन सहन र रीति रिवाजबारे जनचेतना कार्यक्रम	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		गरी समुदायप्रति सदभाव जगाउने कार्य गरिने निर्माणस्थलमा अनावश्यक झैझगडा हुनमा रोक लगाउने तथा बाहिरी आगन्तुकहरूलाई निर्माणस्थल प्रवेशमा उचित कारणबिना प्रवेश निषेध गरिने					
४.	सरुवा रोगको संक्रमण	- कामदारहरूलाई समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइने - श्रमिकलाई सरुवा रोगको संक्रमण तथा रोकथाम सम्बन्धी सचेतना फैलाउने कार्य गरिने - निर्माण स्थलमा उचित सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय आदिको व्यवस्था गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	-	
५.	उच्च ट्रफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम	- बिहान र बेलुकी कार्यालय खोल्ने र बन्द हुने समयको एक घण्टा अगाडि र पछाडिको समयमा निर्माण सामग्रीहरूको ओसारपसारमा निषेध गर्ने। - सडक दुर्घटनाको जोखिम सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई हुने तथा बालबालिकाले सिकेको कुरा घरका अन्य सदस्यलाई समेत भन्ने हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न ट्रफिक प्रहरीको समन्वयमा नजिकका	निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिने तथा सचेतना कार्यक्रम गर्ने।	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		विद्यालयहरूमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।					
६.	निर्माणस्थलमा दुर्घटनाको जोखिम	- निर्माणस्थलमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि boundary wall को प्रयोग गरी अनधिकृत प्रवेश निषेध गर्ने। - दुर्घटनाको जोखिम सम्बन्धी श्रमिकरूलाई पर्याप्त जानकारी तथा तालिम दिने। - सडकमा देखिने ठाँउमा निर्माण भइरहेको जनाउने बोर्डहरू व्यवस्था गर्ने। - निर्माणस्थल सुरक्षित छुन अनुगमन नियमित रूपमा वातावरण अधिकृतलाई गर्न लगाउने।	निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिने तथा सचेतना, अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	
७.	स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी आपूर्ति जस्ता पूर्वाधारका स्रोतहरू माथि पर्न सक्ने दबाव	कामदारहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने सुविधाहरू आयोजनाले स्वयम् ले नै व्यवस्था गर्नेछ।	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
८.	उपभोग्य वस्तुहरूको बजार मूल्यमा हुन सक्ने वृद्धि	कामदारहरूको निमित्त आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुहरू आयोजनाले स्वयम् ले नै व्यवस्था गर्ने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/निर्माण व्यवसायी	-	

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		आयोजना क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ताकपडाको बजार मूल्य नबढाउन आग्रह गरिने					
९.	स्थानीय तथा कामदारहरूको गुनासो	- निर्माण स्थलमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने । - गुनासो फोन, गुनासो पेटीका र साइट सुपरभाइजरको माध्यम बाट संकलनको व्यवस्था मिलाउने ।	गुनासोहरू फोन, गुनासो पेटीका र साइट सुपरभाइजरको माध्यम बाट संकलनको व्यवस्था मिलाउने ।	प्रस्ताव निर्माण चरणमा	प्रस्तावक/ निर्माण व्यवसायी	-	
सञ्चालन चरण							
भौतिक वातावरण							
१.	भू-उपयोगमा हुने परिवर्तन	आयोजनाले हरियाली प्रवर्धनको निमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रम मार्फत खाली जमिनको व्यवस्थापन गरिने	हरियाली प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरेर	संचालन चरण	प्रस्तावक	मा प्रस्तावित	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
२.	वायु प्रदूषण	- सवारी साधनले गर्न सक्ने वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सवारी प्रदूषण मापदण्ड पुरा गरेको सवारीलाई मात्र तालिम केन्द्र हात भित्र प्रवेश दिने - आयोजना क्षेत्रबाट उत्पादित फोहोर बाल्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		
३.	ध्वनि प्रदूषण	तालिम केन्द्रबाट उत्पन्न हुने ध्वनिले बाहिरी स्थानीयलाई प्रभाव कम गर्नको	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक	-	

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		निमित्त आयोजना क्षेत्रको वरिपरी wall निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको - आयोजना वरीपरी Noise barrier wall तथा खुल्ला स्थानमा वृक्षारोपण गरिने। - आयोजना बाहिर तथा तालिम केन्द्र आवतजावत गर्ने सडकको क्षेत्रलाई "No horn zone" घोषणा गरी आवश्यक चिन्हहरू टाँस्ने।					
४.	वर्षातको पानीको व्यवस्थापन	- संरचना निर्माणको क्रममा निर्माण क्षेत्रको आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा नालाको व्यवस्थापन गरिने - संकलित वर्षातको पानीलाई नजिकको खोल्सामा खोलामा मिसिने बाटो बनाइने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
५.	जमिनमुनिको पानीको सतह तथा री चार्जमा असर	- पर्याप्त खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था गरी वर्षातको पानी रिचार्ज हुने व्यवस्था गरिने - वर्षातमा परेका पानी संकलन तथा अवशोषण गर्न Recharge pit तथा पोखरीहरू निर्माण गरिने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक	-	
६.	रङ्ग रसायन, तेल, ग्रीज आदिको चुहावटको असर	- आकस्मिक संकलन गर्न मिल्ने खाडल आदि निर्माण गरिने - आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाइने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
७.	ठोस फोहर व्यवस्थापन	- फोहोरको प्रकृति अनुसार त्यसलाई छुट्टयाउने तथा कुहिने फोहरलाई मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिने छ भने पुनः चक्रिय फोहर कवाडीवालालाई दिइने - बाकि रहेका फोहरहरू स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी नगरपालिकाको Land Fill मा पुर्ने व्यवस्था गरिने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		
८.	फोहर पानी र ढल व्यवस्थापन	- फोहोर पानी प्रशोधन गर्न फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरिने - सोक पिट सहितको सेप्टिक ट्यांक निर्माण गरिने छ र ढलको पानीलाई वर्षातको पानीमा मिसिन दिइने छैन	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
९.	ट्राफिक व्यवस्थापन	- आयोजन स्थल वरीपरि ट्राफिक सिग्नलको व्यवस्था गरिने - आकस्मिक अवस्थामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय सुरक्षा निकायसँग सहयोगका लागि समन्वय गरिने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		
१०.	वैकल्पिक ऊर्जा	तालिम केन्द्र संचालनको क्रममा बिजुलीको साथ-साथै बैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा सोलार समेत प्रयोग गरिने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक	-	

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		आवास गृह तथा चमेना गृहमा LPG / तथा दाउराको प्रयोग घटाउन वायो ग्यास प्लान्ट स्थापना गरिने					
जैविक वातावरण							
१	प्राकृतिक वन क्षेत्रको विकासमा असर	आयोजना स्थल नजिक खाली रहेका ठाउमा मौरी डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी वनको संरक्षण तथा वृक्षारोपण गरी स्थानीय जातका बोटविरुवाहरू लगाइने	सामुदायिक वन सँग समन्वय गरेर	संचालन चरण	प्रस्तावक		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / डिभिजन वन कार्यालय
२	वन्यजन्तु, गै.का.व.पै. र अन्य वन श्रोतको अवैध सिकार तथा व्यापार	२४ सै घण्टा सुरक्षाको व्यवस्था हुनेछ र मौरी डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सँगको समन्वयमा यस्तो काम निरन्तरता दिइने - गैर सा.व.उ.स. सदस्यलाई वन क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगाइने	सामुदायिक वन सँग समन्वय गरेर	संचालन चरण	प्रस्तावक		
३	ध्वनि प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषणले वन्यजन्तुमा पर्ने अवरोध	स्थानीय तथा सवारी चालकहरूको सहभागितामा सवारीसाधन चलाउँदाको लापरबाहीले वन्यजन्तुमा पर्ने प्रभावको बारेमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वन्यजन्तुको संरक्षणको लागि गति सिमित चिन्ह, हर्न निषेध चिन्ह भएका सूचनामुलक पोष्टहरू राखिने	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय / डिभिजन वन कार्यालय
४	मानव र वन्यजन्तु विचको द्वन्द	आयोजना क्षेत्रमा पर्खाल लगाइने तथा कर्मचारी तथा आगन्तुकहरूलाई वन	नियमित अनुगमन	संचालन चरण	प्रस्तावक		

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		- क्षेत्र भित्र अनावश्यक रूपमा विचरण गर्न रोक गरिने - आयोजना स्थल नजिक वन्यजन्तुको बढी आवागमन हुने स्थानमा सूचना पाटी राखी सचेत गराइने					
सामाजिक-आर्थिक वातावरण							
१.	व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू	- निर्माण स्थलमा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू नियमित उपलब्ध गराइने - कामदारहरूको स्वास्थ्य विमा गरिनेछ र नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराइने	व्यावसायिक सुरक्षा साधनहरू प्रदान गरिने, नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
२.	सरुवा रोगको संक्रमण	- आयोजना क्षेत्र सरसफाइमा सधैं विशेष ध्यान दिइने - ढल प्रणाली, फोहोरपानी प्रशोधन प्लाण्ट लगायतको नियमित मर्मतसम्भार गरिने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	
३.	स्थानीय धर्म संस्कृतिमा प्रभाव	फरक धरातलमा आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय संस्कृति, सम्पदाको बारेमा जानकारी दिने तथा महत्त्वपूर्ण सूचना सामग्री स्थानीय महत्त्वका स्थानहरूमा राखिने छ र समय समयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने	उचित निर्देशन प्रदान गर्ने	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक		

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
४.	सार्वजनिक सुविधामा बढ्ने चाप	स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वयमा आगन्तुक तथा दर्शकको संख्याको आधारमा सडक, टेलिफोन, इन्टरनेट, खानेपानी लगायत सार्वजनिक सार्वजनिक सेवा र सुविधाहरू सुधार गर्ने तथा चुस्त र गुणस्तरीय कायम राख्न पहल गर्ने।	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह
५.	विपद व्यवस्थापन	- आपतकालीन अवस्थाको लागि उचित सुरक्षा प्रणाली, अलार्म र PAS (Public Announcement System), आपतकालीन तयारीको लागि लिफ्ट र उचित आपतकालीन निकास आवश्यक पर्दछ जुन भवन संरचना भित्र अपनाइने - दुर्घटनाको जोखिमबाट बच्न र कम गर्न अग्नि सुरक्षा भ्याण्ड मार्फत आपतकालीन निकास प्रणालीको लागि आपत्कालिन द्वारहरू खोल्ने व्यवस्था गरिएको - विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ मा रहेका व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरिने	आगो निभाउने उपकरणहरूको जडान गर्नुपर्ने तथा परिसरमा खुल्ला क्षेत्र छुट्याउने	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	BOQ मा प्रस्तावित	
६.	जनसंख्या वृद्धि. कोलाहल तथा सामाजिक समस्या	विकास तथा व्यवसायिक विस्तारले तथा नगरपालिकाको नीति तथा	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर/स्थानीय तह

प्रतिकूल प्रभावहरू		के गर्ने	कसरी गर्ने	कहिले गर्ने	कसले गर्ने	अनुमानित बजेट	अनुगमनको जिम्मेवारी
		कार्यक्रमहरूले समयानुकूल रूपमा यस्ता समस्या समाधान हुने					
७.	Gun Firing सम्बन्धी प्रभाव	- बस्ती तथा संवेदनशील क्षेत्र (बन, विद्यालय, अस्पताल) बाट टाढा निर्माण गर्ने - कम्तीमा ५००—१००० मिटर Buffer Zone कायम गर्ने - गन फायरिङलाई निर्धारित समय (दिनको समय) मा सीमित गर्ने - अनावश्यक वा अनियन्त्रित फायरिङमा रोक लगाइने - गन फायरिङमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थी तथा कर्मचारीलाई headphone अनिवार्य गर्ने	नियमित अनुगमन	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	
८.	सार्वजनिक सांस्कृतिक सम्पदामा असर र वैमनस्यता	फरक भूगोलबाट आइपुगेका व्यक्तिहरूलाई आयोजना क्षेत्रको स्थानीय संस्कृती, सम्पदाको बारेमा जानकारी दिने तथा सूचना सामग्री महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा राखिने छ र समय समयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने	उचित निर्देशन प्रदान गर्ने	प्रस्ताव सञ्चालन चरणमा	प्रस्तावक	-	

८.५ सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम

यस कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना निर्माण सँगसँगै आयोजना प्रभाव क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक आर्थिक उन्नतिका लागि आयोजनाको कुल लागतको करिब ०.५% रकम सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने उप-आयोजनाहरूको प्रारम्भिक छनौट सामाजिक आर्थिक अध्ययन तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि, आयोजना प्रभावित व्यक्ति, स्थानीय बासिन्दा, महिला तथा दलित समुह लगायत अन्य सरोकारवालाहरू सँग गरिएको छलफल तथा अन्तर्वाताको माध्यमबाट गरिएको छ। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित स्थानीयतहसँग समन्वय गरि स्थानीय तहको विकास निर्माणको बार्षिक कार्य तालिकासँग मिलाई उपयुक्त कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ। सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यतः तल उल्लेखित क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ।

तालिका ८.४: सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमको विवरण

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित रकम (ने.रु.)
१.	सान्ने तल्लो मूल, सान्ने माथिल्लो मूल र काप्रा खानेपानी मुहान संरक्षण, पाइपलाइन बिस्तार र मर्मत	३,५००,०००.००
२.	मौरीडाँडा समुदायिक वनका लागि ३ कोठे भवन निर्माण	१,५००,०००.००
३.	महिला समूह, दलित समूह, युवा क्लबलाई सहयोग	१,५००,०००.००
४.	दुलालथाई माझीगाँउ चूनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई सहयोग	१,०००,०००.००
५.	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित स्वास्थ्यचौकी लाई सहयोग	८००,०००.००
६.	पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं.८ मा अवस्थित विद्यालय लाई सहयोग	१,५००,०००.००
७.	जैविक विविधता संरक्षण र पर्यापर्यटन सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम संचालन	५००,०००.००
८.	अयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई जीविकोपार्जन सहायता तालिम (इलेक्ट्रोनिक, ब्युटीपार्लर, आधुनिक कृषि लगायत) एवं विपद् व्यवस्थापन	२,१००,०००.००
	जम्मा	१२,४००,०००.००

८.५ अनुकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्चको सारांश

तालिका ८.५ : अनुकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्च

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित खर्च (रु.)	कैफियत
१.	निर्माण चरणमा तालिम तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम	१,२००,०००.००	-
	कूल	१,२००,०००.००	

८.६ प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्चको सारांश

तालिका ८.६: प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुमानित खर्च

क्र.स.	विवरण	अनुमानित खर्च (रु.)	कैफियत
१.	त्रिपालको व्यवस्था	५०,०००.००	वातावरणीय व्यवस्थापन रकम मात्र
२.	निर्माण स्थलमा धुलो नियन्त्रण गर्न दिनको ३ पटक पानी छर्कने व्यवस्था	३००,०००.००	
३.	ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक चिन्हहरू होर्डिंग बोर्ड मार्फत प्रदर्शन गर्ने	५०,०००.००	
४.	अवैध चोरी-सिकारी	५००,०००.००	
५.	आगलागी तथा डढेलो	२००,०००.००	
६.	व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग तथा प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू	१,०००,०००.००	
कूल		२,१००,०००.००	

८.७ वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुमानित लागत

तालिका ८.७ : वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुमानित लागत

क्र.सं.	क्रियाकलापहरू	अनुमानित बजेट (ने.रु.)
१.	अनुकूल प्रभावहरूको बढोत्तरीको अनुमानित खर्च	१,२००,०००.००
२.	प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनीकरणको अनुमानित खर्च	२,१००,०००.००
३.	सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमको खर्च	१२,४००,०००.००
४.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम	४९,१७५,०००.००
५.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम हटाइने ७८२ रुखको पाँच गुणाको दर (७८२*५=३९१० बिरुवा) ले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम	२,६८४,०००.००


क्र.सं.	क्रियाकलापहरू	अनुमानित बजेट (ने.रु.)
६.	वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने ११.५७ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम	१५,४५५,०००.००
७.	रुखहरू कटान गर्ने कार्य: जसमा फेद (Trunks) र हाँगाबिँगा काट्ने, ठुटा तथा जराहरू उखेलेर हटाउने, काम लाग्ने/प्रयोगयोग्य सामग्रीहरूलाई सबै प्रकारको लिफ्ट (Lifts) सहित १००० मिटरको दूरीसम्म चाड लगाएर व्यवस्थापन गर्ने र खाडल परेका ठाउँहरूमा माटो भर्ने कार्य समेत।	१,०००,०००.००
	जम्मा	८४,०१४,०००.००

तालिका ८.८ : आयोजनाका लागि अनुमानित वातावरणीय खर्चको विवरण

क्र.म.	विवरण	अनुमानित रकम (ने.रु.)
(क)	वातावरणीय अनुगमनका लागि अनुमानित लागत	१,९२०,०००.००
(ख)	वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको अनुमानित लागत	८४,०१४,०००.००
	जम्मा वातावरणीय खर्च	८५,९३४,०००.००

८.७ विपद् व्यवस्थापन कार्ययोजना

प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा संचालनका अवधिमा हुन सक्ने विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिनेछन्। निर्माण अवधिमा हुन सक्ने कामदार वर्गलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण जस्तै: मास्क, हेल्मेट, एयर प्लग, ग्लोभ्स आदि उपकरण उपलब्ध गराइनेछ र सम्पूर्ण कामदारलाई जोखिम सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। प्राथमिक उपचारका साधनहरू जस्तै: सामान्य चोटपटक लाग्दा आवश्यक पर्ने औषधि, पट्टि आदिको व्यवस्था गरिनेछ भने आकस्मिक दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना लागु गरिनेछ जसमा कामदारको लागि दुर्घटना विमा योजना लागु गरिनेछ। आगलागी नियन्त्रणको लागि आयोजना क्षेत्र तथा स्थायी शिविरमा अग्नि समनयंत्र (Fire Extinguisher) जडान गरिनेछ। यसका साथै, आकस्मिक संकेतका लागि साइरनको व्यवस्था गरिनेछ। प्रस्तावित आयोजनाले विपद् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाई आयोजनाका जनशक्तिलाई आपतकालीन अवस्थाको लागि पूर्व तयारी तालिम प्रदान यस बाहेक पानीजन्य रोग नियन्त्रणको लागि औषधिको संचय गरी राखिनेछ। आयोजना क्षेत्रमा सम्भावित विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा आकस्मिक सेवाको लागि छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ जसको बनावट निम्न चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ।



चित्र ८-२: विपद् व्यवस्थापन तथा आकस्मिक सेवाको संस्थागत बनावट

तालिका ८.९: विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना

क्र.स.	विपद	न्यूनीकरणका उपाय	अनुगमन तालिका	सहयोगी निकाय	अनुगमन कसले गर्ने	लागत
१.	आगलागी	- पर्याप्त मात्रामा Fire Extinguisher, Fire hydrant, खुल्ला स्थान लगायत आगो निभाउने उपकरणको व्यवस्था गर्ने। - Fire alarm, smoke detector जडान गर्ने। - Fire Sprinkler System जडान गर्ने। - भवनमा पर्याप्त मात्रामा ईमरजेन्सी एक्जिटको व्यवस्था गर्ने। - सम्बन्धित कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण र तालिम प्रदान गर्ने। - नगरपालिकासँग दकमलको बारे समन्वय गर्ने। - गुणस्तरीय विद्युतीय सामानहरू दक्ष कामदार मार्फत जडान र नियमित मर्मतसम्भार गर्ने। - भवनमा आगलागी रोकथाम र जनाउ दिने सङ्केतहरू प्रयोग गर्ने। - आपत्कालीन समयमा विपद रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउने।	प्रत्येक महिना ३	प्रहरी प्रशासन/स्थानीय तह/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत	आयोजनाको लागतमा समावेश गरिने
२.	भूकम्प	संरचनात्मक विश्लेषण र संरचना डिजाइन राष्ट्रिय भवन कोड -१०५:२०८२ अनुसार गर्ने।	निर्माण चरण पूर्व र निर्माण अवधिमा	प्रहरी प्रशासन/स्थानीय तह/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत	डिजाइनमा समाहित गरिने

क्र.स.	विपद	न्यूनीकरणका उपाय	अनुगमन तालिका	सहयोगी निकाय	अनुगमन कसले गर्ने	लागत
		- जोखिम न्यूनीकरणका लागि भू विज्ञान, भूकम्प इन्जिनियरिङ, भौगोलिक सूचना प्रणाली लगायत उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने। - सम्पूर्ण संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने। - भूकम्पको पूर्वतयारी, जोखिम र सचेतना फैलाउने।				
४.	दुर्घटना	- प्राथमिक उपचारको लागि First Aid Box किट राख्ने व्यवस्था गर्ने - तालिमको समयमा नर्स, डाक्टर र एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने - प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने	प्रत्येक महिना ३	प्रहरी प्रशासन/स्थानीय तह/जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय विरेन्द्रनगर, सुर्खेत	आयोजनाको लागतमा समावेश गरिने

परिच्छेद ९. प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा अनुगमन गर्नुपर्ने विषय

आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको चरणमा त्यसले वातावरणमा अनुकूल र प्रतिकूल दुवै किसिमको प्रभावहरू पार्दछ। वातावरणीय अध्ययनमा ती प्रभावहरूको लेखाजोखा गरी अनुकूल प्रभावहरू बढोत्तरी तथा प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका उपायहरू सुझाइएका हुन्छन्। आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको चरणमा यस्ता प्रभावहरू वातावरणमा के कति परे तथा ती प्रतिवेदनमा सुझाइएका अनुकूल प्रभावहरू बढोत्तरी तथा प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरूको जाँचबुझ तथा प्रभावकारिता पत्ता लगाउनका लागि बनाइने अनुगमन योजना नै वातावरणीय प्रभाव अनुगमन योजना हो। कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको वातावरणीय अनुगमन निम्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिन्छः

- (क) कानूनले तोकेका सीमाभन्दा बढी मात्रामा प्रभाव पर्न नदिन,
- (ख) वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अपनाइएका उपाय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा जाँचन,
- (ग) सम्भावित वातावरणीय क्षतिबारे समयमै सचेत गराउन,
- (घ) पहिचान गरिएका तथा आँकलित प्रभाव वास्तविकतासँग कति नजिक छन् भन्ने जानकारी लिन।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ (अनुगमन तथा निरीक्षण) को उपनियम १ अनुसार प्रस्तावकले प्रस्तावको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने चरणमा सोबाट वातावरणमा परेको प्रभावको विषयमा प्रत्येक ६ महिनामा स्वःअनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकाय वा विभागमा पेश गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सोही नियमको उपनियम ३ मा स्थानीय तहले आफूले गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक्काईस दिन भित्र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाई सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवहारा उल्लेख छ। यस वातावरणीय प्रभाव अनुगमन योजनामा आयोजनाको विभिन्न चरणमा अपनाइने विधि र आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकायहरू सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक क्रियाकलाप अनुगमन गरेपछि त्यसबाट प्राप्त सूचनाहरूको अभिलेखिकरण गरी अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाहरूको आधारमा आयोजनाले भविष्यको योजना तर्जुमा गर्दछ। सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरूलाई ध्यान दिदै नयाँ र प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्न अनुगमन अभिलेखिकरणबाट प्राप्त भएका सूचनाहरूले ठूलो सघाउ पुर्याउनेछन्। राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५० अनुसार प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन (आधार रेखा अनुगमन), नियमपालन अनुगमन र प्रभाव अनुगमन गरी तीन प्रकारका अनुगमन प्रस्ताव गरिएको छ। यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले गरेका अनुगमन प्रस्तावहरूको विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेका छन्।

क. प्रारम्भिक अनुगमन

आधार रेखा अनुगमनमा प्रस्तावित आयोजना निर्माण कार्य सुरु हुनु अगावै वातावरणीय वस्तुस्थितिको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गरिने छ र यसका लागि प्रस्तावक जिम्मेवार हुनेछ। अनुगमनका लागि

प्रस्तावकले खटाएको कर्मचारी प्रस्ताव क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणमा जानेछन् र कर्मचारीले प्रस्ताव क्षेत्रको अवस्था, ध्वनी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा हालको फोहोरमैला व्यवस्थापन अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछन्। यसले गर्दा प्रारम्भिक अवस्थाको तुलनामा पछि वातावरणीय पक्षमा भएको परिवर्तन बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ।


ख. प्रभाव अनुगमन

प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट भएका वातावरणीय परिवर्तन पत्ता लगाउन आयोजना निर्माण र सञ्चालनका क्रममा त्यस क्षेत्रको जनस्वास्थ्य लगायत पर्यावरणीय, सामाजिक र आर्थिक अवस्था र पर्यावरणीय सूचकको मूल्याङ्कनको प्रभाव अनुगमन गरिने छ।

ग. नियमपालन अनुगमन

यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले प्रस्ताव गरेका वातावरणीय न्युनिकरणका उपायहरू कार्यान्वयन भए नभएको बारे नियमपालन अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत प्रस्तावकले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निर्धारित मापदण्डको पालना गरेको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न वातावरणीय गुणस्तरका विशेष सूचक वा प्रदूषणका अवस्था बारेमा आवधिक वा लगातार रूपमा अनुगमन गरी अभिलेख राखिने छ।

वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाई: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्नुका साथ-साथै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय पक्ष सहित सामाजिक, स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको नियमित अनुगमन गर्न जिम्मेवार स्थायी सांगठनिक संरचना हुनु पनि अपरिहार्य हुन्छ। जसका लागि वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गरिएको छ।



चित्र ९-१: वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाईको सांगठनिक संरचना

वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाईमा निम्न बमोजिमका विज्ञहरूको टिम रहेको हुनेछ।

क. टोली प्रमुख/वातावरण विज्ञ : १ जना

ख. समाजशास्त्री/अर्थशास्त्री : १ जना

- ग. जनसम्पर्क अधिकृत (समन्वयकर्ता) : १ जना
घ. वन्यजन्तु/जैविक विविधता विद् : १ जना
ड. फिल्ड सहायक कर्मचारी : आवश्यकता अनुसार

वातावरण व्यवस्थापन र सामाजिक इकाई प्रमुख र सदस्यहरूको काम कर्तव्य र दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछः-

- आयोजनास्थलमा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गरी वातावरणीय, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सामाजिक व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने।
- प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणहरूको नियमित सञ्चालन र मर्मत सम्भार सुनिश्चित गर्न।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम मार्फत सहयोग गरि आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न।
- स्वीकृत EIA प्रतिवेदन अनुसार व्यवस्थापन योजना र कार्यान्वयन गतिविधिहरूको अनुगमन गर्ने।
- अनुगमन गरिएको परिणामहरूको समीक्षा र व्याख्या गर्ने र सुधारात्मक उपायहरू निर्दिष्ट सीमा भन्दा माथि छुन् भन्ने सच्याउन निर्देशन दिने।
- आयोजनाका सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने।
- नियमनकारी निकायले तोकेका शर्तहरूको पालना गर्ने र तोकिएको समयवधि अनुसार सोको प्रतिवेदन पेश गर्ने।

पूर्व निर्माण चरण र संचालन चरणमा आयोजनाको वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन इकाईले प्रस्तावको आफ्नै खर्चमा स्वःअनुगमनको कार्य गर्नेछ, भने निर्माण चरणका लागि वार्षिक रुपमा निम्नानुसारको जनशक्ति र खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छः

अनुगमनको कुल लागत

क्र.स.	विवरण	मानव-दिन	एकाई दर (रु.) (आ.वा. २०८१/८२)	रकम (रु.)
१.	आवश्यक जनशक्ति			
क.	टोली प्रमुख/वातावरण विज्ञ	४५	५०००	२२५,०००.००
ख.	समाजशास्त्री/अर्थशास्त्री	२५	४०००	१००,०००.००
ग.	जनसम्पर्क अधिकृत (समन्वयकर्ता)	२५	४०००	१००,०००.००
घ.	वन्यजन्तु/जैविक विविधता विद्	२०	४०००	८०,०००.००
ड.	फिल्ड सहायक कर्मचारी	४५	२०००	९०,०००.००
२.	स्टेशनरी, प्रिन्टिंग र अन्य खर्च	मोटामोटी		७५,०००.००

क्र.स.	विवरण	मानव-दिन	एकाई दर (रु.) (आ.वा. २०८१/८२)	रकम (रु.)
३.	प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन			१८०,०००.००
४.	नियमपालन अनुगमन खर्च	मोटामोटी		१५०,०००.००
५.	प्रभाव अनुगमन खर्च	मोटामोटी		२२०,०००.००
७.	यातायात ढुवानी खर्च	मोटामोटी		२५०,०००.००
८.	नियमनकारी तथा अन्य निकायले गर्ने अनुगमन र निरीक्षण (मन्त्रालय, विभाग र अन्य) बाट हुने अनुगमन	मोटामोटी		४५०,०००.००
	जम्मा			१,१२०,०००.००

(स्रोत: Wage Rate for Professional and Supporting Staffs for consulting Service, Department of Roads, 2081/82)

नियमनकारी तथा अन्य निकायले गर्ने अनुगमन र निरीक्षण: वा.सं.ऐ. २०७६ को दफा ३९ को आधारमा वा.सं.नि. २०७७ को नियम ४५ मा थप व्यवस्था भए अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागले आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन्। साथै सोहि कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछन्। वा.सं.नि. २०७७ को नियम ४५(५) मा स्वःअनुगमन तथा मन्त्रालय र विभागले गर्ने अनुगमन र निरीक्षण दुबैका लागि प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र सो कार्य योजना अनुसार आवश्यक पर्ने जनशक्ति र खर्चको लेखाजोखा गरि बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तालिका ९.१: वातवरणीय अनुगमन योजना

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सूचक	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम	अनुगमन गर्ने निकाय
प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन	आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ध्वनिको स्तर	Sound Level meter/DAtalogger (Lutron SL-४०२३SD) को प्रयोग गरी २ सेकेण्डको अन्तरालमा १० मिनेटसम्मको विवरण संकलन	आयोजना क्षेत्र, पहुँच मार्ग स्तरोन्नति क्षेत्र	निर्माण चरणको पूर्व	४०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	पि. एम.२.५, पि. एम.१०, RH, CO ₂ , HCHO, Particles को मात्रा	Digital Instrument (Temptop M२०००) को प्रयोग गरी Instantaneous वायुको गुणस्तर मापन	आयोजना क्षेत्र, पहुँच मार्ग स्तरोन्नति क्षेत्र	निर्माण चरणको पूर्व	४०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	पानीको गुणस्तर	प्रयोगशाला परीक्षण	आयोजना क्षेत्रमा अवस्थित खानेपानीको नमुना संकलन	निर्माण चरणको पूर्व	६०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	उत्पन्न हुने फोहरको प्रकार, परिमाण र	अवलोकन, स्थानीयसँग छलफल	प्रस्ताव निर्माण क्षेत्र नजिकमा रहेको बस्ती	निर्माण चरणको पूर्व	४०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग


अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सूचक	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम	अनुगमन गर्ने निकाय
	फोहोरमैला व्यवस्थापन					
नियमपालन अनुगमन	निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा निर्माण व्यवसायीलाई हस्तान्तरण	निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने काजगात	आयोजना क्षेत्र	निर्माण चरण	-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	स्थानीयलाई रोजगारी	आयोजना क्षेत्रमा स्थानीय कामदारको संख्या	स्थलगत निरिक्षण तथा स्थानीय सँग छलफल	निर्माण चरण	-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा	स्थलगत अवलोकन, पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा उपकरणको खरिद तथा प्रयोग	आयोजना क्षेत्र	निर्माण चरण	३५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	कामदार शिविरमा मट्टीतेल तथा ग्याँसको वितरण	प्रत्यक्ष अवलोकन/ छलफल	आयोजना क्षेत्र	मासिक	३५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	ठोस तथा तरल फोहर व्यवस्थापन प्रविधि	प्रत्यक्ष अवलोकन/ छलफल	आयोजना क्षेत्र	मासिक	३५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	सिफारिस गरिएको न्यूनीकरण	प्रत्यक्ष अवलोकन/ छलफल	आयोजना क्षेत्र	मासिक	४५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सूचक	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम	अनुगमन गर्ने निकाय
	उपायहरूको अवलम्बन					
प्रभाव अनुगमन	आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ध्वनिको स्तर	Sound Level meter/DAtalogger (Lutron SL-४०२३SD) को प्रयोग गरी २ सेकेण्डको अन्तरालमा १० मिनेटसम्मको विवरण संकलन	आयोजना क्षेत्र, पहुँच मार्ग स्तरोन्नति क्षेत्र	निर्माण चरण	४०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	पि. एम.२.५, पि. एम.१०, RH, CO ₂ , HCHO, Particles को मात्रा	Digital Instrument (Temptop M२०००) को प्रयोग गरी वायुको गुणस्तर मापन	आयोजना क्षेत्र, पहुँच मार्ग स्तरोन्नति क्षेत्र	निर्माण चरण	४०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	पानीको गुणस्तर	प्रयोगशाला परीक्षण	आयोजना क्षेत्रमा अवस्थित खानेपानीको नमुना संकलन	निर्माण चरण	५०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	डुबान तथा कटान न्यूनीकरण गर्नको निमित्त stone masonry wall र	प्रत्यक्ष अवलोकन/छलफल	आयोजना क्षेत्र	मासिक	३५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग

अनुगमनका प्रकार	अनुगमनका सूचक	अनुगमनको विधि	स्थान	समय	अनुमानित रकम	अनुगमन गर्ने निकाय
	boundary wall निर्माण					
	भू-उपयोगमा परिवर्तन	प्रत्यक्ष अवलोकन	आयोजना क्षेत्र	त्रैमासिक	-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	ठोस फोहर तथा तरल फोहरको व्यवस्थापन	प्रत्यक्ष अवलोकन	आयोजना क्षेत्र	मासिक	४५,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	रोगको प्रकोप साथै दुर्घटना	प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रभावित समुदायमा छलफल	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	त्रैमासिक	५०,०००/-	प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	स्थानीय क्षेत्रमा बस्तुको मूल्यहरुको स्थिति	स्थानीय बजारमा सामानहरुको मूल्यको रेकर्ड	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	त्रैमासिक		प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
	लैंगिक भिन्नता र बाल श्रम	निर्माण व्यवसायीबाट पारिश्रमिक दिएको रेकर्ड	आयोजना क्षेत्र	त्रैमासिक		प्रस्तावक/ वातावरण विभाग
कुल अनुमानित लागत					५,५०,०००/-	

९.१ वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाका लागि संगठनात्मक संरचना

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन गर्ने दायित्व प्रस्तावकको हुनेछ। यस आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यालय अन्तर्गत रहेको वातावरणीय व्यवस्थापन एकाईको हुनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित न्यूनीकरण र अनुगमनका कार्यहरू कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन गरी सरोकारवालाको प्रतिक्रिया र सुझावका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।



चित्र ९-२: वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको लागि संगठनात्मक संरचना

परिच्छेद १०. वातावरणीय परीक्षण

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १२ को उपदफा १ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने प्रस्तावको कार्यान्वयन सुरु गरी सेवा सुरु गरेको २ वर्ष भुक्तान गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेका प्रभाव, न्यूनीकरणका लागि अपनाइएको उपाय, त्यस्तो उपायको प्रभावकारिता तथा आँकलन नगरिएका प्रभावहरूको विश्लेषण गरी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अद्यावधिक रूपमा राख्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ। स आयोजनाका लागि वातावरणीय परीक्षणको योजना तालिका १०.१ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

वातावरणीय परीक्षणको उद्देश्य निम्न रहेको छः

- आयोजनाको वास्तविक वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने।
- आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आँकलन गरिएका प्रभावहरू कुन हद सम्म मिले नमिलेको छुट्टयाउने।
- वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण तथा अनुकूल प्रभावहरू बढोत्तरीका उपायहरूको कार्वानयनको प्रभावकारीता बारे जानकारी प्राप्त गर्ने।
- अनुगमनको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को अनुसूची १२ मा दिइएको “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा” को परिच्छेद १० को व्यवस्था अनुसार परीक्षण गर्दा निम्नानुसारका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछः

वातावरणीय परीक्षणको किसिमः

- क) निर्णय तहको परीक्षण
- ख) कार्यान्वयन परीक्षण
- ग) कार्यको प्रभावकारिता परीक्षण
- घ) आयोजना प्रभाव परीक्षण
- ङ) आँकलन गरिएको प्रविधि परीक्षण
- च) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया परीक्षण

वातावरणीय परीक्षणमा संलग्न हुने पक्षहरूः

(क) परीक्षक, (ख) परीक्षित पक्ष (प्रस्तावसँग सरोकार भएको), (ग) तेस्रो पक्ष

कानूनी आधारमा वातावरणीय परीक्षणका प्रकारहरूः

- क) आन्तरिक परीक्षण,

- ख) बाह्य परीक्षण,
ग) बाध्यकारी परीक्षण,
घ) स्वैच्छिक परीक्षण।

वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा

वातावरणीय परीक्षणको उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि यस आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा देहाय अनुसार हुनेछ।

तालिका १०.१: वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा

अध्याय १	कार्यकारी सारांश
अध्याय २	परीक्षण प्रशासनिक तथा परीक्षण कार्यको विवरण, आयोजना स्थलमा गरिएका अन्तर्वाता, परीक्षण गर्ने पक्ष तथा परीक्षणका क्षेत्र र विधि यो अध्ययनमा समावेश गर्नु पर्नेछ । साथै वातावरणीय अनुगमन, परीक्षणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा विवरण पनि समावेश गर्नु पर्नेछ ।
अध्याय ३	परीक्षणको पूर्ण विवरण
अध्याय ४	आयोजना सम्बन्धमा पालना गर्नु पर्ने सुझाव तथा सुधारात्मक कार्य
अनुसूची	सम्बन्धित तथ्याङ्क र विवरण
परीक्षण गर्ने समूहमा समावेश हुनु पर्ने जनशक्ति	
प्राविधिक	प्रस्तावसँग विषय मिल्ने विज्ञ
	वातावरण विज्ञ
	सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक विज्ञ
	प्रस्तावको क्षेत्र, किसिम र यसले पारेको प्रभावको गाम्भीर्यताको आधारमा थप अन्य विज्ञ

तालिका १०.२: वातावरणीय परीक्षणको लागि चेकलिष्ट

१. भौतिक पक्ष								
क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारिता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
१.	वायुको गुण							
२.	पानीको गुण							
३.	ध्वनिको मात्रा							
४.	भूउपयोग							
५.	जलस्रोत							
२. जैविक पक्ष								
क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारिता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत
१.	वन जङ्गल							
२.	वनस्पति							
३.	जीवजन्तु							
४.	गैरकाष्ठ							
५.	माछा							
६.	दुर्लभ र सङ्कटापन्न प्रजाति							
७.	संरक्षण क्षेत्र							
३. सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक पक्ष								
क्र.सं.	विवरण	आयोजनाको क्रियाकलाप	अनुमान गरिएको प्रभाव	खास प्रभाव	न्यूनीकरणका उपाय	प्रभावकारिता	सूचना	तथ्याङ्कको स्रोत

१.	शिक्षा							
२.	कृषि							
३.	रोजगारी							
४.	बसाइँ सराई							
५.	स्वास्थ्य र सरसफाइ							
६.	वातावरणीय सौन्दर्यता							
७.	लैङ्गिक सवाल							
८.	धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्थिति							
९.	सामाजिक स्थिति							

तालिका १०.३: वातावरण परीक्षण तालिका

क्र.स.	विवरण	स्थान	विधि	सूचांक
भौतिक वातावरण				
१.	वायु गुणस्तर	आयोजना क्षेत्र	digital instrument Temtop (M2000) को प्रयोग गरी वायुको गुणस्तर मापन	पि. एम.२.५, पि. एम.१०, RH, CO ₂ , HCHO, Particles को मात्रा
२.	ध्वनि स्तर	आयोजना क्षेत्र	Sound Level meter/Datalogger (Lutron SL-4023SD) को प्रयोग गरी २ सेकेण्डको अन्तरालमा १० मिनेटसम्मको विवरण संकलन गरी ध्वनिको स्तर मापन	ध्वनिको स्तर
३.	पानीको गुणस्तर	खानेपानी	पानीको नमुना संकलन र प्रयोगशाला जाँच	Color, Conductivity, pH, Turbidity, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Total Solids, Ammonia, Alkalinity, Total Hardness, Iron, Nitrate, Chloride, Coliform जस्ता parameters को मापन
४.	भूउपयोग	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	भूउपयोगमा परिवर्तन
५.	फोहरमैला	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	स्थानीयसँग छलफल, waste management block तथा bio-pit को निर्माण
६.	जल निकास	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	स्थानीयसँग छलफल, जल निकास संरचनाको निर्माण
७.	ढल निकास	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	स्थानीयसँग छलफल, septic tank को निर्माण
जैविक वातावरण				

क्र.स.	विवरण	स्थान	विधि	सूचांक
१.	वन क्षेत्रको विनास	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	आयोजनाको खुल्ला क्षेत्रको हरियाली
२.	रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	आयोजनाको खुल्ला क्षेत्रको हरियाली
३.	वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्न सक्ने असर	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन	क्षेत्र वरिपरि बार
४.	वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन/ स्थानीयसँग छलफल	सोलार, LPG जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग
५.	वासस्थानको विखण्डन	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन/ स्थानीयसँग छलफल	वनस्पतिको संरक्षण तथा खालि स्थानमा वृक्षारोपण
६.	दाउरा सोत्तर संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन/ स्थानीयसँग छलफल	पैदावार घाँस, दाउरा लगायत वस्तुभाउ चराउन वैकल्पिक स्थानमा तोकिएको
७.	अवैध चोरी-सिकारी	आयोजना क्षेत्र	अवलोकन/ स्थानीयसँग छलफल	जानकारीमुलक संकेत (चिन्ह पोष्ट), जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन
सामाजिक-अर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण				
१.	स्थानीयलाई रोजगारी	आयोजना क्षेत्र	अन्तरक्रिया, निरीक्षण, सर्वेक्षण	आयोजनाको रोजगारी सम्बन्धि अभिलेख तथा स्थानीयसँग सोधपुछ
२.	स्वास्थ्य र सरसफाइ	आयोजना क्षेत्र	कामदार तथा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया, प्रत्यक्ष अवलोकन, सर्वेक्षण	नजिकको स्वास्थ्य चौकी, अस्पतालको विवरण

क्र.स.	विवरण	स्थान	विधि	सूचांक
३.	बालश्रम	आयोजना क्षेत्र	निर्माण व्यवसायीको अभिलेख, स्थानीयसँग अन्तर्वाता	बाल श्रमिकको संख्या
४.	सार्वजनिक स्रोतको पर्याप्त	आयोजना प्रभावित क्षेत्र	अवलोकन र अन्तरवार्ता	गुनासोको अभिलेख
५.	पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा	आयोजना निर्माण क्षेत्र	अभिलेखको पुनरावलोकन र अन्तरवार्ता	दुर्घटना र रोगको प्रकार

परिच्छेद ११. निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धता

प्रस्तावित आयोजना कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लाको पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थित रहेको छ। प्रस्तावित आयोजना काठमाडौं देखि ६६० कि.मि.को दुरीमा रहेको छ। आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ भने हाल यसको व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय अन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालय भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मार्फत श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा भइरहेको छ। हाल आयोजना क्षेत्रको भू-उपयोग वनक्षेत्रको बाँझो जग्गाको रूपमा रहेको छ।

प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, अस्पताल भवन, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, जिम हल, ठूलो बहुउद्देश्यीय हल, सानो बहुउद्देश्यीय हल, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र कार्यालय लगायतका संरचना रहने छन् ।

प्रस्तावित आयोजना निर्माण क्रममा रोजगारीको अवसर, प्राविधिक सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीयस्तरमा आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, हरियाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक सामाजिक कार्यक्रम (CSP) बाट प्राप्त हुने लाभहरू जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू हुने देखिन्छ । त्यस्तै, भौतिक वातावरण अन्तर्गत हुने नकारात्मक प्रभावहरूमा स्थालाकृति र भू-परिदृश्यमा परिवर्तन, कामदार शिविरबाट उत्पन्न हुने ठोस तथा तरल फोहरको व्यवस्थापन, निर्माणजन्य सामग्रीको भण्डारणबाट हुने प्रभाव, वायु प्रदूषण (वायुको गुणस्तरमा हास), भूमिगत जल प्रदूषण, जल निकासमा अवरोध, ध्वनि प्रदूषण, आदि रहेको छ भने जैविक वातावरण अन्तर्गत पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूमा वन क्षेत्रको विनास, रुख विरुवा तथा वनस्पतिको क्षति, वन्यजन्तुको आवतजावत तथा बसाइ सराइमा पर्न सक्ने असर, वन क्षेत्र तथा वन सम्पदामा पर्ने चाप, वासस्थानको विखण्डन, दाउरा सोत्तर संकलन तथा चरिचरण क्षेत्रको अभाव, मानव (कामदार/मजदुर) र वन्यजन्तु विचको द्वन्द, आगलागी तथा डढेलो आदि रहेका छन्। त्यस्तै, सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक वातावरण अन्तर्गत पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूमा व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिमहरू, लैंगिक असमानता र बालश्रम, श्रमिक तथा स्थानीय वासिन्दा बीच झैझगडा, सरुवा रोगको संक्रमण, उच्च ट्राफिकले सडक जाम तथा सडक दुर्घटनाको जोखिम, विपद व्यवस्थापनआदि रहेका छन्।

आयोजना निर्माणका लागि प्रस्तावित क्षेत्रमा डिजाइन अनुसार हरियाली प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिनेछ। फोहोरमैला निष्कासन हुने स्रोतमा जैविक र अजैविक फोहोरको वर्गीकरण गरेर

तोकिएको स्थानमा विभिन्न भण्डारण क्षेत्रहरूमा जैविक र अजैविक फोहोरको स्रोत पृथकीकरण गरिनेछ। वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,क) बमोजिम निजी जग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनुसूची-५१ बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ। वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम २ बमोजिम आयोजनाले प्रयोग गर्ने १४.०५ हे. वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्न अनुसूची-५१ क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ। कटान हुने ७८२ वटा रुख/पोलहरूको लागि वन नियमावली, २०७९ को नियम ९३ को उपनियम (१,ख) बमोजिम आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि अनुसूची-५१क. बमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ। आयोजना संचालनको क्रममा स्थानियलाई उनीहरूले पूर्ववत् रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको त्यहाँको पैदावार घाँस, दाउरा लगायत वस्तुभाउ चराउन बैकल्पिक स्थानमा तोकिने छ। आयोजनाले कामदारहरू छनोट गरिसकेपछि वन्यजन्तु चोरी-सिकारी विरुद्धको जागरुकता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा हेलमेट, सेफ्टी भेट, माक्स, पन्जा, चस्मा लगायत PPE अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने प्रबन्ध गर्ने र सोको अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण स्थलमा उचित सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी, सफा शौचालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ। निर्माणस्थलमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि boundary wall को निर्माण गरी अनधिकृत प्रवेश निषेध गरिनेछ।

साथै, प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्दा ठूलो क्षति हुने वा अपेक्षाकृत धेरै प्रतिकूल प्रभावहरू पर्ने देखिदैन। प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण गर्न लागिएको प्रस्तावित क्षेत्र कुनै विशेष वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दैन। प्रस्ताव निर्माण तथा सञ्चालन चरणमा यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनबाट आएका अनुकूल प्रभाव अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू सुझाइए अनुसार कार्य गरेमा प्रभावहरूलाई स्थलगत समाधान गर्न सकिने खालका छन्। वातावरणीय अनुगमन कार्यलाई नियमित रूपमा गरी प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

प्रतिवद्धता

- रोजगारीको लागि स्थानीय गरिब, विपन्न वर्ग तथा महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- आयोजनाको कुनै पनि कार्यमा बालश्रम समावेश गरिने छैन।
- कामदारहरूको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका साधन र उपायहरू अपनाइनेछ।
- आयोजना प्रति स्थानीय वासिन्दाको राय-सुझाव र गुनासोहरू नियमित रूपमा लिइनेछ।
- वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा दिइएका न्यूनीकरणका उपायहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन र त्यसको नियमित अनुगमन गरिने छ।
- फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि waste management block र bio-pit को निर्माण गरिने।

- सञ्चालन अवधिमा निष्कासन भएको फोहोरमैलालाई खुला रूपमा बाल्न प्रतिबन्ध लगाउने।
- निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूलाई काम गर्दा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग , प्राथमिक उपचारका लागि चाहिने सामानहरू ,शौचालय , सफा पिउने पानी र सरसफाइमा चाहिने सामानहरूको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाइने छ।
- प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयको पूर्ण पालना गरिनेछ।

परिच्छेद १२. सन्दर्भ सामग्रीहरू

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग (२०८१), “नेपाल परिचय”, सञ्चारग्राम, तिलगङ्गा, काठमाडौं, नेपाल।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (२०७८), “राष्ट्रिय जनगणना र घरघुरी सर्वेक्षण, २०७८ (राष्ट्रिय प्रतिवेदन)”, रामशाहपथ, थापाथली, काठमाडौं।

नेपाल सरकार (२०७७), वातावरण संरक्षण नियमावली, नेपाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल।

नेपाल सरकार (२०७६), वातावरण संरक्षण ऐन, नेपाल सरकार, काठमाडौं, नेपाल।

Department of Hydrology and Meteorology (2023), “Dhm.gov.np.” Retrieved from <https://www.dhm.gov.np/>, retrived date: 2081-07-21

Department of Mines and Geology (2020), “dmgnepal.gov.np.” Retrieved from <https://gis.dmgnepal.gov.np/>, retrived date: 2081-07-21

FRTC. (2022). Land cover of Nepal [Data set]. FRTC. <https://doi.org/10.26066/RDS.1972729>, retrived date: 2081-07-21

Government of Nepal, Department of Mines and Geology , 2020, Lainchour, Kathmandu: <https://dmgnepal.gov.np/en>, retrived date: 2081-07-21

Government of Nepal, Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty

The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN Red List of Threatened Species. (n.d.). <https://www.iucnredlist.org/>, retrived date: 2081/07/25

National Trust for Nature Conservation, 2022, Khumaltar, Lalitpur, <https://ntnc.org.np/>.

Stainton, J. D. A. (1972), “ Forests of Nepal”, John Murray, London.

Survey Department (2077), “dos.gov.np”, Retrieved from <https://dos.gov.np/2081/07/25>

परिच्छेद १३. अनुसूचीहरू

अनुसूची १: क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची स्वीकृतको पत्र


	नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वातावरण तथा जैविक विविधता मशाखा	पत्र संख्या : ३८८७ सिंहदरबार, काठमाडौं
पत्र संख्या : ०२२१८३ खसानी नं : ०३०		मिति: २०८२/०६/३०
विषय: क्षेत्र निर्धारण (SD) र कार्यसूची (ToR) स्वीकृत भएको सम्बन्धमा।		
श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं।		
उपरोक्त सम्बन्धमा, तहाँ मन्त्रालयको च.नं. २९९, मिति २०८१/११/१५ को सिफारिस पत्रसाथ प्राप्त भएको श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेतद्वारा, सोही जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ८ मा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण (SD) र कार्यसूची (ToR) सम्बन्धमा कारवाही हुँदा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ (१) र ऐ.ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम ४ (७) र नियम ५ (५) बमोजिम, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (सचिबस्तर) को मिति २०८२/०६/२९ को निर्णयानुसार तपसिलमा उल्लेखित शर्तहरू लागु हुने गरी प्रस्तावकबाट पेश गरिएको अन्तिम परिमार्जित क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची (असोज २०८२) स्वीकृत भएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।		
सर्तहरू:		
- स्वीकृत क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीको आधारमा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८(११) बमोजिम दुई वर्षभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ। - वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको क्रममा थप/नयाँ वातावरणीय सवाल तथा प्रभावहरू पहिचान भएमा तिनलाई समेत EIA अध्ययनमा समावेश गर्नुपर्नेछ। - EIA प्रतिवेदन तयारीका क्रममा कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका आयोजनाका वातावरणीय सवालहरू अनुसार वातावरणीय प्रभावहरू पहिचान गरी तिनको प्रभावकारी निराकरण वा न्यूनीकरण वा क्षतिपूर्तिमूलक उपायहरू सोही क्रममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। - वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि र नकारात्मक प्रभाव निराकरणका/न्यूनीकरणका उपायहरू, कार्यान्वयन हुने स्थान, जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन समय तथा लागतसम्बन्धी स्पष्ट विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ। - EIA प्रतिवेदनमा ठोस तथा तरल फोहरमैला व्यवस्थापन योजना, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापन योजना, विपद् व्यवस्थापन योजना तथा गुनासो सुनुवाइ व्यवस्थापन योजना समावेश गर्नुपर्नेछ। - EIA अध्ययनका क्रममा प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने घरधुरी तथा व्यक्तिगत/सार्वजनिक भौतिक संरचना सम्बन्धी सरोकारवालाहरूलाई छलफल परामर्श र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा संलग्न गराउनु पर्नेछ। - सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा सार्वजनिक गरिएको जानकारी, उपस्थित सहभागीहरूको विवरण, माइन्पुट पुस्तक, उठेका सवाल तथा राय/सुझावहरूलाई सम्बोधन गरिएको तालिकासहित EIA प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ।		
फोन नं. :- ४२११७०३, ४२११७३७, ४२११७५५, ४२११८६४, फ्याक्स नं. :- ४२११८६८		



नेपाल सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वातावरण तथा जैविक विविधता मशाखा

पो.व.नं. : ३५८७
सिंहदरवार, काठमाडौं

पत्र संख्या : ०८१८३
चलानी नं. ४३०




८. आयोजना सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरी सम्बन्धित स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयको सिफारिससहित नियम ७(२) बमोजिमको सूचनाको समयावधि समाप्त भएपछात मात्र EIA प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्नेछ ।

९. EIA प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका वातावरणीय प्रभावहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न, आवश्यक परेमा आयोजनाका पूर्वनिर्धारित भौतिक संरचना (संख्या, आकार, क्षमता वा डिजाईन) मा यस मन्त्रालयले समायोजन गराउन सक्ने अधिकार सुरक्षित रहनेछ ।

१०. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), क्षेत्रनिर्धारण (SD) र कार्यसूची (ToR) प्रतिवेदनहरू आयोजना नियमानुसार कार्यान्वयन हुने क्रममा अपनाउनुपर्ने वातावरणीय सुरक्षाका उपायलाई ध्यानमा राखी स्वीकृत हुने गर्दछन् । यी प्रतिवेदनको स्वीकृति प्राप्त गरेको मात्र आधारमा प्रस्तावक कानूनी वा न्यायिक दायित्वबाट उन्मुक्त हुने छैन । तसर्थ, आयोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कानूनी तथा न्यायिक दायित्व प्रस्तावककै जिम्मेवारीमा रहनेछ ।

बोधार्थः
श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
विरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।


.....
सुरेन्द्र राज पन्त
वैज्ञानिक अधिकृत

फोन नं. :- ४२९९७०३, ४२९९७३७, ४२९९५५५, ४२९९८६४, फ्याक्स नं. :- ४२९९८६८

अनुसूची २: अध्ययन टोली सदस्यको स्वघोषणा

आयोजना/प्रतिवेदनको मुख्य शिर्षक: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रस्तावकको नाम: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत

ठेगाना: विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं.: ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

म निम्न घोषणा गर्दछु

- म यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न छु ।
- मैले यो अध्ययन स्वीकार्य अध्ययन विधि प्रयोग गरि तयार गरेको छु ।
- यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विवरणहरू सत्य र सहि रहेका छन् ।
- मैले यस प्रतिवेदनमा समावेश भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका विवरण तथा सामग्रीको अध्ययन र जांच गरेको छु ।
- म संलग्न यस आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनसंग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा समावेश कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा विवरणको म नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता वहन गर्दछु ।
- माथि बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अध्ययन कार्यको सिसिलामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा मिति मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०८/२५ सम्म म स्वयम् उपस्थित भै तथ्यांक संकलन गरेको घोषणा गर्दछु ।
- यो अध्ययन प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी लगायतका कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्दछु ।

दस्तखत	
परामर्शदाता संस्थाको छाप	
विषय विज्ञ सदस्यको नाम, थर	सुशील खनाल
विज्ञता	टोली प्रमुख/ वातावरण विज्ञ
मिति	

आयोजना/प्रतिवेदनको मुख्य शिर्षक: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रस्तावकको नाम: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत

ठेगाना: विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं.: ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)


ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

म निम्न घोषणा गर्दछु

- म यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न छु ।
- मैले यो अध्ययन स्वीकार्य अध्ययन विधि प्रयोग गरि तयार गरेको छु ।
- यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विवरणहरु सत्य र सहि रहेका छन् ।
- मैले यस प्रतिवेदनमा समावेश भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका विवरण तथा सामग्रीको अध्ययन र जांच गरेको छु ।
- म संलग्न यस आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनसंग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा समावेश कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा विवरणको म नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता वहन गर्दछु ।
- माथि बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अध्ययन कार्यको सिसिलामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०८/२५ सम्म म स्वयम् उपस्थित भै तथ्यांक संकलन गरेको घोषणा गर्दछु ।
- यो अध्ययन प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी लगायतका कार्यको जिम्मेवारी वहन गर्दछु ।

दस्तखत	
परामर्शदाता संस्थाको छाप	
विषय विज्ञ सदस्यको नाम, थर	राम प्रसाद ढुङ्गेल
विज्ञता	वातावरण विद/ GIS विज्ञ
मिति	

आयोजना/प्रतिवेदनको मुख्य शिर्षक: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रस्तावकको नाम: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत

ठेगाना: विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं.: ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

म निम्न घोषणा गर्दछु

- म यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न छु ।
- मैले यो अध्ययन स्वीकार्य अध्ययन विधि प्रयोग गरि तयार गरेको छु ।
- यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विवरणहरु सत्य र सहि रहेका छन् ।
- मैले यस प्रतिवेदनमा समावेश भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका विवरण तथा सामग्रीको अध्ययन र जांच गरेको छु ।
- म संलग्न यस आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनसंग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा समावेश कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा विवरणको म नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्दछु ।
- माथि बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अध्ययन कार्यको सिसिलामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०८/२५ सम्म म स्वयम् उपस्थित भै तथ्यांक संकलन गरेको घोषणा गर्दछु ।
- यो अध्ययन प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी लगायतका कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्दछु ।

दस्तखत	
परामर्शदाता संस्थाको छाप	
विषय विज्ञ सदस्यको नाम, थर	मुकुन्दप्रसाद अधिकारी
विज्ञता	वन/जैविक विविधता विद
मिति	

आयोजना/प्रतिवेदनको मुख्य शिर्षक: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रस्तावकको नाम: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत

ठेगाना: विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं.: ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

म निम्न घोषणा गर्दछु

- म यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न छु ।
- मैले यो अध्ययन स्वीकार्य अध्ययन विधि प्रयोग गरि तयार गरेको छु ।
- यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विवरणहरू सत्य र सहि रहेका छन् ।
- मैले यस प्रतिवेदनमा समावेश भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका विवरण तथा सामग्रीको अध्ययन र जांच गरेको छु ।
- म संलग्न यस आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनसंग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा समावेश कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा विवरणको म नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्दछु ।
- माथि बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अध्ययन कार्यको सिसिलामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०८/२५ सम्म म स्वयम् उपस्थित भै तथ्यांक संकलन गरेको घोषणा गर्दछु ।
- यो अध्ययन प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी लगायतका कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्दछु ।

दस्तखत	
परामर्शदाता संस्थाको छाप	
विषय विज्ञ सदस्यको नाम, थर	मीनेशकुमार घिमिरे
विज्ञता	सामाजिक/सार्वजनिक परामर्श विद
मिति	

आयोजना/प्रतिवेदनको मुख्य शिर्षक: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

प्रस्तावकको नाम: कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत

ठेगाना: विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

फोन नं.: ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

म निम्न घोषणा गर्दछु

- म यस आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न छु ।
- मैले यो अध्ययन स्वीकार्य अध्ययन विधि प्रयोग गरि तयार गरेको छु ।
- यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विवरणहरु सत्य र सहि रहेका छन् ।
- मैले यस प्रतिवेदनमा समावेश भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा आर्थिक वातावरणका विवरण तथा सामग्रीको अध्ययन र जांच गरेको छु ।
- म संलग्न यस आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनसंग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा समावेश कुनै पनि भ्रामक जानकारी वा विवरणको म नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिता बहन गर्दछु ।
- माथि बुँदा नम्बर १ मा उल्लेखित अध्ययन कार्यको सिसिलामा प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा मिति २०८२/०८/१५ देखि मिति २०८२/०८/२५ सम्म म स्वयम् उपस्थित भै तथ्यांक संकलन गरेको घोषणा गर्दछु ।
- यो अध्ययन प्रतिवेदनमा बौद्धिक चोरी लगायतका कार्यको जिम्मेवारी बहन गर्दछु ।

दस्तखत	
परामर्शदाता संस्थाको छाप	
विषय विज्ञ सदस्यको नाम, थर	बट्टिप्रसाद ढुङ्गाना
विज्ञता	सिविल इन्जिनियर
मिति	

अनुसूची ३: प्रस्तावकको स्व-घोषणा पत्र प्रस्तावकको स्वघोषणा

शिर्षकको नाम: “कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को निर्माण आयोजना”

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना:

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज)

फोन नं. ०८१-५५००५१ (डि.अ.)

९८५८०९०११५ (संचार)

९८५८०९०७६६ (प्र.ना.उ.-सूचना अधिकारी)

९८५८०९१२२२ (समादेशक-कार्यलय प्रमुख)

ईमेल: ksptc@nepalpolice.gov.np

ksptc_admin@nepalpolice.gov.np

ksptc_comm@nepalpolice.gov.np

फेसबुक पेज: <https://www.facebook.com/ptcnj>

म निम्न घोषणा गर्दछु:

- (क) मैले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन टोलीलाई सहि र सान्दर्भिक जानकारी प्रदान गरेको छु;
- (ख) मैले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन टोलीलाई व्यावसायिक र स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छु;
- (ग) मैले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सामग्री पढेको र बुझेको छु;
- (घ) म यस प्रतिवेदनमा प्रस्तावित सबै प्रभाव वृद्धि/न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सहमत छु; र

प्रस्तावकको तर्फबाट स्वघोषणालाई प्रमाणित गर्ने:

नाम: ई. शम्भु प्रसाद कोइरी		
पद: प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक		
	हस्ताक्षर	संस्थाको छाप

अनुसूची ४: सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना र सुचना टाँस मुचुल्का

- सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना



www.eakhabhar.com

हाम्रो अखबार

‘गाउँघरका समाचार, हाम्रो सरोकार’

०९ डिसेम्बर २०८२ • ०९ December Tuesday 2025 • पृष्ठ ४ • मूल्य रु. ८/-

HAMRO AKHABAR DAILY दैनिक

०९ डिसेम्बर २०८२ • ०९ December Tuesday 2025

हाम्रो अखबार दैनिक



विविध

8

वन समूहका तत्कालीन अध्यक्षसहित चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

■ **हाबो अखबार संवाददाता** सुर्खेत, २९ मंसिर । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकास्थित चुली डडमेलामा समुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष अमृत दमाईसहित ४ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यक्ष दमाईसहित सचिव रामकुमारी राना, कोषाध्यक्ष धनसरी राना र लेखापरीक्षक भोजराज शर्मा विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिकोस्वामी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दमाई र कोषाध्यक्ष धनसरी रानाले



नक्कली भएपछि बनाएर वन हेरालु राखेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले डडमेलो नियन्त्रणका लागि मानिस खटाएको र वन हेरालु राखेको भन्दै नक्कली भएपछि बनाएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षक भोजराज पाण्डेले

वदनियतपूर्वक कारोबार नै नभएको शीर्षकमा खर्च देखाई गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अध्यक्ष दमाई र कोषाध्यक्ष धनसरी रानाविरुद्ध नौ लाख ६५ हजार ८३७ रुपैयाँ र सचिव रामकुमारी रानाविरुद्ध आठ लाख ४० हजार ८७२ रुपैयाँ विभिन्न माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

हवाई टिकट तथा कागजको लागि

नेपाल एअर बिजनेस ट्रामल एण्ड टुर्स प्रा.लि.

वीरेन्द्रनगर-६, बुद्धपथ सुर्खेत

हाम्रा विशेषताहरू

- आवृत्तिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटहरू ।
- सामान पठाउन वा पाउनको लागि कागजको व्यवस्था रहेको छ । (काठमाडौं-सुर्खेत तथा सुर्खेत-काठमाडौं)
- कुनै पनि ठाउँ आउन वा जानको लागि गाडी रिजर्वको व्यवस्था रहेको छ ।
- नेपालभर कुनै पनि ठाउँ घुम्नको लागि टुर प्याकेजको व्यवस्था रहेको छ ।
- होटल बुकको पनि व्यवस्था रहेको छ ।

सम्पर्क

Head office: ०१ ४२७८२५, ९६८८३१८३०
01 4278875, 968831830

Branch office: ०४३२७८२५, ९६८८३१८३०
043278875, 968831830

068831830 | sinamangal pipalbot-09, Kathmandu | 068831830 | Birendranagar, Surkhet

043278875, 968831830 | nepalairbusiness@gmail.com



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ६ सँग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति: २०८२/०८/२३ गते)

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।


प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय- वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ईमेल: karnalispoko_spokesperson@nepalpolice.gov.np/ फोन नं.: +९७७-०८३-४२०८९१
प्रस्तावको व्यहोरा	प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र आयोजना पञ्चपुरी नगरपालिका, वडा नं. ८ स्थित दुलालथाई भन्ने स्थानमा रहेको श्री मौरिडाडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरिरहेको वन क्षेत्रको जमिन मध्ये करिब १४.०६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा मा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रभित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गाई ब्लक, व्यायाम ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, बेयर हाउस, उपचार केन्द्र, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, व्यायाम हल, बहुउद्देश्यीय हलहरू, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र, खेलमैदान, फाएरेन्ज, कार्यालय लगायतका संरचना रहने छन् ।
प्रभाव पर्ने सक्ने प्रदेश/जिल्ला/न.पा./वडा नं.	कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८

माथि उल्लेखित प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्नु पर्ने भएकाले स्थानीय समुदाय लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच केकस्तो प्रभाव पर्दछ, र सोबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको निराकरण सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरीका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा निम्न मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिने सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भई आफ्नो राय सुझाव उपलब्ध गराईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यक्रम हुने मिति, समय र स्थान		
मिति	समय	स्थान
२०८२/०९/०४ गते, शुक्रबार	अपरान्ह १:०० बजे	पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८ को कार्यालय भवन, दुलालथाई, सुर्खेत

आयोजक	
प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल फोन नं.: +९७७-०८३-४२०८९१ ईमेल: karnalispoko_spokesperson@nepalpolice.gov.np	रिसर्च इन्क्लेव प्रा.लि. का. म. न. पा.-३१ शंखमूल, काठमाडौं । फोन नं.: +९७७-०१-४२४२९९८/ ९८५१०९७०३६ ई-मेल: researchenclave@gmail.com

• सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना टाँसको मुचुल्का

	पञ्चपुरी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय बाबियाचौर सुर्खेत ।	
प.सं. २०८२/०८३ (प्रशासन)		मिति:- २०८२/०८/२८
च.नं ४६		ने.सं. ११४६ थिलागा, १० आइतवार
श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।		
विषय :- सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।		
प्रस्तुत विषयमा तहँ कार्यालयको च.नं. १२७ मिति २०८२/०८/२४ गतेको पत्रसाथ संगलग्न मिति २०८२/०८/२३ गतेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयारीको लागि प्रभावित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सूचना यस कार्यालयमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारी गाराइन्छ ।		
 लाल बहादुर सुवेदी नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत		

कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धी पञ्चपुरीको आधार
फोन नं. ०८३-४१६०६७, वेबसाइट:- www.panchapurimun.gov.np
ईमेल: info@panchapurimun.gov.np, ito.panchapurimun@gmail.com



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरन्द्रनगर सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६ को उपनियम (४) संग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति: २०८२/१/२२ गते)

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/१/२२ गतेका दिन यस जुम्ला प्रदेश जुम्ला जिल्ला जुम्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ५ को जुम्ला स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल				
क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	लालकरी मजारी	पञ्चपुरी-३	गा.प्रमुख	
२	जोर्जे काली	पञ्चपुरी-४	गा.प्रमुख	
३	लालकरी सुवेदी	वि.क.का	नि.डा.माली	
४	विमला पाँडे	पञ्चपुरी-५	कुपडाउ.म.	
५	रामेन्द्र मजारी	पञ्चपुरी	सहायक	



"कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धि पञ्चपुरीको आधार!"

पञ्चपुरी नगरपालिका
दनं. वडा कार्यालय
दुलालथाई, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: २०८१०८३

मिति: २०८१०८२६

चलानी नं. २९४

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल।

विषय: सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८१०८१२४को पत्र सं. २०८१०८३ च.नं.११४ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत(हाल नेपालगंज) आयोजना को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि मिति २०८१०८१२३ गते प्रकाशित सूचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थित यस कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०८१०८१२६ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

हस्ताक्षर: 
दिपक कुमार थापा
वडा अध्यक्ष
नाम: दिपक कुमार थापा
पद: वडा अध्यक्ष
कार्यालय: ८ नं. वडा कार्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत।



कार्यालयको छाप:

Email: panchapurimun.ward8@gmail.com, contact: 9858058198, 9848052844



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६को उपनियम (४) संग सम्बन्धित
(प्रकाशित मिति २०८२/०८/०६ गते)

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति गतेका दिन यस प्रदेश जिल्ला गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. को स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	दिपक कुमार थापा	पञ्चपुरी-८	क्यान्सलर	[Signature]
२	सुमिला चौधरी	— " —	क्यान्सलर	[Signature]
३	गंगा बडेल	— " —	डा. स.	[Signature]
४	सुमिला छिमेरी	— " —	समाजसेवी	[Signature]
५	विष्णु कलशारी	— " —	समाजसेवी	[Signature]



श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय

पञ्चपुरी-८, दुलालथाई, सुर्खेत

स्थापना: २०४४

विद्यालय कोड नं.:

५ ९ ० ० ५ ० ० ० ६

पत्र-संख्या:-२०८१/०८२

चलानी नम्बर :- ३२

मिति:-२०८२/०८/२६

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
विरेन्द्रनगर सुर्खेत,

विषय :- सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०८/२४ को प. सं ०८२/०८३ च. न. १२१ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि मिति २०८२/०८/२३ गते प्रकाशित सूचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थित यस श्री जनजागृत मा.वि. को सूचना पाटीमा मिति २०८२/०८/२६ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

हस्ताक्षर:

नाम :

कार्यालय : श्री जनजागृत मा. वि. पञ्चपुरी-८

पद :

प्रधानाध्यापक





कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६को उपनियम (४) संग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति २०८२/०८/१६ गते)

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति २०८२-०८-१६ गतेका दिन यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ०८ को अजित साहू मा. वि. दुलाल धाई स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	रविबाल सिङ्गेल	पञ्चपुरी-सुर्खेत	वि.स. प्रहरी	
२	शान्ति प्रसाद चिमिरे	पञ्चपुरी-सुर्खेत	प्रहरी (प्र.अ.)	
३	विष्णु ब. शाही	पञ्चपुरी-सुर्खेत	प्र.अ. अवरक्ष	
४	रविबाल सिङ्गेल	पञ्चपुरी-सुर्खेत	समाजसेवी	
५	नविन कुमार विष्ट	पञ्चपुरी-सुर्खेत	सहायक प्र.अ.	



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा

बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी ०५ सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश

प स २०८२/०८/२४
च न ३९

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
विरेन्द्रनगर, सुर्खेत नेपाल



विषय: सार्वजनिक सुनुवाइको सुचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको २०८२/०८/२४ पत्र
स.२०८२/०८३ च.नं.१२० साथ सलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल वंके
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ
सम्बन्धि मिति २०८२/०८/२३ गते प्रकाशित सुचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी
नगरपालिका ०५ मा अवस्थित बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीको
लागी अनुरोध छ।


स्वास्थ्य चौकी प्रमुख

फोन नं.०८३-४९६०६७, वेबसाइट- www.panchapurimun.gov.np
ईमेल: panchapuri.municipality@gmail.com, ito.panchapurimun@gmail.com



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६ को उपनियम (४) तम सम्बन्धित
(प्रकाशित मिति २०८२/१२/२८ गते)

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/०१/१८ गतेका दिन यस सुर्खेत प्रदेश सुर्खेत जिल्ला सुर्खेत गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ०५ को नालाखोला स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	शिवराज ज्ञेसी रेग्मी	वातिआचौर, सुर्खेत	शिक्षक	
२	दिपेन्द्र देव गिरी	" — "	प्रशिक्षक	
३	शिव लामा	" — "	शिक्षक	
४	अनन्त बज्र	" — "	शिक्षक	
५	जयन्त रेग्मी	" — "	डा.स.	



श्री मोरीडाँडा सामुदायिक वन उपमोक्त सङ्घ

पञ्चपुरी न.पा.-८, दुलालथाई, सुर्खेत

पत्र संख्या:- ०८२/०८२
चलानी नम्बर:- १४

मिति:- २०.०२.०२३

विषय:- सूचना रोजगारीको सम्बन्धमा

श्री ~~कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र~~
नेपालगंज सुर्खेत

प्रस्तुत विषयमा तपाईंको कार्यालयको च.नं. १२२
मिति २०८२/०२/२४ गतेको पत्रमाथि संलग्न मिति
२०८२/०२/२४ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको
लागू प्रभावित क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति
मा हुने छानवीनको सूचना कार्यको सूचना
यस कार्यालयको सूचना पायोमा रोजगारीको
बारेमा जानकारी गराइएको छ।


अध्यक्ष
विष्णु प्रसाद शिर्ष



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

बरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति: २०८२/०८/०८ गते)

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/०८/०८ गतेका दिन यस २०८२/०८/०८ प्रदेश २०८२/०८/०८ जिल्ला २०८२/०८/०८ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. २०८२/०८/०८ को २०८२/०८/०८ स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	विष्णु पौडेल	पञ्चा ८	कर्मचारी	
२	रविन्द्र पौडेल	११	शुद्धि	२०८२/०८/०८
३	गंगा पौडेल	११	शुद्धि	०८/११
४	उमेश पौडेल	११	शुद्धि	२०८२/०८/०८
५	रमेश पौडेल	११	११	२०८२/०८/०८
६	रामेश पौडेल	११	११	२०८२/०८/०८



कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय



डिभिजन वन कार्यालय भेरी

बाबियाचौर, सुर्खेत

च.नं. ४६९

विषय: जानकारी सम्बन्धमा।

प.सं.: ०८२/०८३ (योजना शाखा)

मिति २०८२/०८/२६

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।

उपर्युक्त विषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं. ११९ मिति २०८२/०८/२४ गतेको पत्र साथ प्राप्त सूचना यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको बेहोरा अनुरोध छ। साथै यसै पत्र साथ सूचना टाँसको मुचुल्का पाना थान-१ संलग्न राखी पठाईएको बेहोरा अनुरोध छ।

24
नि. डिभिजन वन अधिकृत

कृपया पत्राचार गर्दा प.सं., च.नं. र मिति उल्लेख गरीदिनु होला।
वेबसाईट: www.dfoberheri.karnali.gov.np ईमेल: bheridfo@gmail.com

"व्यवसायिक र सिर्जनशिल प्रशासन: विकास, समृद्धि र सुशासन"



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धि सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७६को उपनियम (४) त्तुल्य सम्बन्धित
(प्रकाशित मिति: २०८२/११/१७ गते)

त्रि.डिभिजनल वन अधिकृत

टाँस मुचुल्का

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ नियम ६ बमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित हुने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/११/२८ गतेका दिन यस २०८२ प्रदेश २०८२ जिल्ला २०८२ गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. २०८२ को स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	तन्त्रि राजा परियार	वि. न. काँक्रेडी	नेकरी	वि. न.
२	राम शर्मा शर्मा	"	"	राम शर्मा
३	ब. शर्मा वि. शर्मा	पुनः पुनः - २	शर्मा -	ब. शर्मा
४	रुपनाता शर्मा	वि. न. काँक्रेडी	नेकरी	रुपनाता
५	अमर शर्मा शर्मा	"	"	अमर शर्मा



श्री दुलालथाई माथीगाउँ चुनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाइ उपमोक्त समिति

पञ्चपुरी न.पा.-८, सुर्खेत

पत्र-संख्या:- ०८२/८२

चलानी नम्बर:- १६



मिति:- २०८२/८/२९

विषय:- सूचना बाँडेर गरिएको सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्र नगर, सुर्खेत।

प्रस्तुत विषयमा तहसुत कार्यालयको-११
१२६ मिति २०८२/८/२४ गतेको पत्रसय सलभन
मिति २०८२/८/२६ को वातावरणीय प्रभाव
मूल्यांकनको लागि सर्वज्ञाति सुर्खेत उप
मोक्त समिति सूचना यस कार्यालयको सूचना पायेका
बाँडेर गरिएको नभएको जानकारी गराइएको।

अध्यक्ष
विनोद कुमार थापा

विनोद कुमार थापा
अध्यक्ष



नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

फोन: ०८३-५२०१८८

ईमेल: surkhet@dolma.gov.np

मालपोत कार्यालय सुर्खेत

प.सं. २०८२/०८३

च.नं.

३०११

मिति: २०८२/०८/२५ गते

विषय:- सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०८/२४ को च.नं. ११७ को पत्र साथ संलग्न "कर्णाली प्रदेश तालिमकेन्द्र निर्माण आयोजना" को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(EIA) प्रतिवेदन तयारीको लागि वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ६ अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको जानकारी तथा राय सुझावका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धि सूचना यस कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०८१/०८/२५ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

सुनिता कुमारी दलामा
(मालपोत अधिकृत)
मालपोत कार्यालय सुर्खेत



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत

०८३५२०१२१
५२०१२२
फ्याक्स ५२०३११

पत्र संख्या : ०८२/०८३(स्था.प्र.)
च.नं. : २६४०



वीरेन्द्रनगर
मिति : २०८२/०८/२५
ने.सं. : ११४६

विषय : सूचना टाँसको जानकारी सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।

प्रस्तुत बिषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं. ११५, मिति २०८२/०८/२४ को सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धो सूचना मिति २०८२/०८/२५ गते यस कार्यालयलाई प्राप्त भई सूचना पाटीमा टाँस भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

Gany
२०८२/०८/२५
गिता बरै मगर
प्रशासकीय अधिकृत



कर्णाली प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

(वातावरण शाखा)

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश

सुर्खेत, नेपाल

प.सं.: २०८२/०८३

च.नं. २६

मिति: २०८२/०८/२५

विषय:- सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
भौतिक पूर्वाधार शाखा,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको च.नं. १२३, मिति २०८२।०८।२४ गतेको पत्रानुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रस्तावक रही कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा "कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको" निर्माण गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु पूर्व गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका क्रममा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम (६) अनुसार प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको जानकारी तथा रायसुझावका लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

(केशव बस्याल)

वातावरण निरीक्षक



जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०८१/०८२ व्यवस्थापन शाखा (प्रशासन)

चलपत्र नम्बर : १४०



०८३-५२०१७४/५२१३६८

वीरन्द्रनगर-८ शान्ति मार्ग

मिति: २०८१/०८/२५

विषय: सूचना टाँसको जानकारी पठाईएको बारे।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी

कार्यालय सुर्खेत

तहाँ कार्यालय को तपसिल बमोजिमका सूचना यस कार्यालयमा मिति २०८१/०८/२५ मा प्राप्त भयो र सोही मितिमा यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

तपसिल

- १) मिति २०८२/०१/२४ च.नं. ११६
- २) मिति:/...../..... च.नं.
- ३) मिति:/...../..... च.नं.

(ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाई)

शाखा अधिकृत

• सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमबाट प्राप्त रायसुझावहरु



वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयारीको लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम:-

प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र आयोजना - पञ्चपुरी नं. पा. वडा नं. ८ स्थित पुलालथाई मा रहेको मेरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गरिरहेको वन क्षेत्रको जमिन मध्ये कुल १४.०६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गामा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण हुने भएकाले यो प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको शिलसिलामा प्रस्तावको कार्यान्वयनबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमा प्रस्तावको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरी यस-सुझाव सँगसँगै गर्ने पत्र भएकाले कुमानो पञ्चपुरी नं. पा. वडा नं. ८ स्थित पुलालथाई मा रहेको मेरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उपभोक्ता समितिबाट यो क्षेत्रको प्राप्ति, भौतिक, जैविक, सामाजिक-सांस्कृतिक र कार्य प्रणाली बिच हुने प्रभाव पार्ने कुराको बारेमा कुराकानीमा मा उपस्थित कार्यक्रम पञ्चपुरी नं. पा. वडा नं. ८ को कानूनमा पुर्णतया निर्देश २०७३ पाठ ४ गते प्रकाशित हुने तपसिलको उपाधिकाता सम्पन्न गरियो ।

उपाधिकाता

१. लालवारे भण्डारी पञ्चपुरी नं. ८ प्रमुख कार्यक्रम अन्वेषण
२. माथव प्रसाद भण्डारी प्रहरी नायक मसिनिष्ठ विशेष अधिकारी
३. सुखिर् शाही प्रहरी उपरिक्षक अतिथि
४. भावेरा रिमाल " अतिथि
५. प्रहरी नायक उपरिक्षक सम्वन्धित कोसेरी अतिथि
६. खर्क गिल्ला सहायक प्रमुख इविलाल सिग्देल अतिथि
७. खर्क ताम्र प्रमुख उपेन्द्रको थापा अतिथि
८. वडा नम्बर ८ प्रमुख विष्णु थापा अतिथि



रुम २

	१०	वडा नम्बर २ का वडा सदस्य रामचन्द्र अधिकारी
	११	वातावरण बर्द रामप्रसाद हुंगेल
	१२	वातावरण बिदे रेजिन ठंडेल
	१३	दुर्गा प्रसाद दाहाल समाजशास्त्री
	१४	डोमिला नेपाली कार्यपालिका सदस्य
	१५	वडा सदस्य रामचन्द्र थापा
	१६	वडा सदस्य चुडासाँगा धिमिर
	१७	डिफिजनेटपालक भैरवीका सुर्खेत मेरका का. वि. अस्पताल
	१८	प्रमुख सौरवहापुर बोकाय, डिभिजन
	१९	कविराम पुटी जिल्ला अस्पताल बा. प्र. का
	२०	दिप क नेपाली जिल्ला अस्पताल स. कोन
	२१	पापलाल ठंडेल ने. उ. जिल्ला सदस्य
	२२	भक्तिप्रसाद पौडेल ने. उ. जिल्ला सदस्य
	२३	देव क साडा मे. उ. जिल्ला सदस्य
	२४	इ. उ. का रावल ने. उ. क्षेत्रीय समापनी
	२५	कृपाराज थापा नगा. समापनी ने. उ. पञ्चपुरी
	२६	रमेश पौडेल नगा. उ. पञ्चपुरी ने. उ. का.
	२७	रूपेन्द्र विजापरी नगा. उ. पञ्चपुरी ने. उ. का.
	२८	पुष्पेन्द्र शर्मा, पु. शिक्षण, सोलापुरा तालिम, विज्ञान, कृषि
	२९	का. सदस्य लोहराजु डा. वडा नम्बर १
	३०	का. सदस्य सौरवहापुर कर. नगा. सदस्य वडा नम्बर ३
	३१	मानवहापुर बिदे चुडासाँगा वडा नम्बर १
	३२	सुशिल धिमिर ने. उ. वडा नम्बर १ समापनी
	३३	राज बहादुर महता नेपाली अस्पताल स. कोन वडा. ८.
	३४	नेज बहादुर बोकाय (२ डिभिजन पञ्चपुरी) (२ डिभिजन)
	३५	पद्म बहादुर नेपाली
	३६	डिल बहादुर नेपाली
	३७	दोर क दुदाकोटि नगा. सदस्य
	३८	निर क झाडी समापनी - पञ्चपुरी - ५
	३९	नारायण प्रसाद बस्नेत - पञ्चपुरी - ५/८
	४०	दिप क. बस्नेत
	४१	राम मल्लिकार्जुन
	४२	राम मल्लिकार्जुन

रातो	४३	रानी काजी	
नेपाली	४४	नेपाली को	
अष्ट	४५	शक्ती कपाड	
	४६	शुक्ला वि.क.	
कुशुण	४७	पादाङ्गन शाही	
राम	४८	इम शाही	
राम	४९	दिकाराम पुर्जा	
	५०	शक्ती वहाङ्गु शाही	
	५१	लोकेन्द्र शाही	
	५२	डा. विज	
देव	५३	देवराज खत्री	
	५४	चन्द्र प्रसाद लामाकोटा	
विजय	५५	विलकाशम सापकोटा	
विजय	५६	गंगाधर वि.सी.	
	५७	नेत्र क शाही	
राम	५८	भक्त ज्ञानि	
चन्द्र	५९	चन्द्र क. मी.सी.	
अमर	६०	बोका वि.सी.	
विज	६१	वि. ७० ज्ञान	
गिता	६२	गिता शाही	
गिता	६३	मीना श्रेष्ठ	
अमर	६४	अमरी पुन	
राम	६५	मोहन शाही	
राम	६६	राम क. शाही	
अमर	६७	अमर क. शाही	
विज	६८	विराजमान	
	६९	रमेश श्रेष्ठ	
विज	७०	रामेश श्रेष्ठ	
	७१	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७२	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७३	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७४	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७५	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७६	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७७	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७८	रामेश श्रेष्ठ	
राम	७९	रामेश श्रेष्ठ	
राम	८०	रामेश श्रेष्ठ	

• राय सुझावहरु

- कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल नेपालगंज आयोजनाको बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मार्फत आयोजनाका विविध पक्षहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त भयो।
- प्रस्तावित आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा बापतको क्षतिपुर्ती र कटान हुने रुखहरुको क्षतिपुर्ती वृक्षारोपण बापतको रकम वन विकास कोष मार्फत यसै क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने।
- यस आयोजनाले यस क्षेत्रमा आर्थिक पर्यापर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने हुँदा आयोजना निर्माण चाडै गरिनु पर्ने।
- आयोजना निर्माण चरणमा सिप र क्षमताका आधारमा स्थानिय बासिन्दाहरुलाई रोजगारीका अवसरहरुमा प्राथमिकता दिनु पर्ने।
- आयोजनाका विभिन्न चरणमा सामुदायिक वन डिभिजन वन कार्यलय भेरीसँग समन्वय गरि आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त हुने।
- यस आयोजना निर्माणको लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवाला वृद्धिजिवि स्थानिय सामुदायिक वनका उपभोक्ता वडा कार्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका कार्यालय जनप्रतिनिधिहरु सम्पूर्णको सहयोग रहने पुर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आयोजना निर्माणको सफलताको कामना गर्दछौं।

सार्वजनिक सुनुवाईका दिन प्राप्त सुझावहरु

नाम	सम्पर्क नम्बर	सुझावहरु
लोकेन्द्र रावल	९८५८१५४२१५	• कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र छिटो निर्माण गर्नुपर्ने।
नारायण खरेल	९८५८०६००९०	• Welcome come to Provincial Police Training Center Surkhet- Panchapuri
रण बहादुर महतरा	९८४५६९५४२२	• सवैभन्दा पहिले प्रहरी अग्रसर हुन आवश्यक छ । • यहाँ सवै जनताको जिम्मेबार प्रतिवक्तता रहेको छ । • समयमै परियोजना सकाउन अनुरोध छ। • भौतिक संरचना निर्माण को लागि बजेट विनियोजन गरि फास्ट ट्याकमा निर्माण गर्न अनुरोध छ।
ललित सुनार	९८५८०५७२२२	• हामीले गर्नुपर्ने र स्थानिय स्थरबाट गर्न सकिने सहयोग र समन्वय गर्न निरन्तर लागि पर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं। हामीलाई जतिसक्दो छिटो तालिम केन्द्र यस ठाँउमा स्थापना हुनुपर्ने छ।
खगेन्द्र सिक्देल	९८६९७०१३६७	• यस मौरीडाँडाँ सामुदायिक वनमा निर्माण हुनलागेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि सा.व.बाट नियम संगत गर्न मिल्ने सवै सहयोग गर्न हामी तयार छौं। जतिसक्दो छिटो स्थापना हुनुपर्दछ।

नाम	सम्पर्क नम्बर	सुझावहरु
मानव वयक	९८४८२९१४७६	यो तालिम केन्द्रको तालिम छिटो भन्दा छिटो आ व 2082/83 भित्रमा टेन्डर सुरु गरी सक्नु पर्ने । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाई भयो अब कति पटक हुने हो । तालिम केन्द्र छिटो ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी कस्को हो ।
दिपक सापकोटा	९८४८४१०३२४	छिटो तालिम केन्द्र बन्नुपर्ने। यहाँको उत्पादन र जनशक्ति प्रयोग हुनुपर्ने।
रमेश बौडेल	९८४८०८०९६१	यो तालिमकेन्द्र यस क्षेत्रमा हुदाँ केही साना तिना प्रभाव परेता पनि समर्गमा यो तालिमकेन्द्र यस क्षेत्र बनाउनका लागि हामी सबै तयार छौ छिटो भन्दा छिटो बनाउनका लागि अनुरोध छ।
कल्पना नेपाली	९७४९७५४५०३	खानेपानिको मुहान सानो छ त्यसैले खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गरीन्छ।

• सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको तस्विरहरु



अनुसूची ५: सार्वजनिक परामर्श छलफल

- सार्वजनिक परामर्श छलफलबाट प्राप्त रायसुझावहरु

आज मिति २०८३ पौष ०८ गते (सुक्रवाङ्क) दिन सुर्खेत
प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल नेपालगंज) आयोजना-प्रस्ताव
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको लागि वातावरणीय प्रभाव
मूल्यांकन-प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोजना
प्रभावित क्षेत्रका महिलाहरु सँग गरिएको छलफल कार्यक्रमको
उपस्थिति:-

पञ्चपुरी न. पा. वडा नं. ८ निवासी

१. समझना बुडेल	जमिनवा	९८६४८६०२०८८
२. वीपिला नेपाली		९८६९९७५५१७
३. दलसी दलामी	तलस	
४. अरुता खोतारामी	खोतार	
५. धनसुडी सुनाए	धनसुडी	
६. अमरसय सुनामी	Bhumi	९७६२२०९७५१
७. रिता खोतारामी	रिता	
८. धनसय यण्ड	पनसय यण्ड	
९. जमुना वि. ड.	जमुना	
१०. पावला रामजाली	पावला	९८६८९८३६५०
११. धनसय क्षेत्री	क्षेत्री	९८६३९२४२४३
१२. पूषा रामजाली	पूषा	
१३. लक्ष्मी बुढा	लक्ष्मी	
१४. विद्या वि. स.	विद्या	९७४६५३०७६२
१५. सुमना खनामी	सुमना	९८६४१९३८३७
१६. लिला रावल	लिला	

सुझावहरु:-

१. आयोजना चोडो खुल्ने पत्रो।
२. आयोजना क्षेत्रबाट तालिमका सुमना र लिला आवातआवक
लाई राम्राजिव शान्ति प्रस्तावमा रोकल हुने गर
गर्ने हुने।

जमिनवा

आज मिति २०८२ पौष ५ गते शनिवार दिन कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल नेपालगंज) आयोजना- प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोजना स्थलसँग जोडिएका र नजिक रहेका सावुदायिबु वनछु (मौरीडाँडा सावुदायिबु वन, भित्री डोपिला सावुदायिबु वन) बा प्रतिनिधिहरू लैग बा दलदल कार्यक्रम बा उपस्थिति:-

उपस्थित:-

१. विष्णुप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष मौरीडाँडा सा.व.
२. रमेशकुमार थापा अध्यक्ष भित्रीडोपिला सा.व.
३. गंगा विष्ट सचिव मौरीडाँडा सा.व.
४. कोषाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद खिन्देल मौरीडाँडा
५. नरक वि. उ. मौरीडाँडा सा.व. सदस्य
६. कमलप्रसाद केडेल — " —
७. फुपसरा शाही — " —
८. इजिलाल खिन्देल सभासद प्रसाद
९. सुशिल घिमिरे सभासद वन प्रसाद मौरीडाँडा
१०. नरवहादुर दलाली वन अध्यक्ष मौरीडाँडा
११. ललितकुमार श्याम वन उपमोह
१२. थाकलाल चपाई वन उपमोह
१३. जयवहादुर पन्जाली — " —
१४. देववहादुर दलाली — " —
१५. पावनी शम्जाली — " —

प्रस्तावहरू / निर्णय

१. मौरीडाँडा समुदायबाट बाडा लागि दुखेहवन निर्माण
२. वृक्षारोपणको फललाभको फल फलले विज्ञाको दीन
३. आयोजनाको अन्तिम करारबाट फलफलको उपाय मुद्दा गरी घाटगद्दी गरिदिन
४. वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सचेतना मूलक

आज मिति २०८१ साल पाँच ५ गते शनिवाडा दिन कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल नेपालगंज वार्ड) को प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोजना स्थलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने स्वानेपालीका सम्बन्धमा स्वानेपालीका प्रतिनिधिसँग रैगको हलफल कार्यको उपलब्धि ।

(स्वानेपाली आयोजनाको नाम) दुलाल पाई मास्तिगाउ-पुरीगल (नेपाली उपलब्धि) :- तथा सरसपाई उपभोक्ता सेल्फा प. नं. ८

१. विमले कुमार खान स्वानेपाली अध्यक्ष ~~ख~~
२. कल्पना नेपाली कोषाध्यक्ष ~~अध्यक्ष~~
३. देवि कुला वन स. सचिव रैग
४. स्वगेन्द्र प्र. सिग्देल सदन सकोश
५. टीका वन सदन ~~सदन~~
६. पुल्ती वि. २ सदन ~~पु~~
७. गौरव वि. ५. व्यवस्थापक ~~व्यवस्थापक~~
८. पद्म नेपाली पलम्बर ~~पलम्बर~~
९. ललित कुमार सुगा स्वानेपाली अध्यक्ष ~~अध्यक्ष~~
१०. यामलाल चपाई उपभोक्ता ~~उपभोक्ता~~
११. सुमिल छिमिरे " ~~सुमिल~~
१२. नरेश पुरी " ~~नरेश~~
१३. दुर्गा प्रसाद दाहाल समाजशास्त्री ~~समाजशास्त्री~~
१४. राम ढुङ्गेल वातावरणविद ~~वातावरणविद~~

प्रस्ताव / निर्णयहरू

१. मुहानको व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
हाल आयोजनाको नाममा दता बायमफुको दता १४ रोपनी र ७ रोपनी रैलेनी जग्गा मित्त रहेको (नेपाली) मुल हाल खुल्ला रहेको र. तालिम केन्द्रका लागि पानी आपूर्ति गर्न मुल क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी गर्नु पर्ने ।

आम मिति २०८२ साल पौष २ गते शनिवाको दिने
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल नेपालगंज बाकोडा
प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्ने प्रयोजनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोजना स्थलको जाँडिडा
धर्मपुरीहन्ना रंगको हलप्रलकार्यक्रमको उपस्थिति।

उपस्थित :-

१. विष्णुवहादुर शाही	विष्णु
२. नरेश पुरी	नरेश
३. मैगल शाही	मैगल
४. सिला थापा	सिला
५. गिता शाही	गिता
६. सुदा शाही	सुदा
७. वीरबहादुर थापा	वीर
८. भोजनकुमारी शाही	भोजन
९. विहना वि. क.	विहना
१०. रौडा वि. क.	रौडा
११. कमला खत्री	कमला
१२. मनकला शाही	मनकला
१३. राजकला शाही	राजकला
१४. चक्र वि. उ. - बग	चक्र
१५. हरीकुला मल्लारी वडाध्यक्ष (महिला वडासदस्य)	हरीकुला
१६. सुशिल विमिरे स्थानिय	सुशिल
१७. पुष्पप्रसाद दाहाल समाजशास्त्री	पुष्प
१८. गोरख वि. उ. - तपायि	गोरख
१९. मानवहादुर लामा	मानव

प्रस्ताव / निर्णयहरू

१. निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने भूतलमा चर्चिलाई लगाउने
२. तालिमकेन्द्रको स्थापनापछि पानीको आपूर्ति सहज हुने
३. शाहीपुरी बगम हुने

सुर्खेत

विष्णु

नरेश

मैगल

सिला

गिता

सुदा

वीर

भोजन

विहना

रौडा

कमला

मनकला

राजकला

चक्र

हरीकुला

सुशिल

पुष्प

गोरख

मानव

आज मिति २०८२ फौष ०३ गते शनिवादा दिन
 बुर्गाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
 प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको वातावरणीय प्रभाव
 मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा आयोजना सम्बन्ध
 नजिकै रहेको लगभग समुदायसँगको छलफल तथा अन्तर्द्वितीय
 अर्थक्रमको उपाध्यायः-

उपाध्यायः

१. कमला वि. उ. महिला ९६९९८४८९८
२. वालिका वि. उ. बालिका ९६९८०९२४९
३. कृष्णा सुन्दर कृष्णा
४. ममला वि. उ. ममला
५. रवगिरा वि. उ. रवगिरा
६. कला वि. उ. कला
७. लक्ष्मी वि. उ. लक्ष्मी ९८९८९९९९९
८. शशिदा वि. उ. शशिदा
९. डेली वि. उ. डेली
१०. प्याङली वि. उ. प्याङली
११. हरिलालहरा महिलाका लक्ष्मी बरीकला
१२. इविलाल सिग्देल इविलाल
१३. उषाका वि. उ. उषाका
१४. दिप महलरा दिप
१५. सुशिल वि. उ. सुशिल
१६. पार्कटि पुढा पार्कटि
१७. गौरी वि. उ. गौरी
१८. गौरी वि. उ. गौरी
१९. गौरी वि. उ. गौरी
२०. ललितकुमार सुन्दा ललितकुमार

प्रस्ताव १ निर्णयः

१. प्रस्ताव विकास समितिको अर्धकालीन समिति
 २. विकास समिति अर्धकालीन स्थित समितिको सुरक्षाको प्रस्ताव
 ३. दुर्गौरी पोखरा स्थापना समिति
- आयोजना अर्धकालीन विकास समिति (हाल नेपालगंज) दलित समुदायका

- सार्वजनिक परामर्श/छलफल कार्यक्रमको तस्विरहरु



वडा कार्यालयमा सरोकारवाला सँगको छलफल



महिला समुह सँगको छलफल



सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरु सँगको छलफल



श्री दुलालथाई माँझीगाउँ चुनेरिताल खानेपानी तथा सरसफाई समिति सँगको छलफल



दलित महिला समुह सँगको छलफल



स्थानिय सँगको छलफल

अनुसूची ६: सार्वजनिक सूचना र सूचना टाँसको मुचुल्का

• सार्वजनिक सूचना टाँस मुचुल्का



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी लागि सार्वजनिक सूचना

(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

प्रकाशन मिति: २०८२।०९।२९ गते ।

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ईमेल: karnalipo_spokesperson@nepalpolice.gov.np फोन नं.: +९७७-०८३-५२०८११
प्रस्तावको व्यहोरा	सुर्खेत विमानस्थलबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहने गरी प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र आयोजना पञ्चपुरी नगरपालिका, वडा नं. ८ स्थित दुलालथाई भन्ने स्थानमा रहेको श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरिरहेको वन क्षेत्रको जमिन मध्ये करिब १४.०६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गामा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, बेयर हाउस, उपचार केन्द्र, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, व्यायाम हल, बहुउद्देश्यीय हलहरू, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र, खेल मैदान, फाएर रेन्ज, कार्यालय लगायतका संरचनाहरू रहने छन् ।
प्रभाव पर्ने सक्ने प्रदेश/जिल्ला/न.पा./वडा नं.	कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८

माथि उल्लिखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकाले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुझाव उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

राय सुझावको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल फोन नं.: +९७७-०८३-५२०८११ ईमेल: karnalipo_spokesperson@nepalpolice.gov.np	रिसर्च इन्क्लेव प्रा. लि. का. म. न. पा.-३९, शंखमुल, काठमाडौं । फोन नं.: +९७७-०१-५२४२९१८ ई-मेल: researchenclave@gmail.com

(Signature)

 **जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुर्खेत**
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०८२/०८३ व्यवस्थापन शाखा (प्रशासन) ०८३-५२०१७४/५२१३६८
चलानी नम्बर : २६३ वीरन्द्रनगर-८ शान्ति मार्ग

मिति: २०८२/५/२३


विषय: सूचना टाँसको जानकारी पठाईएको बारे।

श्री. कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरन्द्रनगर सुर्खेत

तहाँ ०१/०५/२३ को तपसिल बमोजिमका सूचना यस कार्यालयमा मिति २०८२/५/२३ मा प्राप्त भयो र सोही मितिमा यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

तपसिल

१) मिति: २०८२/५/२३ च.नं. १७२
२) मिति:/...../..... च.नं.
३) मिति:/...../..... च.नं.


.....
(ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईं)
शाखा अधिकृत



प.सं. ०८२/०८३
च. नं. ४०८

नेपाल सरकार
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
नापी विभाग
नापी कार्यालय, सुर्खेत

टेलिफोन :- ०८३-५२०९५२
फ्याक्स नं :- ०८३-५२०९५२
मोबाईल नं :- ९८५८०५६९५२
ईमेल :- surkhet@dos.gov.np

मिति :- २०८२/०५/२२
ने.सं :- ११४६ पाहेलांगा, मंगलबार

विषय :- सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
भौतिक पूर्वाधार शाखा, सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको प.स ०८२/०८३ च.नं १७४, मिति २०८२/०९/२९ गतेको पत्रानुसार प्राप्त भएको सूचना यस कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरि जानकारी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

(ई.दिनेश कुमार मण्डारी)
कार्यालय प्रमुख
नापी अधिकृत

"व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन"

Website :- <http://www.dos.gov.np/districtOffice/Survey/80>, G-mail :- surveyofficesurkhet@gmail.com



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत

०८३५२०१२१
५२०१२२
फ्याक्स ५२०३११

पत्र संख्या : ०८२/०८३(स्था.प्र.)
च.नं. : ३१४८

वीरेन्द्रनगर
मिति : २०८२/०९/२२
ने.सं. : ११४६

विषय : सूचना टाँसको जानकारी सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं. १८१, मिति २०८२/०९/२१ को सार्वजनिक सूचना टाँस गरिदिने सम्बन्धको सूचना मिति २०८२/०९/२२ गते यस कार्यालयलाई प्राप्त भई सूचना पाटीमा टाँस भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

२०८२-५-२२

प्रशासकीय अधिकृत



नेपाल सरकार

व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

फोन: ०८३-५२०१८८

व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

ईमेल: surkhet@dolma.gov.np

मालपोत कार्यालय सुर्खेत

प.सं. २०८२/०८३

च.नं.

६४६८

मिति: २०८२/०९/२२ गते

विषय:- सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरन्द्रनगर, सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२१ को च.नं. १७७ को पत्र साथ संलग्न "कर्णाली प्रदेश तालिमकेन्द्र निर्माण आयोजना" को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(EIA) प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सरोकारवालाहरुको जानकारी तथा राय सुझाव संकलनका लागि मिति २०८१/०९/२१ गतेमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाको प्रतिलिपि यस कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०८१/०८/२२ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


.....
सुनिता प्रसाद श्रेष्ठ
(मालपोत अधिकृत)



कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन तथा वातावरण निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, भेरी
बाबियाचौर, सुर्खेत



Email-bheridfo@gmail.com

पत्र संख्या: २०८२/०८३

च.नं. ५४५

मिति: २०८२/०९/२४

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
विरेन्द्रनगर, सुर्खेत

विषय: सार्वजनिक सुचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२९ को पत्र संख्या २०८२/०८३ च.नं. १७३ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धीत सार्वजनिक सुचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित यस डिभिजन वन कार्यालयको सुचना पाटीमा मिति २०८२/०९/२४ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

[Handwritten signature]

[Red circular stamp with signature]

मुनबहादुर रावत
वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत
वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत
(अधिवृत्तस्तर दर्शा)



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
बाबियाचौर, सुर्खेत ।

प.सं. २०८२/०८३(प्रशासन)

च.नं. ६४९



मिति:- २०८२/०९/२४

ने.सं. ११४६ पोहेलागा, ६ बिहिवार

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

विषय: सूचना टाँस गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको च.नं. १७६ मिति २०८२/०९/२१ गतेको प्राप्त पत्रसाथ कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धीत सार्वजनिक सूचना यस पञ्चपुरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना पाटिमा मिति २०८२/०९/२४ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारी गाराइन्छ ।

लाल बहादुर सुवेदी

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धी पञ्चपुरीको आधार

फोन नं. ०८३-४९६०६७, वेबसाइट:- www.panchapurimun.gov.np

ईमेल: info@panchapurimun.gov.np, ito.panchapurimun@gmail.com



पञ्चपुरी नगरपालिका
द.नं. वडा कार्यालय

दुलालथाई, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: २०८२१०८३

मिति: २०८२१०९/२३

चलानी नं. २४९

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल।

विषय: सार्वजनिक सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२१०९/२९ को पत्र सं. २०८२१०८३ च.नं.१५७ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत(हाल नेपालगंज) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धीत सार्वजनिक सूचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ मा अवस्थीत यस वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०८२१०९/२३ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

हस्ताक्षर: 

नाम: दिपक कुमार थापा

पद: वडा अध्यक्ष दिपक कुमार थापा
वडा अध्यक्ष

कार्यालय: ८ नं. वडा कार्यालय पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत।

कार्यालयको छाप:



Email: panchapurimun.ward8@gmail.com, contact: 9858058198, 9848052844



श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह

पञ्चपुरी-८, सुर्खेत

पत्र-संख्या :- ०८२/०८३

चलानीनम्बर :- १६

मिति :- २०८२/०९/२५

विषय :- सार्वजनिक सुचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत नेपाल ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२५ को पत्र संख्या ०८२/०८३ च न १७८ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी मिलिसिलामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सुचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा अवस्थित यस श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको सुचना पाटीमा मिति २०८२/०९/२५ गतेका दिन टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।



बिष्णुप्रसाद घिमिरे
अध्यक्ष

अध्यक्ष
बिष्णु प्रसाद घिमिरे



श्री दुलालथाई माझीगाउँ चुनेरीताल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति
पञ्चपुरी ८ सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश

मिति २०८२/०९/२४

पत्र संख्या ०८२/८३
चलानी नम्बर ४२

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ।

विषय:- सार्वजनिक सुचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२१ को पत्र सं ८२/०८३ च.न १८२ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत(हाल नेपालगंज) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धीत सार्वजनिक सुचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालीका वडा नं ८ मा अवस्थीत यस खानेपानी कार्यालयको सुचना पार्टीमा मिति २०८२/०९/२४ गते टाँस गरीएको व्यहोरा जानकारीका लागी अनुरोध छ ।

हस्ताक्षर:-

नाम:- विनोद कुमार थापा

पद:- अध्यक्ष

कार्यालय:- श्री दुलालथाई माझीगाउँ चुनेरीताल
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति पञ्चपुरी ८ सुर्खेत

विनोद कुमार थापा
अध्यक्ष





श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय

पञ्चपुरी- दुलालथोडा, सुर्खेत

स्थापना २०४४

विद्यालय कोड नं.:

५९००५०००६

पत्र-संख्या:-२०८२/०८३


चलानी नम्बर :- ४३

मिति २०८२/०९/२४

श्री:- कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ।

विषय:- सार्वजनिक सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२९ को पत्र सं. २०८२/०८३ च.नं. १८० को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं.०८ मा अवस्थित यस श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालयको सूचना पाटीमा मिति २०८२/०९/२४ गते टाँस गरिएको व्योहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।


यानीप्रसाद धिमिरे
प्रधानाध्यापक
श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी
वाबियाचौर, सुर्खेत



प.स. २०८२/०८३

मिति: २०८२/०९/२४

च.नं. ३६

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर सुर्खेत।

विषय: सार्वजनिक सूचना टाँस गरेको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०९/२९ गतेको पत्र संख्या २०२८/०८३ च.न.१७९ को पत्र साथ संलग्न कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हाल (नेपालगंज) को वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी सिलसिलामा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ७ को उपनियम २ संग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना यस कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं.०५ मा अवस्थित यस स्वास्थ्यचौकी बाबियाचौरको सूचना पाटीमा मिति २०८२/०९/२४ गते टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

.....

सिद्धार्थ रेग्मी

स्वास्थ्य चौकी प्रमुख

स्वास्थ्य चौकी प्रमुख

"कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धि पञ्चपुरीको आधार"

फोन नं. ०८३-४१६०६७, वेबसाइट- www.panchapurimun.gov.np

ईमेल: panchपुरी.municipality@gmail.com, ito.panchapurimun@gmail.com



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति: २०८२/१२/२४ गते)

टाँस मुचुल्का

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्रतिवेदन तयारीगर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न. पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/१२/२४ गतेका दिन यस... प्रदेश... जिल्ला... गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं... को... स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लिखित व्यक्तिहरूको रोहवरमा टाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	कृष्णलाल थापा	प.न.पा.-५	समाजसेवा	
२	दासलाल ठोस	प.न.पा.-८	श्रमदाता	
३	शैलेश साई	प.न.पा.-६	व्यापार	
४	किशोर बाई	प.न.पा.-६	पत्रकारिता	
५	तेजकरोडिया	प.न.पा.-६	समाचारकर्मी	
६	डम्न (रक्त)	प.न.पा.-८	विद्यार्थी	



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
(वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)
(प्रकाशित मिति: २०८२/०८/०८ गते)

ढाँस मुचुल्का

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको न. पा. तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुझाव लिन आवश्यक भएकाले वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ७ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना मिति २०८२/०८/२४ गतेका दिन यस प्रदेशको सुर्खेत जिल्ला पञ्चथर गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं. ८ को स्थानमा हामी तपशिलमा उल्लिखित व्यक्तिहरुको रोहवरमा ढाँस गरिएको व्यहोरा प्रमाणीत गरिन्छ।

तपशिल

क्र.सं.	नाम	ठेगाना	पेशा	हस्ताक्षर
१	इशिलाल लिम्बू	प.न.पा. ८	कृषि	इशिलाल
२	कोटु खेच	"	"	कोटु
३	रेड वं. दलामी	"	"	रेड वं.
४	वरे वं. बि. उ. ३	"	"	वरे वं.
५	डिल वं. पुडा	"	"	डिल वं.
६	मौजराज छिदिरे	"	"	मौजराज
७	मिलन मलामी	"	"	मिलन
८	वरे वं. बि. उ. ५	"	"	वरे वं.
९	कडु वं. पुडा	"	"	कडु वं.

बालेनको 'क्रेज'ले रवि छायासा



सरवपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह (बालेन) चुनावी अभियानका क्रममा नेपालगञ्जमा

► पार्टी कार्यालयभन्दा
ज्वागलमै छलफल

१३ पुसमा सभापति रवि लामिछानेसँग सहमति गरेर पार्टी प्रवेश गर्नुभएको। उहाँ त्यसको २२ दिनपछि मात्रै पार्टी कार्यालय पुनुभएको थियो। त्यसअघि उहाँले ललितपुरको न्यायलक्षित सम्पर्क कार्यालयबाट व्यतिरिक्त घेराउ गर्दै गर्नुभएको थियो। उहाँ ४ माघमा सभापति लामिछानेसँग कार्यालय पुनुभएको थियो। उहाँलाई विशेष दयागत गरिएको थियो।

» छल : डा. कमल :

► मुद्रा-मामिलामै
अलिभए लामिछाने

मधेसमा गगनलाई 'रेड कार्पेट'



सर्लाहीका कार्यकर्ताबीच काग्रेस सभापति गगनकुमार थापा

► सर्लाही रोजाइवारे गगनको प्रष्टोक्ति : 'देश जोड्न मध्येस जाँदै छु'

નુનાવી પ્રવાચક લાશિ સલાંહી જાનુઆરિ
કાગ્રિસ સમાપતિ માન થાપાલે પિલિયો
સંસ્થાપતિ કાટમાટી-૪ કા મલતતાલે
પ્રવાચક વિનુભાએ છ. આગામી પ્રિતિનિધિસપ્તા
મરચકો નિનિનનક લાશિ થાપાલે સલાંહી-૪
થાટ અમરચારી વિનુભાએ છ. સલાંહી
જાનુઆરિ ઝહીલે કાટમાટી ઝોદર મધેસ
મરચકો કારગ સુલાતમાપકો છ. સોમથાર
પિયોયો સ્વેદન જારી ગ્રે સપાટિયે થાપાલે
મનુનાયો, મ મધેસ જોડે છુ ફિનિક મ
દેશ જોનુન વાહનુ. પેલે કાટમાટી-૪ મા
સપાટિયે થાપાલે મલતતાલે માટી

६ | हिमालय
www.himalayastimes.com

विषय विविध

२०८२ माघ १३ मंगलवार
Tuesday 27 January 2026

[illegible]

‘ग्रेट’ बाट शोभिताको पुनरागमन

काठमाण्डौ/हिउँदा: अभिनेत्री तथा ओरो सन्यासी शोभा सिम्बडले लामो समयपछि चलचित्रमा फुलगमन गर्दै लुइलुङ्ग। उहाँ भोज पाण्डेको निर्देशन रहेको चलचित्र 'घैटपाण्डित' चलचित्रमा फुलगमन गर्न लम्पुनको हो। उहाँको पहिलो चलचित्र 'दान' मा २००० वा फिलिम भएको थियो। एक समयको चर्चित अभिनेत्री सिम्बडाले लामो छट्टी दुई दशक चलचित्र क्षेत्रबाट टाढिएर पूर्णकाल ओरोको आध्यात्मिक साधनमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। यैले अभिनयबाट विग्राम लिएर

अध्यात्मको वाटो रोक्नेको छैन । प्रेड को क्याम्बस्तु र यसले बोक्ने आध्यात्मिक चेला मोरो वर्तमान जीवनशैलीको निम्ति नोक्सन छ । त्यसैले यो बलियो मोरो लागि केवल आध्यात्म मात्र नभएर एक सम्पन्न पन हो, शोषितकले धनुवाको । जनजाति प्रेडको श्रीपञ्चमको अन्तसम्म पस्ने जिल्लाको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय थलो महाशितलाबाट छुट्याउने सुरु गरिएको छ । छायाँनभवि महाशितलामा शुभसाइट पूजासमेत गरिएको थियो । महाशितलाको एकाधिकार सफेदमा नुलो शितलाका कान्छा लिट्छन् । युधिष्ठिर

सरस्वती क्रिस्तनको ब्यक्तता यो कलात्मक निर्माण हुन लागेको हो । चलचित्रमा विशाल पोखरेल, देवेन्द्र नेपाल, अग्रिम पाण्डे, प्रिता बस्नेत, वैष्णव भट्टराई र टंक चौलागाईले अभिनय गरेका छन् । पदो फर्काइ बमर कलाकारलाई निदानी गर्न प्रेमोपा पाण्डे त्यस यसफरक पदवी एउटा विशेष भूमिकामा देखिनुहुन भएको छ । चलचित्र अभिनयका पाण्डेको श्रेष्ठ एउटा हुन्छ । धिक्के लागेको छुवाकन गरिरहेको यस चलचित्रलाई गोष्ठा सौँझ्य बाक्ले निर्माण गर्न लग्नुभएको हो ।

कतिपुर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 कतिपुर, काठमाडौं
 बागमती प्रदेश, नेपाल

बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सूचना

प्रकाशित मिति: २०८२/१०/१३

यस कतिपुर नगरपालिकाको ठेक्का नं. KRM/NCB/06/2082/083 को Upgrading of Historical heritage pathway and peti construction at Kirtipur ward 1, 2, and 10 नगरको लागि न्यूनतम मूल्यांकन राख्न तथा प्रभावशाली श्री Saman Nirman Sewa, Kirtipur ले सर्वेक्षणार्थ छिड्न रम्न रु. ५८२२९५५८८८ (पञ्चअक्षर र PS सहित) कम्तीमा परेकोले सामाजिक सहिद हरिद्व, २०८१ को दफा २७ (१) नमोजिम स्वीकृतीका लागि छुट्टै भएको हुँदा सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[illegible][illegible][illegible][illegible]



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) आयोजनाको

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

(प्रकाशन मिति: २०८२।१०।१३)

कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा निम्न बमोजिमको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ईमेल: karnalispo_spokesperson@nepalpolice.gov.np फोन नं.: +९७७-०८३-५२०८९९
प्रस्तावको व्यहोरा	सुर्खेत विमानस्थलबाट करिब ४० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा रहने गरी प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) आयोजना, पञ्चपुरी नगरपालिका, वडा नं. ८ स्थित दुलालथाई भन्ने स्थानमा रहेको श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गरिरहेको वन क्षेत्रको जमिन मध्ये करिब १४.०६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गामा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्र भित्र प्रतीक्षालय ब्लक, क्वार्टर गार्ड ब्लक, ब्यारेक ब्लक, मेस ब्लक, पाहुना घर, अडिटोरियम हल/बैठक हल, इन्चार्ज क्वार्टर, वरिष्ठ अधिकारी क्वार्टर, शौचालय ब्लक, कक्षा कोठा हल, वेयर हाउस, उपचार केन्द्र, पारिवारिक एकाइ (Family Unit), क्यान्टीन, ब्यायाम हल, बहुउद्देश्यीय हलहरू, सिमुलेशन ब्लकहरू (Simulation blocks), फोटोग्राफी तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, ई-लाइब्रेरी, तालिम केन्द्र, खेल मैदान, फाएर रेन्ज, कार्यालय लगायतका संरचनाहरू रहने छन् ।
प्रभाव पर्ने सक्ने प्रदेश/जिल्ला/न.पा./वडा नं.	कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्ला, पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८

माथि उल्लिखित प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सो क्षेत्रको प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक प्रणालीबीच के कस्तो प्रभाव पर्दछ भनी यकिन गर्न सो स्थानको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको लिखित राय सुभाब लिन आवश्यक भएकाले यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित राय सुभाब उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ।

राय सुभाबको लागि पत्राचार गर्ने ठेगाना:

प्रस्तावकको नाम र ठेगाना	परामर्शदाताको नाम र ठेगाना
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल फोन नं.: +९७७-०८३-५२०८९९ ईमेल: karnalispo_spokesperson@nepalpolice.gov.np	रिसर्च इन्क्लेव प्रा. लि. का. म. न. पा.-३९, शंखमुल, काठमाडौं । फोन नं.: +९७७-०९-५२४२५९८ ई-मेल: researchenclave@gmail.com

अनुसूची ७: सहमति सहितको सिफारिस पत्र



पञ्चपुरी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाबियाचौर, सुर्खेत

प.सं.-२०८२/०८३

च.नं.-

५८५

विषय :- राय सुझाव सहित सिफारिस गरिएको बारे ।

मिति:-२०८२/१२/२३

ने.सं. ११४६ चौलागा बत्तुरी

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, नेपाल ।

ईमेल: kamalispo_spokeyperson@nepalpolice.gov.np

फोन नं:- +९७७-०८३-५२०८११

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको २०८२/०८/२३ गते हाम्रो अखबार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०८२/०९/०४ गते श्री पञ्चपुरी नगरपालिकामा बडा नं. ८ को कार्यालय भवन दुलालयाई, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम तथा मिति २०८२/१०/१३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार कार्यान्वयन हुने "कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना" विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

क) सकारात्मक प्रभाव

- आयोजना निर्माण चरणमा स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारीका अवसरहरू ।
- आयोजना निर्माणका समयमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय बढ्ने ।
- बसाईसराई दर घट्ने ।
- उत्पादिन वस्तु बजार पहुँच सँग जोडिने ।
- यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ।

ख) नकारात्मक प्रभाव

- आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा भएका रुखहरू कटान हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण स्थान वरपर वायु तथा ध्वनी प्रदूषण हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा भू-क्षय को सम्भावना हुने ।

उल्लेखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभावन न्यून गर्ने वातावरण व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव बढि हुने देखिएकोले निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आधार

- आयोजना निर्माणका क्रममा बालिनालिमा क्षति भएमा सोको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- आयोजना निर्माणका क्रममा सीप र क्षमताका आधारमा स्थानीय वासिन्दालाई रोजगारीमा प्रथमिकता दिनुपर्ने ।
- वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरणका उपाए अपनाउनुपर्ने ।
- आयोजना कार्यान्वयन चरणमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

बोधार्थ

श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाण्डौ ।

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्जन्य तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत ।

११/१०/२५
१२/२३
लालवीर भण्डारी
नगर प्रमुख

"कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्ध पञ्चपुरीको आधार"

फ.अ. नं.-वेबसाइट: 416067-083 .www.panchapurimun.gov.np

ईमेल: info@panchapurimun.gov.np, ito.panchapurimun@gmail.com



पञ्चपुरी नगरपालिका
८ नं. वडा कार्यालय

दुलालथाई, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



पत्र संख्या: ०८२/०८३

मिति : २०८२।१२।१५

च. नं.: ५४३

विषय: राय सुझाव सहित सिफारिस सम्बन्धमा ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

विरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२।०८।२३ गते हाम्रो अखबार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सुचना बमोजिम मिति २०८२।०९।०४ गते श्री पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ८ को कार्यालय भवन दुलालथाई सुर्खेतमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा मिति २०८२।१०।१३ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित (७) सात दिने सार्वजनिक सुचना अनुसार कार्यान्वयन हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत हालनेपालगंज आयोजना विषयको प्रस्ताव बाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ:-

क. सकारात्मक प्रभाव:

- आयोजनाको निर्माण चरणमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू ।
- आयोजना निर्माणका समयमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय बढ्ने ।
- बसाईसराई दर घट्ने ।
- उत्पादित बस्तु बजार पहुँच सँग जोडिने ।
- यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ।

ख. नकारात्मक प्रभाव:

- आयोजना निर्माण गर्दा वनमा क्षेत्रमा भएका रुख कटान हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण हुने स्थान वरपर वायु तथा ध्वनी प्रदुषण हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा भु क्षयको सम्भावना बढ्ने ।

“कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धि पञ्चपुरीको आधार !”



पञ्चपुरी नगरपालिका
८ नं. वडा कार्यालय

दुलालथाई, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



उल्लेखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव बढी हुने देखिएकाले निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आधार

- क. आयोजना निर्माणका क्रममा बालिनालीमा क्षेत्री भएमा सोहि मुल्याङ्कन गरी क्षेत्रिपुर्ती उपलब्ध गरायनु पर्ने ।
- ख. आयोजना निर्माणका लागि सिप र क्षाताका आधारमा स्थानीय बासिन्दाहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- ग. वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरणका उपायहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- घ. आयोजना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पुर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

दस्तावेज नं. २०८२/१२/१६
नाम: दिपक कुमार थापा
वडा अध्यक्ष

बोधार्थ

श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।
श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौं ।
श्री प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, उधोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
विरेन्द्रनगर सुर्खेत ।

"कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धि पञ्चपुरीको आधार !"



श्री जनजागृत माध्यमिक विद्यालय

पञ्चपुरी-८, दुलालथाई, सुर्खेत

स्थापना: २०४४

विद्यालय कोड नं.:

५ ९ ० ० ५ ० ० ० ६

पत्र-संख्या:-२०८१/०८२

चलानी नम्बर :- ५५

मिति:-२०८२/१२/११

विषय:- राय सुझाव सहित सिफारिस गरिएको बारे ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

विराटनगर, सुर्खेत नेपाल

ईमेल : karnalispo- spokesperson@nepalpolice.gov.np

फोन नं.: ९७७-०८३-५२०८११

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको २०८२/०८/२३ गते हाम्रो हिमालय टाइम्स सूचना पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम श्री पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं.८ को कार्यालय भवन, दुलालथाई, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम तथा मिति २०८२ / १० / १३ हाम्रो हिमालय टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार कार्यान्वयन हुने "कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना " विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ :-

(क) सकारात्मक प्रभाव :

- आयोजना निर्माण चरणमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू ।
- आयोजना निर्माणका समयमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय बढ्ने ।
- वसाईसराई दर घट्ने ।
- उत्पादित वस्तु बजार पहुँच सँग जोडिने ।
- यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ।

(ख) नकारात्मक प्रभाव :

- आयोजना निर्माण गर्दा वनमा क्षेत्रमा भएका रुख कटान हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण हुने स्थान वरपर वायु तथा ध्वनी प्रदुषण हुने सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा भु - क्षयको सम्भावना बढ्ने ।

उल्लिखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव बढी हुने देखिएकाले निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आधार

- क. आयोजना निर्माणका क्रममा बालिनालीमा क्षेति भएमा सोही मूल्याङ्कन गरि क्षेतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने
- ख. आयोजना निर्माणका लागि सिप र क्षमताका आधारमा स्थानीय बर्मसिन्दाहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
- ग. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- घ. आयोजना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

दस्ताखत :

नाम :

पद :

(Signature)
शारीप्रसाद शिमा
(Signature)
प्रधानाध्यापक

बोधार्थ

श्री गृह मन्त्रालय , सिंहदरबार, काठमाण्डौ

श्री नेपाली प्रहरी प्रधाना कार्यालय, नक्साल, काठमाण्डौ

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, उचोग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत



पत्र-संख्या :- ०८२/०८३

चलानीनम्बर :- १५

श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह

पञ्चपुरी-८, सुर्खेत

मिति :- २०८२/१२/२५



विषय:- राय सुभाष सहित सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत नेपाल ।

उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८२/०८/२३ गते हाम्रो अखबार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०८२/०९/०४ गते श्री पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को कार्यालय भवन दुलालथाड सुर्खेतमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुन्वाइ कार्यक्रम तथा मिति २०८२/१०/१३ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित (७) सात दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार कार्यान्वयन हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

१) सकारात्मक प्रभाव

- क. आयोजना निर्माणका समयमा स्थानिय व्यापार व्यवसाय बढ्ने ।
- ख. आयोजनाको निर्माण चरणमा स्थानियहरुलाई रोजगारिका अवसरहरु प्राप्त हुने ।
- ग. बसाइ सराई दर घट्ने ।
- घ. उत्पादित बस्तु बजार पहुँचसंग जोडिने ।
- ङ. यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने ।

२) नकारात्मक प्रभाव

- क. आयोजना निर्माण गर्दा वनक्षेत्रमा भएका रुखहरु कटान हुन सक्ने ।
- ख. आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण हुने स्थान वरपर वायु तथा ध्वनी प्रदुषण हुन सक्ने ।
- ग. आयोजना निर्माण गर्दा भु क्षयको सम्भावना बढ्न सक्ने ।

उल्लेखित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्युन गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उल्लेखित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव बढि हुने देखिएकाले निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यहोरा उल्लेख गरी यो सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आधार ।

- क. आयोजना निर्माणका क्रममा वालिनालीमा क्षेती भएमा मुल्याङ्कनका आधारमा क्षेतीपुर्ती उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- ख. आयोजना निर्माका लागी सिप र क्षमताका आधारमा स्थानीय वासिन्दाहरुलाई रोजगारिमा प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
- ग. वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्युनीकरणका उपायहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
- घ. आयोजना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पुर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता गर्दछौ ।

बिष्णु

बिष्णुप्रसाद धिमिरे
अध्यक्ष

बोधार्थ

श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौ ।

श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाण्डौ ।

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगरकार्यपालिकको कार्यालय
बाबियाचौर स्वास्थ्य चौकी
बाबियाचौर, सुर्खेत

पत्र संख्या : २०८२/०८३

चलानी नं. : ०४९

मिति : २०८२/१२/२२

विषय : राय सुभाष सहित फिनिश गरिएको बारे ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यलय

बिरेन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल

ईमेल : karnalispo_spokesperson@nepalpolice.gov.np

फोन नं. : २५७७-७५७-५२०७

प्रष्नुत विषयमा तहँ कार्यलयको २०७२/०८/२३ गते हाम्रो अखबार दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना बमोजिम मिति २०७२/०८/१०४ गते श्री पञ्चपुरी नगरपालिकामा वडा नं. ८ को कार्यलय भवन, दुलालघाई, सुर्खेतमा आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम तथा मिति २०७२/१०/१३ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना अनुसार कार्यान्वयन हुने कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजना विषयको प्रस्तावबाट यस क्षेत्रमा निम्नानुसारको वातावरणीय प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ :-

(क) सकारात्मक प्रभाव :

- आयोजना निर्माण चरणमा स्थानीय हस्तलाई रोजगारीका अवसरहरू ।
- आयोजना निर्माणका समयमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय बढ्ने ।
- वसाईसराई दर घट्ने ।
- उत्पादित वस्तु बजार पहुच संग जोडिने ।
- यस क्षेत्रको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने ।

(ख) नकारात्मक प्रभाव :

- आयोजना निर्माण गर्दा वन क्षेत्रमा भएका रूख कटान हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा निर्माण हुने स्थान वरपर वायु तथा ध्वनी प्रदूषण हुन सक्ने ।
- आयोजना निर्माण गर्दा भु-क्षय को सम्भावना बढ्ने ।

उत्तिष्ठित प्रभावको आधारमा सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गर्दा उत्तिष्ठित प्रस्तावको सकारात्मक प्रभाव बढी हुने देखिएकाले निम्न आधारमा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्याहोरा उल्लेख गरी यो फारिश गरिएको छ ।

प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने मिल्ने आधार

क. आयोजना निर्माणका क्रममा बालिनालिमा क्षेत्री भएमा सोही मूल्याङ्कन गरी क्षेत्रीपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

ख. आयोजना निर्माणका लागि सिप र क्षमताका आधारमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

ग. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

घ. आयोजना कार्यान्वयन गर्न हाम्रो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।

दस्तखत :

नाम :

सिंहदरबार रेकी

पद :

स्वास्थ्य रेकी प्रमुख

बोधार्थ :

श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं

श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यलय, नक्साल, काठमाण्डौ

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत



प.सं. : २०८२/०८३
च.नं. : १९८५

कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय, भेरी
वावियाचौर, सुर्खेत



व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र

मिति: २०८३।०१।३१
नेपाल सम्बतः १९४६ बछलगा द्वादशी

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
(भौतिक पूर्वाधार शाखा)
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

विषय :- राय सुझाव सहित सिफारिस गरिएको बारे ।

उपरोक्त सम्बन्धमा ताहाँ कार्यालयको मिति २०८२।१२।०२ च.नं. २४६ को पत्रसाथ संलग्न तौँहा कार्यालय प्रस्तावक रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, पञ्चपुरी, सुर्खेत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन मस्यौदा प्राप्त व्यहोरा अवगत भयो । तत् सम्बन्धी प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन हुदा देहाय बमोजिमका वातावरणीय प्रभावहरु पर्न सक्ने व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध छ ।

सकारात्मक प्रभावहरु	नकारात्मक प्रभावहरु
- सामुदायिक सरक्षा अनुभूति अभिवृद्धि हुने - स्थानीय रोजगारी/आयआर्जन वृद्धिका अवसर हुने - अन्य पूर्वाधार विकासमा सहयोग हुने	- वन विनाश तथा भूउपयोग परिवर्तन हुने - फोहोरमैला तथा ध्वनी प्रदुषण वृद्धि हुने - वन्यजन्तुको वासस्थान, मार्ग र प्रजननमा प्रभाव पर्ने

माथि तालिकामा उल्लेखित सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धि गर्ने र नकारात्मक प्रभाव न्यून गर्ने वातावरणीय व्यवस्थापनको योजना कार्यान्वयन गरेको खण्डमा प्रस्तावित आयोजनाको सकारात्मक प्रभाव बढी हुने देखिएकोले तपशिलमा उल्लेखित रायसुझावहरुलाई समझौताका सर्तस्वरूप लागू गरी उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने व्यहोरा समेत सिफारिससाथ अनुरोध छ ।

तपशिल

- वन ऐन, २०७६; वन नियमावली, २०७९; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली लगायत अन्य प्रचलित कानून मुताविक आयोजना डिजाइन गरी सञ्चालन हुनु पर्ने ।
- वर्षा पानी सङ्कलन, फोहोर व्यवस्थापन तथा हरित भवन निर्माण प्रविधिहरुको अबलम्बन गरिनु पर्ने ।
- गोली अभ्यास तथा उच्च आवाज हुने तालिम निश्चित समय र सिमित (संवेदनशील स्थानबाट टाढा दुरीको) क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नु पर्ने ।
- न्यूनतम संख्यामा रुख कटान (वन विनाश) हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गरिनु पर्ने ।
- योग्यता र क्षमताको आधारमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरु प्रदान गरिनु पर्ने ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
(भौतिक पूर्वाधार शाखा)
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
(भौतिक पूर्वाधार शाखा)
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।

www.dfobheri.karnali.gov.np

email: dfo.bheri@karnali.gov.np

Contact Number : 9858037775

अनुसूची ८: खानेपानीको गुणस्तर परिक्षण गरेको प्रयोगशाला प्रतिवेदन



SWAT/F/C/04
Version no: 01
Issue no: 02
Revision no: 04
Effective date: 2024/01/20

Soil Water and Air Testing Laboratories Pvt. Ltd.
VAT No: 605928743
Tel: +977-01 5349480
Email: swatlab2017@gmail.com
PO Box: 25752, Kathmandu, Nepal
Bulbule Marga 10, Thapagaun, Kathmandu, Nepal

WATER ANALYSIS REPORT

Name and Address of Client:	Research Enclave Pvt. Ltd., Sankhamul, Kathmandu	Lab Code:	25/12-2198 (2)
Sample Collection in Lab By:	Manak Chaudhary	Location:	Surkhet
Source:	Spring Water (Kapre Mul)	Sampled By:	Client
Sampling Date:	2025/12/21	Test Performance Date:	2025/12/22-2025/12/28
Receipt Date:	2025/12/22	Issued Date:	2025/12/29
Project Name:	Environmental Impact Assessment (EIA) Report of the Karnali Province Police Training Center, Surkhet (currently Nepalgunj)		

Parameters	Results	Unit	NDWQS	Method
Physical				
Color	N.D.	TCU	5	2120 B. Visual Comparison Method, APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Conductivity	340	µS/cm	1500	2510 B. Laboratory Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
pH	7.0	-	6.5-8.5	4500 H+ B. Electrometric method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Turbidity	0.19	NTU	5	2130 B. Nephelometric method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Dissolved Solids	170	mg/L	1000	Total Dissolved Solids Dried at 180°C, 2540 C. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Suspended Solids	7	mg/L	-	2540 D. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Solids	189	mg/L	-	Total Solids Dried at 103°C-105°C, 2540 B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Chemical				
Ammonia	0.08	mg/L	1.50	4500 NH3 F. Phenate method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Alkalinity	65.34	mg/L	-	Titration Method, 2320 B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Hardness	239.80	mg/L as CaCO ₃	500	2340 C. EDTA Titrimetric Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Iron	0.26	mg/L	0.30	Direct Air Acetylene (AAS) Method, 3111 B APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Nitrate	1.01	mg/L	50	UV Spectrophotometric Screening Method, 4500 NO3- B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Chloride	3.29	mg/L	250	4500-Cl- B. Argentometric Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Biological				
Coliform*	Absent	-	-	P/A Vials

NDWQS=National Drinking Water Quality Standard (2079), N.D.= Not Detected, APHA=American Public Health Association, AWWA=American Water Works Association, WEF=Water Environment Federation.

AAS= Atomic Absorption Spectrophotometer.

Note:

- This report is based on the sample submitted to this laboratory by the client.
- The integrity of the sample and results are dependent on the quality of sampling. The results refer only to the parameters tested of the samples provided for analysis by the client.
- Statements of conformity have been made without taking Measurement Uncertainty into account except when specifically requested by the customer.
- *This Parameter is not listed in the NDWQS, 2079.

Remarks: All the observed value of tested parameters are within the range of NDWQS, 2079.

Analyzed By
Aalekh Bhattarai

Checked By
Ruth Rana

Authorized By
Er. Lokesh Sapkota

The report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.



SWAT/F/C/04
Version no: 01
Issue no: 02
Revision no: 04
Effective date: 2024/01/20

Soil Water and Air Testing Laboratories Pvt. Ltd.
VAT No: 605928743
Tel: +977-01 5349480
Email: swatlab2017@gmail.com
PO Box: 25752, Kathmandu, Nepal
Bulbule Marga 10, Thapagaun, Kathmandu, Nepal

WATER ANALYSIS REPORT

Name and Address of Client:	Research Enclave Pvt. Ltd., Sankhamul, Kathmandu	Lab Code:	25/12-2198 (1)
Sample Collection in Lab By:	Manak Chaudhary	Location:	Surkhet
Source:	Spring Water (Sanne Mul)	Sampled By:	Client
Sampling Date:	2025/12/21	Test Performance Date:	2025/12/22-2025/12/28
Receipt Date:	2025/12/22	Issued Date:	2025/12/29
Project Name	Environmental Impact Assessment (EIA) Report of the Karnali Province Police Training Center, Surkhet (currently Nepalgunj)		

Parameters	Results	Unit	NDWQS	Method
Physical				
Color	N.D.	TCU	5	2120 B. Visual Comparison Method, APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Conductivity	380	µS/cm	1500	2510 B. Laboratory Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
pH	7.2	-	6.5-8.5	4500 H+ B. Electrometric method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Turbidity	0.16	NTU	5	2130 B. Nephelometric method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Dissolved Solids	190	mg/L	1000	Total Dissolved Solids Dried at 180°C, 2540 C. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Suspended Solids	4	mg/L	-	2540 D. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Solids	216	mg/L	-	Total Solids Dried at 103°C-105°C, 2540 B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Chemical				
Ammonia	0.09	mg/L	1.50	4500 NH3 F. Phenate method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Alkalinity	61.38	mg/L	-	Titration Method, 2320 B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Total Hardness	224.40	mg/L as CaCO ₃	500	2340 C. EDTA Titrimetric Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Iron	0.22	mg/L	0.30	Direct Air Acetylene (AAS) Method. 3111 B APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Nitrate	1.14	mg/L	50	UV Spectrophotometric Screening Method. 4500 NO3- B. APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Chloride	2.19	mg/L	250	4500-Cl- B. Argentometric Method APHA-AWWA-WEF, 23 rd Edition, 2017
Biological				
Coliform*	Absent	-	-	P/A Vials

NDWQS=National Drinking Water Quality Standard (2079), N.D.= Not Detected, APHA=American Public Health Association, AWWA=American Water Works Association, WEF=Water Environment Federation.

AAS= Atomic Absorption Spectrophotometer.

Note:

- This report is based on the sample submitted to this laboratory by the client.
- The integrity of the sample and results are dependent on the quality of sampling. The results refer only to the parameters tested of the samples provided for analysis by the client.
- Statements of conformity have been made without taking Measurement Uncertainty into account except when specifically requested by the customer.
- *This Parameter is not listed in the NDWQS, 2079.

Remarks: All the observed value of tested parameters are within the range of NDWQS, 2079.

Analyzed By
Aalekh Bhattarai

Checked By
Ruth Rana

Authorized By
Er. Lokesh Sapkota

The report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.



अनुसूची ९: आयोजना स्थलको तस्विरहरु



कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-१): मुख्य कार्यालय भवन, प्रशासनिक भवन र तालिम केन्द्र रहने क्षेत्र





कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र (साइट-२): Firing Range र पेरड ग्राउन्ड सहितको फूटबल मैदान



- खानेपानीको श्रोत रहेको स्थानको तस्विरहरु



सात्रे खानेपानी मुहानद .पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ,



काप्रा खानेपानी मुहान, पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८

पानीको श्रोतहरु



सान्ने तल्लो मूल Latitude: 28.835699°, Longitude: ८१.३८११२८°



सान्ने माथिल्लो मूल Latitude: २८.८३६१२६°, Longitude: ८१.३८१८५८°



काप्रा मूल Latitude: 28.826746°, Longitude: 81.386829°

अनुसूची १०: डिभिजन वन कार्यालय भेरीको सहमति सहितको सिफारिस

	कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रदेश वन निर्देशनालय डिभिजन वन कार्यालय भेरी बाबियाचौर, सुर्खेत	
---	--	---

पत्र संख्या:- ०८१/०८२ (योजना शाखा) चलानी नं:- ११२२ मिति:- २०८१/१२/१०

विषय:- रायसुझाव सहित सिफारिस गरिएको बारे।


श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ कार्यालयको मिति २०८१/०८/२० गतेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रकाशित सार्वजनिक सुचना अनुसार पन्चपुरी नगरपालिका वडा नं: ८ स्थित बाबियाचौरमा रहेको भौरीडाँडा सामुदायिक वन दुलालथाईको जग्गामा उक्त तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि क्षेत्र निर्धारणको लागि यस कार्यालयको राय सुझाव पेश गर्नु पर्ने व्यहोरा अवगत भयो।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम ३ बमोजिम तपशिल बमोजिमको राय सुझाव सहितको यो पत्र तहाँ कार्यालयमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ।

तपशिल:

- १) प्रस्तावित तालिम केन्द्रको लागि प्रस्तावित क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्र पर्ने भएकोले विकल्प विशलेसन गरी सकभर अन्य क्षेत्र खोज्नु पर्ने र वन क्षेत्र प्रयोग नगरी नहुने भएमा कम भन्दा कम वन क्षेत्र प्रयोग गरी क्षेती न्यूनीकरण हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने।
- २) वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्दा वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र सामुदायिक वन सम्बन्धी अन्य प्रचलित कानून मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रकृया र शर्तहरूको आधिनमा रही क्षेत्र निर्धारणको कार्य गर्नु पर्ने।
- ३) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि क्षेत्र निर्धारणको कार्य गर्दा यहाँ कार्यालय र सामुदायिक वन संगको समन्वयमा गरीनु पर्ने।
- ४) तालिम केन्द्रको स्थापनाले तहाँ वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर पर्ने/नपर्ने, पर्ने भए सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा के कार्य गर्ने भन्ने बारे प्रस्तावकले ध्यान दिनु पर्ने।
- ५) उक्त प्रस्तावित क्षेत्र भित्र तथा आसपास खानेपानीका पाईपलाईन तथा विधुत प्रसारण लाईन भए/ नभएको एकिन गरी सो सम्बन्धमा सरोकारवालासंग परामर्श लिनुपर्ने।
- ६) भू-उपयोगितामा हुने परिवर्तनले गर्दा वातावरणमा हुन सक्ने असरको न्यूनीकरण गर्ने उपायको बारेमा उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।


२०८१/१२/१०
बलनलाल चौधरी
डि. वन संरक्षण अधिकृत

अनुसूची ११: कर्णाली प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति सहितको सिफारिस



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
(प्रबन्ध शाखा)

फोन: ०८३-५२०८११
फ्याक्स: ०८३-५२१७११

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत ।
मिति :- २०८१।११।१३ गते ।
नेपाल सम्वत् १९४५

पत्र संख्या :- १।०३। (२०८१।०८२)

च.नं. : ५५८

प्रा.प.सं. :

विषय :- सहमति सहितको सिफारिस उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा ।

श्री उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस कार्यालय मातहत कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको हुँदा उक्त तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि जिल्ला सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ०८ स्थित मौरिडाँडा बान उपभोक्ता समितिको वन उपभोक्ता समितिको वन क्षेत्र भित्र पर्ने २३ बिगाहा जम्मा उपलब्ध गराउनका लागि सरोकारवाला निकायहरूबाट सिफारिस यस कार्यालयमा प्राप्त भई सकेको हुँदा तालुक मन्त्रालय समेतको सिफारिस आवश्यक परेकोले उपलब्ध गराई दिने व्यवस्था हुन सादर अनुरोध गरिएको छ ।

९५८०

२०८१/११/१३

निमित्त कार्यालय प्रमुख
(शिव कुमार श्रेष्ठ)
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक

जा.ति.प्र.दे.सं.जी.
प्रमुख प्रहरी कार्यालय
आवश्यक दस्तावेजहरू
२०८१/११/१३

Website: <https://karnali.nepalpolice.gov.np>



कर्णाली प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

(विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा)

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

नेपाल

प.सं.: २०८१/०८२

च.नं. ५२८

मिति: २०८१/१२/१९

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत

विषय: सहमति सहितको सिफारिस सम्बन्धमा।

प्रस्तुत, विषयमा श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. ५२८ मिति २०८१/११/१३ को पत्रबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत (हाल नेपालगंज) लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा अवस्थित उक्त तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गरी सुर्खेत, जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ०८ स्थित मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रभित्र पर्ने करिव २२.६ विगाह जग्गामा निर्माण गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय, भेरीको च.नं. ११८२ मिति २०८१/१२/१० तथा प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतको च.नं. ५८८ मिति २०८१/१२/१९ को पत्रबाट सहमति सहित सिफारिस भई आएको रहेछ।

प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐनको प्रावधान बमोजिम कुनै पनि विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व उक्त कार्यले वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गरी त्यस्तो प्रतिवेदनले वातावरणमा प्रतिकूल उल्लेखनीय असर पर्ने अवस्था नदेखिएमा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ। कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५ को उपदफा-१ र प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूचीको व्यवस्था तथा कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ८ मा कसैले पनि यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान उल्लेख छ।

डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सुर्खेत तथा प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतको समेत राय सिफारिसबाट प्रस्तावित तालिम केन्द्र कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत जिल्लास्थित पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ०८ अन्तर्गत मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रपर्ने र उक्त आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-

फोन नं. ०८३-५२५२८८

फ्याक्स: ०८३-५२०२७१

इमेल: moitfe@karnali.gov.np



उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

(विज्ञान, वातावरण तथा प्रदूषण नियन्त्रण महाशाखा)

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

नेपाल

प.सं.: २०८१/०८२


च.नं. ९५१

मिति:

उपयोग परिवर्तन हुने देखिएकोले वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ तथा वन नियमावली, २०७९ को नियम ८७ देखी ९८ सम्मका प्रकृया पूरा गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृती प्राप्त भएपछि मात्र वन क्षेत्रको जग्गामा आयोजना कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्ने कानूनी प्रावधान रहेकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA Report) तयारी गर्ने क्रममा उक्त शर्तहरू समावेश हुन सहमतिको लागि सिफारिस भई आएकोले यसैसाथ संलग्न शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति दिन यस मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर), मिति २०८१/१२/१९ गतेको निर्णयानुसार जानकारीका लागि अनुरोध छ।

शर्तहरू:-

- यसै पत्रसाथ संलग्न डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, सुर्खेतको च.नं. ११२८ मिति २०८१/१२/१० तथा प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेतको च.नं. ५८८ मिति २०८१/१२/१९ को पत्रसाथ संलग्न शर्त तथा सिफारिस पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने,
- प्रचलित वन ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७९ र कर्णाली प्रदेश वन ऐन, २०७८ तथा कर्णाली प्रदेश वन नियमावली, २०८० मा उल्लेखित प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
- राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ तथा प्रचलित कानून, नीति नियम, निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्ने,
- कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ र कर्णाली प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने,
- वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको क्रममा कुनै नयाँ थप सवाल पहिचान हुन आएमा तिनलाई समेत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा सम्बोधन गर्नु पर्ने,



वातावरण निरीक्षक

केशव बस्याल

बोधार्थ:

प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत: जानकारीको लागि अनुरोध छ।

डिभिजन वन कार्यालय, भेरी: आवश्यक अनुगमन तथा प्रचलित ऐन, नियमानुसार सहजिकरण गर्न हुन अनुरोध छ।

फोन नं. ०८३-५२५२८८ फ्याक्स: ०८३-५२०२७१ ईमेल: moitfe@karnali.gov.np



कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
(विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा)
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
नेपाल

प.सं.: २०८१/०८२

च.नं. ४३८

मिति: २०८१/१२/१५

श्री प्रदेश वन निर्देशनालय,
सुर्खेत

विषय: सहमति सम्बन्धमा।

प्रस्तुत, विषयमा श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको च.नं. ५२८ मिति २०८१/११/१३ को पत्रबाट कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको हुँदा उक्त तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ०८, सुर्खेतस्थित मौरिडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रभित्र पर्ने २३ विगाहा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, सुर्खेतको च.नं. ११८२ मिति २०८१/१२/१० मा रायसुझाव सहितको सिफारिस संलग्न राखी यस मन्त्रालयमा सिफारिस उपलब्ध गराईदिन पत्राचार भएकोमा सो सम्बन्धमा तहाँ प्रदेश वन निर्देशनालयको, सहमति सहित सिफारिस आवश्यक रहेकोले प्राप्त आवश्यक कागजात संलग्न सक्कलै फाईल यसै पत्रसाथ तहाँ निर्देशनालयमा पठाईएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।

श्री प्रमुख
२०१९

प्रमुख
वातावरण निरीक्षक
केशव बस्याल

फोन नं. ०८३-५२५२८८ फ्याक्स: ०८३-५२०२७१ ईमेल: molte@karnali.gov.np

अनुसूची १२: प्रदेश वन निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको सहमति सहितको सिफारिस



प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश
वीरेन्द्रनगर सुर्खेत




मिति २०८१/१२/१९

प.स-०८१/०८२
च.नं. ४८८

विषय- सहमती सहितको सिफारीस सम्बन्धमा ।

श्री उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत



प्रस्तुत सन्दर्भमा सुर्खेत जिल्लाको पन्चपुरी नगरपालीका वडै नं. ८ मा पर्ने मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र को करिव १५.३१ हेक्टर भू-भागमा प्रस्तावित "कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र भवन निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकोले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ५ को उपदफा-१ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ४ को उपनियम (२) बमोजिम" वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारी कार्य गर्नुपर्ने भएकोले राय सुझाव सहितको सिफारीस पत्र माग भई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली सुर्खेतको च.नं. १३९ मिति २०८१/१२/१५ को पत्रसाथ सकलै फाइल प्राप्त भई अध्ययन गर्दा प्रस्तावीत उक्त (कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र भवन निर्माण स्थल) आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थान मौरीडाँडा राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र पर्ने र उक्त आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन हुने देखिएकोले वन ऐन २०७६ को दफा ४२ तथा वन नियमावली २०७९ को नियम ८७ देखी ९८ सम्मका सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट स्विकृत भएपछि मात्र वन क्षेत्रको जग्गामा आयोजना कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्ने शर्त समेत उक्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA Report) मा उल्लेख हुनुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी का लागि सादर अनुरोध छ । साथै प्राप्त सकलै फाइल यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।



वरिष्ठ वन अधिकृत (सिद्दितारा)
क.स.नं.: १२८४७९



शेर बहादुर श्रेष्ठ
प्रदेश वन निर्देशक

अनुसूची १३: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि भएको सम्झौता



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाबियाचौर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल



प.सं. २०८१/०८२

च.नं. ३५८

मिति:- २०८१/०७/११

ने.सं. ११४४ कौलागा, १० आइतवार

श्री प्रदेश प्रहरी कार्यालय
कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।

विषय :- कार्य प्रगति विवरण सम्बन्धमा।

प्रस्तुत विषयमा पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ दुलालथाई सुर्खेतमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) प्रतिवेदन तयारीका लागि सम्झौता सम्मको कार्य सम्पन्न भई कायदिस दिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।



गोकर्ण नाथ योगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कृषि-पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धी पञ्चपुरीको आधार
फोन नं. ०८२-४१६०६७, वेबसाइट:- www.panchapurimun.gov.np
ईमेल: info@panchapurimun.gov.np, ito.panchapurimun@gmail.com



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाबियाचौर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

फोन नं.: ०८३-४१६०६७

प.सं.: २०८१/०८१

च.नं.: २५६६


मिति: २०८१/०७/११

श्री रिसर्च ईन्क्लेव प्रा. लि.
हनुमान मार्ग, शंखुमुल, काठमाण्डौ ।

विषय: कायदेशि दिईएको बारे ।

तपाईं श्री रिसर्च ईन्क्लेव प्रा. लि. ले २०८१/०६/२१ गते श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुलालथाई, सुर्खेतको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदन तयारी गर्न पेश गर्नु भएको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएकाले संझौताका शर्तहरू अनुसार कार्यहरू देहायको परिमाण र दरमा मिति २०८२/०३/२० गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी यो कायदेशि दिईएको छ ।

सि.नं.	कामको विवरण	परिणाम	ईकाई	दर	जम्मा	कैफियत
१	श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुलालथाई, सुर्खेतको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदन तयारी	१	कार्य		१,९६७,८९५.००	VAT समेत
अक्षरूपी:		रु.उन्नाइस लाख सडसठ्ठी हजार आठ सय पन्चानब्बे मात्र)				


गोकर्णनाथ योगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पञ्चपुरी नगरपालिका

पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाबियाचौर, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश, नेपाल ।
तथा

रिसर्च इन्क्लेव प्रा. लि.
हनुमान मार्ग, शंखमुल, काठमाडौं
सम्पर्क नम्बर: ०१-५२४२९१८
ईमेल: researchenclave@gmail.com

बिच भएको सम्झौता पत्र

श्री नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पञ्चपुरी नगरपालिका, बाबियाचौर, सुर्खेत, कर्णाली प्रदेश, नेपाल (यसपछि पहिलो पक्ष भनिने) तथा रिसर्च इन्क्लेव प्रा. लि. हनुमान मार्ग, शंखमुल, काठमाडौं (यसपछि दोस्रो पक्ष भनिने) बिच निम्न लिखित शर्तहरू पालना गर्न सहमत भएका छन् ।

दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने संझौताका शर्तहरू

१. आयोजनाको नाम र विवरण: श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुलालथाई, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेतको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदन तयारी ।
२. आयोजना अन्तरगत कामको विवरण: श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुलालथाई, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेतको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदन तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौंबाट स्वीकृत गराउने ।
३. संझौता मिति: २०८१/०७/११
४. काम शुरु गर्नुपर्ने मिति: २०८१/०७/२०
५. काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०८२/०३/२०
६. कूल कबोल रकम: यस कार्यका लागि रु १,९६७,८९५.०० (VAT समेत), (अक्षरेपी रु.उन्नाइस लाख सडसठ्ठी हजार आठ सय पन्चानब्बे मात्र) मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।
७. म्याद थप सम्बन्धि व्यवस्था: दोस्रो पक्षले निर्धारित अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्नु पर्नेछ तर विशेष कारणवस समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा उचित कारण खुलाई (वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतीका लागि पेश गरेको प्रतिवेदन उपर मन्त्रालयले छलफलको समय उपलब्ध नगराएमा,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- छलफल पश्चात समयमा प्रतिवेदन फिर्ता दिन ढिलाइ भएमा, प्रतिवेदनमा समावेश गर्न धेरै समय लाग्ने प्रकारका रायसुझाव प्राप्त भएमा आदि) पहिलो पक्ष समक्ष संज्ञौता मिति समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगावै निवेदन दिनुपर्नेछ । सो अनुसार पहिलो पक्षले संज्ञौता अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
८. जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था: दोस्रो पक्षले तोकिएको काम सम्पन्न गर्न नसकेमा पहिलो पक्षले जरिवाना गर्न सक्नेछ र सोको जानकारी दोस्रो पक्षलाई दिइनेछ ।
९. हर्जाना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्था: कामको सिलसिलामा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा वा निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नगरी म्याद थपको लागि निवेदन पनि नदिएमा पहिलो पक्षले हर्जाना वा क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेछ । हर्जानाको रकम कबोल अङ्कको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन हुनेछ ।
१०. भूतानी सम्बन्धि व्यवस्था: यस कार्यको लागि पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई कार्यसूची (Terms of Reference) र क्षेत्र निर्धारण (Scoping Document) स्वीकृत भए पश्चात ३०%, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिवेदन श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा बुझाए पश्चात ५०% र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA-Environmental Impact Assessment) को अन्तिम प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको पत्र पश्चात बाँकि सम्पूर्ण रकम भूतानी दिइनेछ ।
११. विमा सम्बन्धि व्यवस्था: यस कामको सिलसिलामा हुन सक्ने कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवारी दोस्रो पक्ष स्वयंले नै लिनु पर्नेछ ।
१२. प्रगति अनुगमन निरीक्षण तथा कार्यतालिका सम्बन्धि व्यवस्था: पहिलो पक्षले कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ र अनुगमनको सिलसिलामा दिइएको निर्देशन पालना गर्नु दोस्रो पक्षको कर्तव्य हुनेछ ।
१३. संज्ञौता भंग सम्बन्धि व्यवस्था: सम्बन्धित निकायबाट कार्यसूची (Terms of Reference) र क्षेत्र निर्धारण (Scoping Document) स्वीकृत भएको मितिले विना सूचना २ महिना सम्मपनि दोस्रो पक्षले कार्य शुरु नगरेमा संज्ञौता भंग गरिनेछ ।
१४. कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धि व्यवस्था: दोस्रो पक्षले विना जानकारी संज्ञौताका शर्तहरू पालना नगरेमा वा विना जानकारी संज्ञौता तोडेमा पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई कालो सूचीमा राख्नको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ । सोको जानकारी सम्बद्ध सबै पक्षलाई दिइनेछ ।
१५. थप कार्य सम्बन्धि व्यवस्था: दोस्रो पक्षलाई यस संज्ञौतामा उल्लेख भएको बाहेक थप कार्य दिइने छैन ।
१६. प्रतिवेदन सम्बन्धि व्यवस्था: दोस्रो पक्षले अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत पछि एक प्रति प्रतिवेदन पहिलो पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



१७. सार्वजनिक सूचना सम्बन्धि व्यवस्था: वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA-Environmental Impact Assessment) सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचनाहरू दोस्रो पक्षले प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
१८. अन्य आवश्यक कुराहरू: यस संज्ञौताका शर्तहरूमा आवश्यक हेरफेर गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षको मञ्जुरी बमोजिम हुनेछ ।
१९. आवश्यक समन्वय: पञ्चपुरी नगरपालिकाले श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुलालथार्दै, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेतको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA-Environmental Impact Assessment) प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने कार्यका लागि आर्थिक सहयोग मात्र गरेकाले दोस्रो पक्षले भुक्तानीका भन्दा बाहेक विषयमा श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नु पर्नेछ ।
२०. अन्य कुराहरूको हकमा प्रचलित ऐन, नियमानुसार हुनेछ ।

दुवै पक्षहरू संज्ञौताका शर्तहरूमा मञ्जुर भई हस्ताक्षर गरी लियौं दियौं ।

दोस्रो पक्षको तर्फबाट

नाम: दुर्गाप्रसाद दाहाल

पद: प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

हस्ताक्षर: 

कार्यालयको छाप



साक्षि

नाम: विरेन्द्र थापा

पद: इन्जिनियर (प्राविधिक शाखा)

हस्ताक्षर: 

कार्यालय: पञ्चपुरी नगरपालिका

पहिलो पक्षको तर्फबाट

नाम: गोकर्णनाथ योगी

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हस्ताक्षर: 


कार्यालयको छाप



साक्षि

नाम: द्रोणदेव वन

पद: लेखा अधिकृत (आर्थिक प्रशासन शाखा)

हस्ताक्षर: 

कार्यालय: पञ्चपुरी नगरपालिका

इति २०८१ कार्तिक ११ रोज १ शुभम । । । ।

अनुसूची १४: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि सामुदायिक वनको सिफारिस पत्र

**श्री मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह**
पञ्चपुरी नगरपालिका, दुलालथाई, सुर्खेत
पत्र-संख्या:-०५५/०८०
चलानी नम्बर:-०६
मिति:-२०८०/१/१३

विषय:- जग्गा उपलब्ध गराइने सम्बन्धमा ।

श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत

प्रस्तुत विषयमा पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं ८ स्थित मौरीडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मिति २०८० साल वैशाख १२ गते वसेको बैठकको निर्णयबाट हुल लुम्बिनी प्रदेशको वने जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत जिल्लामा स्थानान्तरण गरि निमार्ण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा निर्माण प्रतिलिपमा ४ विल्ला उल्लेख भए बमोजिम ३१.२६६ वर्ग मिटर (४.६० बिगाडा) जग्गा यस सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउनु सकिने व्यङ्ग्य जानकारीका लागि अनुरोध छ। साथै सो सँग सम्बन्धी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको बैठकको निर्णय र सद्विविध नागरिकताको फोटो यदि यसै साथ समावेश राखी पेश गरेको व्यङ्ग्य अनुरोध छ।


अध्यक्ष
विष्णु प्रसाद घिमिरे
अध्यक्ष
विष्णु प्रसाद घिमिरे

आज मिति २०८० साल वैशाख १२ गतेको दिन यस-
मौरीडाँडा समुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष-
श्री बिष्णु प्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा बैठक बसि-
तपश्चित्त वार्डमैत्री उपस्थितिमा निम्नानुसार का निर्वाचक
पारित गरियो ।

उपस्थिति

१. अध्यक्ष श्री बिष्णु प्रसाद घिमिरे	
२. उपाध्यक्ष " कविलाल शर्माकोटा	
३. सचिव " धनरत्न श्रेष्ठ	
४. कोषाध्यक्ष " रवीन्द्र प्रसाद खिन्देल	
५. सह सचिव " बिष्णु सुनार	
६. सदस्य " कमल प्रसाद खंडेल	Kumal
७. " " प्रज का बुढा	प्रज
८. " " खपसरा ब्यामी	खपसरा
९. " " नर का का	नरका
१०. जनहिराल " सुब्बा का सुनार	कुम्हा

ग्राह्यता

१. पूर्व जि. समन्वय प्रमुख श्री कविलाल खिन्देल	खिलाल
२. पूर्व सा. व. अध्यक्ष " नर का बुढा	नरका
३. उपभोक्ता श्री रामलाल शर्मा	रामलाल
४. " " लक्ष्मण श्रेष्ठ	लक्ष्मण
५. " " रमेश सुनार	रमेश
६. " " देविसरा कामी	देवि
७. खानेपानी समिति अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सुनार	लक्ष्मण
८. उपभोक्ता श्री विमल शर्मा	विमल
९. " " बम बहादुर बस्नारी	बम
१०. " " राम का बुढा	राम
११. " " मोहन सिंह श्रेष्ठ	मोहन
१२. " " कृष्ण कुमार श्रेष्ठ	कृष्ण
१३. " " पुनः सुमारी खिरी	पुनः
१४. " " सिला दलामी	सिला
१५. " " सुमित्रा सलामी	सुमित्रा

		Date
		Page
१०	जोष व. शाही	प्रतिक्रिया
१८	प्रेमलाल श्रेष्ठ	प्रेम
१९	नंद वा. दल्लिगी	नंद वा. दल्लिगी
२०	लाल व. वि. क.	लाल
२१	सुना	सुना
२२	प्रेम क. वि. क.	प्रेम
२३	व. क. वि. क.	व. क.
२४	दु. क. वि. क.	दु. क.
२५	ग. क. वि. क.	ग. क.
२६	मिमराज चौधरी	मिमराज
२७	क. क. वि. क.	क. क.
२८	ल. क. वि. क.	ल. क.
२९	स. क. वि. क.	स. क.
३०	वि. क.	वि. क.
३१	स. क. वि. क.	स. क.
३२	डिला सुना	डिला सुना
३३	पिला कामी	पिला कामी
३४	को. गिला वि. क.	को. गिला वि. क.
३५	वि. क.	वि. क.
३६	स. क. वि. क.	स. क.
३७	उ. क. वि. क.	उ. क.
३८	व. क. वि. क.	व. क.
३९	राम व. वि. क.	राम व. वि. क.
४०	राम व. वि. क.	राम व. वि. क.
४१	राम व. वि. क.	राम व. वि. क.
४२	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४३	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४४	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४५	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४६	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४७	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४८	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
४९	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.
५०	प्रेम व. वि. क.	प्रेम व. वि. क.

५० सुमित्रा गिरी	
५१ शान्ता शाही	
५२ अकिली शाही	
५३ सारिता कुट्टी	अवि सराशाही
५४ व्यभराय ग्रेको	सरोिता
५५ प्रामोद चन्द	व्यभराय ग्रेको
५६ रम क सलामी	देवरा
५७ डवल कुट्टी	मन्दिर
५८ आश्वर दलामी	रम
५९ अमिता राम गिरी	मन्दिर
६० मिष्टन चिष्टिरे	मती
६१ मिष्टन चिष्टिरे	मती
६२ मधुसूदन शाही	मती
६३ मधुसूदन शाही	मती
६४ मधुसूदन शाही	मती
६५ मधुसूदन शाही	मती
६६ मधुसूदन शाही	मती
६७ मधुसूदन शाही	मती
६८ मधुसूदन शाही	मती
६९ मधुसूदन शाही	मती
७० मधुसूदन शाही	मती
७१ मधुसूदन शाही	मती
७२ मधुसूदन शाही	मती
७३ मधुसूदन शाही	मती
७४ मधुसूदन शाही	मती
७५ मधुसूदन शाही	मती
७६ मधुसूदन शाही	मती
७७ मधुसूदन शाही	मती
७८ मधुसूदन शाही	मती
७९ मधुसूदन शाही	मती
८० मधुसूदन शाही	मती

८१ -	गहवा मिल्ने काम	
८२ -	पेवी लाग्ने वि. ५	ज.प्र.ता.सं.
८३ -	सुर्खेत कडेल	सुर्खेत
८४ -	नयाँपेवि खनाल	खनाल
८५ -	जुना बिल्डिङ	नयाँ
८६ -	रन्जना कुमलो	जुना
८७ -	सामि टेडावा	रन्जना
८८ -	नवित वि. सि.	सामि
८९ -	मिम - वि. सि.	नवित
९० -	मिम का वादी	मिम
९१ -	नन्दकाला वि. ५	नन्दकाला
९२ -	जुनावा जुना	जुना
९३ -	पशना वि. ५	पशना
९४ -	वागेश्वर शाह	वागेश्वर
९५ -	गंगा वि. ५	गंगा
९६ -	गंगा वि. ५	गंगा
९७ -	हिदा जुना	हिदा
९८ -	जुनावा जुना	जुना
९९ -	पुजा जुना	पुजा
१०० -	मिम - रसाइनी	मिम
१०१ -	गंगा वि. ५	गंगा
१०२ -	सामि वि. ५	सामि
१०३ -	पुजा वि. ५	पुजा
१०४ -	संगीता मा. हा.	संगीता
१०५ -	वि. ५ मा. हा.	वि. ५
१०६ -	नन्दकाला वि. ५	नन्दकाला
१०७ -	नयाँपेवि वि. ५	नयाँपेवि
१०८ -	नयाँपेवि वि. ५	नयाँपेवि
१०९ -	नयाँपेवि वि. ५	नयाँपेवि
११० -	सुर्खेत वि. ५	सुर्खेत
१११ -	सुर्खेत वि. ५	सुर्खेत

Date |
Page |

प्रस्ताव नं १

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि जग्गा -
उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

निर्णय नं १ प्रस्ताव नं १ माथी कलफल गढी यस पैचपुरी
नगरपालिका वडानं ८ स्थित मौरीडाँडा सामुदायिक
वन अन्तर्गत रहेको खाली प्रति शेताली जग्गा दुई
स्थानमा रहेको हाल सम्म दुई प्रयोजनमा नफार्ने -
खुल्ला चौरमा परिणत भएको तपशिलमा उल्लेखित -
४ विल्ला कान्छागत रहेको जमिन हाल लुम्बिनी प्रदेश
काँडे जिल्ला अन्तर्गत रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी
तालिम केन्द्र सुर्खेतमा स्थानान्तरण गरी निर्माण -
गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने
सम्बन्ध निर्णय सर्व सम्मत पारित गरियो ।
तपशिल

१. पूर्व दुलालथारुई क्षेत्रको सडक
पश्चिम जैनघाट रोडोला
उत्तर मदन भण्डारी राजमार्ग
दक्षिण पुरी रोड
क्षेत्रफल १११३०६ वर्गमिटर (१८ बिगाह)

२. पूर्व दुलालथारुई काँडाका क्षेत्र
पश्चिम किजी कोपिला सामुदायिक वन
उत्तर दुलालथारुई क्षेत्रको सडक
दक्षिण जामुने रोडोला
क्षेत्रफल ३११६६ वर्गमिटर (४.५० बिगाह)

[Signatures]

अनुसूची १५: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि वडा कार्यालयको सिफारिस पत्रहरू

**पञ्चपुरी नगरपालिका**
८ नं वडा कार्यालय
दुलालथाई, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.स. २०७९/०८०
च.न. ५६८

मिति: २०८०/०९/१२

विषय : सिफारिस सम्बन्धमा।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ दुलालथाई मा रहेको मौरीडाडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको उपभोक्ताले प्रयोगमा नलिएको उपभोक्तालाइ कुनै क्षति नहुने प्रति एलानी तपशिलको चारकिल्ला भित्र पर्ने ३१,२६६ वर्ग मिटर (४.६० विघाहा) जग्गा हाल लुम्बिनि प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा स्थान्तरण गरि निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा सिफारिस साथ अनुरोध छ।

तपशिल:

पुर्व:-दुलालथाई आवास क्षेत्र

पश्चिम:-भित्रि कोपिला सामुदायिक वन

उत्तर:- दुलालथाई श्रीचौर सडक

दक्षिण:-जामुने खोला


२०८०/०९/१२
दिपक कुमार थापा
वडा अध्यक्ष



पञ्चपुरी नगरपालिका

नं वडा कार्यालय

दुलालथाई, सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.स. २०७९/०८०

मिति: २०८०/०९/१२

च.न. २६९

विषय : सिफारिस सम्बन्धमा।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ दुलालथाई मा रहेको मौरीडाडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको उपभोक्ताले प्रयोगमा नलिएको उपभोक्तालाइ कुनै क्षति नहुने प्रति एलानी तपशिलको चारकिल्ला भित्र पर्ने १,२२,३०६ वर्ग मिटर (१८ विघाहा) जग्गा हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा स्थान्तरण गरि निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा सिफारिस साथ अनुरोध छ।

तपशिल:

पुर्व:-दुलालथाई श्रीचौर सडक

पश्चिम:-मैनघाट खोला

उत्तर:-मदन भण्डारी राजमार्ग

दक्षिण:-पुरी टोल

Sum D. Thapa
२०८०/०९/१२

दिपक कुमार थापा
वडा अध्यक्ष

Date _____
Page _____

आज मिति ०८०८ वैशाख १२ गतेको दिन प्रस
पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष
दिपक कुमार् थापा जसको अध्यक्षतामा सर्वप्रथम
सर्वप्रथम बैठक बसी तपश्चालको उपस्थितिमा निम्न
व्योक्ति निम्न गरीयो।

तपश्चालः

दिपक कुमार् थापा (वडा अध्यक्ष)

सुडा मणि छिमेरे (वडा सदस्य)

लोक राज कुवर (वडा सदस्य)

हरिकृष्ण महतरा (")

कोपिला नेपाली (")

हविलाल सिग्देल

रण बहादुर महतरा (ने.का.प्रा.आ.व.अध्यक्ष)

रमेश कुमार् थापा (ने.का.प्रा.आ.व.अध्यक्ष)

ललित सुनार (नेपाली काङ्ग्रेस)

काली बहादुर सुदा

अर्जुन छिमेरे

प्रतिभा पौडेल

विश्वराज पौडेल

गंगा कडेल

विष्णु छिमेरे (मौरीडाडा सा.व.अध्यक्ष)

भामलाल कडेल (ने.का.जि.का.स.)

चन्द्र बहादुर साकी (ने.का.प्रा.आ.व.अध्यक्ष)

विष्णु बहादुर महतरा (ने.का.वडा उपसभापति)

नरेश कुमार् सुनार (उपसभापति)

तिका कुमारी बास्नोला

नविन सिजापति

Date _____
Page _____




प्रस्तावः १.
- प्रवेष्टा प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

निर्णयनं १. प्रस्ताव नं. १ माथि हल फल गर्दा यस पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ कुमाल थाईमा रहेको भौरी डाडा सापुडाथिक वन क्षेत्र भित्र रहेको उपभोक्ताले प्रयोगमा नलिएको उपभोक्तालाई कुनै असर नपर्ने/हानि नहुने प्रति ऐलानी तपक्षीलको चार किन्ता क्षेत्र भित्र रहेको ३१,२६६ वर्ग मि. (४-६० बिघाहा) जग्गा हाल बुम्बिनी प्रवेष्टा अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रवेष्टा प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेतमा स्थान्तरण गरी निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने निर्णय सर्वसम्मतबाट पारित गरियो।

तपक्षीलः

पुर्वमाः कुमाल थाई आवास लेल
पश्चिमः भित्री कोपिला सापुडाथिक वन
उत्तरः कुमाल थाई ग्रीचौर सडक
दक्षिणः जाग्ने खोला



अनुसूची १६: वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि स्थानीय तहको सिफारिस पत्रहरु



पञ्चपुरी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बामिप्रेचौर, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश, नेपाल

प.सं.- २०७९/०८०
च.नं.- १६८६

मिति:- २०८०/०९/१४

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत।

विषय: सिफारिस सम्बन्धमा।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत
दर्ता नं. १६८६
दर्ता मिति ११/१४

प्रस्तुत विषयमा यस पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं.-८ दुलालथाईमा रहेको मौरीडाडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेको उपभोक्ताले प्रयोगमा नलिएको र उपभोक्तालाई कुनै क्षति नहुने प्रति ऐलानी तपसिल बमोजिम क्षेत्रफल भएको तथा तपसिल बमोजिमको चारकिल्ला भित्र पर्ने जग्गा हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा स्थानान्तरण गरि निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मौरीडाडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको निर्णय, वडा नं.-८ को वडा समितिको निर्णय तथा वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र र यस नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको मिति २०८०/०९/१३ गते १३ औं बैठकको निर्णयानुसार उक्त जग्गा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनहुन निर्णय प्रतिलिपी पाना संख्या-२(दुई) पत्रसाथ संलग्न गरी सिफारिस साथ अनुरोध छ।

.....
लालबिर् भण्डारी
नगर प्रमुख

तपसिल:

क्र.सं.	क्षेत्रफल	पुर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
१	१२२३०६ वर्ग मिटर (१८ विगाह)	दुलालथाई श्रीचौर सडक	मैनघाट खोला	मदनभण्डारी राजमार्ग	पुरी टोल
२	३१२६६ वर्ग मिटर (४.६ विगाह)	दुलालथाई आवास टोल	भित्री कोपिला सामुदायिक वन	दुलालथाई श्रीचौर सडक	जामुने खोला

"कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार: सुदृढ जनस्वास्थ्य सहितको समृद्धि पञ्चपुरीको आधार"

फोन नं. ०८३-४९६०६७, वेबसाइट:- www.panchapurimn.gov.np

ईमेल:- panchapuri.municipality@gmail.com, ito.panchapurimn@gmail.com

आज मिति २०८० साल बैशाख १३-गते बुधवारका दिन विहान ८.०० बजे पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री लालवीर भण्डारी ज्यूको अध्यक्षतामा आ.व. ०७९/०८० को १३ औं कार्यपालिकाको बैठक तपसिल बमोजिमको उपस्थितिमा बसी निम्नानुसारका निर्णयहरु पारित गरियो ।

बैठक संख्या:-

स्थान:- नगरपालिका सभाहल

बैठक प्रारम्भ:-

बैठकको अन्त्य:-

उपस्थिति:-

क्र.सं.	नाम धर	पद	वस्तुखत
१.	श्री लालवीर भण्डारी	नगर प्रमुख	
२.	श्री मुक्तिदेवी रेग्मी (पुरी)	नगर उपप्रमुख	
३.	श्री कर्ण बहादुर थापा मगर	वडाध्यक्ष वडा नं. १	
४.	श्री याम बहादुर बि.सि.	वडाध्यक्ष वडा नं. २	
५.	श्री बल बहादुर रोकाय	वडाध्यक्ष वडा नं. ३	
६.	श्री राम प्रसाद अधिकारी	वडाध्यक्ष वडा नं. ४	
७.	श्री नगेन्द्र बहादुर शाही	वडाध्यक्ष वडा नं. ५	
८.	श्री मनबहादुर बैरे	का.वा. वडाध्यक्ष वडा नं. ६	
९.	श्री खिम बहादुर बयक क्षेत्री	वडाध्यक्ष वडा नं. ७	
१०.	श्री दिपक कुमार थापा	वडाध्यक्ष वडा नं. ८	
११.	श्री रामबहादुर थापा	का.वा. वडाध्यक्ष वडा नं. ९	
१२.	श्री हरि प्रसाद ढकाल	वडाध्यक्ष वडा नं. १०	
१३.	श्री धनबहादुर माझी	वडाध्यक्ष वडा नं. ११	
१४.	श्री चन्द्रा आले	नगर कार्यपालिका सदस्य	
१५.	श्री कोपिला नेपाली	नगर कार्यपालिका सदस्य	
१६.	श्री भावना रावल	नगर कार्यपालिका सदस्य	
१७.	श्री कमला सुवेदी	नगर कार्यपालिका सदस्य	
१८.	श्री अनिता बि.क.	नगर कार्यपालिका सदस्य	
१९.	श्री गोर्ख कामी	नगर कार्यपालिका सदस्य	
२०.	श्री भगे कामी	नगर कार्यपालिका सदस्य	
२१.	श्री देवेन्द्र बहादुर राजी	नगर कार्यपालिका सदस्य	
२२.	श्री द्रोणदेव वन	नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/सदस्य सचिव	
	अन्य उपस्थिति		
	श्री तुल्सी पुरी वन	शिक्षा अधिकृत/ अधिकृतस्तर छैटौं	

1. *[Signature]*
राष्ट्रीय प्रशासक अधिकृत

गणतन्त्र
सर्वोच्च
संस्कृत
संस्कृत

निर्णय नं. ४

यस पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं.-८ स्थित दुलालथाईमा रहेको मौरीडाडा सामुदायिक वनक्षेत्र भित्र रहेको उपभोक्ताले प्रयोगमा नलिएको र उपभोक्तालाई कुनै क्षति नहुने तपसिल बमोजिम क्षेत्रफल भएको र तपसिल बमोजिमको चारकिल्ला भित्र पर्ने प्रति ऐलानी जग्गा हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतमा स्थानान्तरण गरी निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।


तपसिल:


क्र.सं.	क्षेत्रफल	पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
१	१२२३०६ वर्ग मिटर (१८ विगाहा)	दुलालथाई श्रीचौर सडक	मैनघाट खोला	मदनभण्डारी राजमार्ग	पुरी टोल
२	३१२६६ वर्ग मिटर (४.६ विगाहा)	दुलालथाई आवास टोल	भित्री कोपिला सामुदायिक वन	दुलालथाई श्रीचौर सडक	जामुने खोला


विश्वम्भर प्रतापसिंह अधिकारी


मालतीराम माण्डवी
जलद प्रमुख







अनुसूची १७: श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफल र निर्णय

	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत	०८३-५२०१२१ ५२०१२२ ५२०१२३ फ्याक्स: ५२०३११
प.सं. ०७९/०८० (प्रशासन) च.नं. ०५०६	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	मिति: २०८०/०१/२४
विषय: बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा		
श्री नापी प्रमुख, नापी कार्यालय, सुर्खेत। श्री मालपोत प्रमुख, मालपोत कार्यालय, सुर्खेत। श्री कोष प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेत। श्री द नं. वडा अध्यक्ष, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत। श्री डिभिजनल प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, सुर्खेत। श्री सम्बन्धित विकास आयोजना प्रमुख, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।		
उल्लिखित सम्बन्धमा यस जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित दुलालथाई (मौरीडाँडा सामुदायिक वन) को खुला चौर कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन संरचना निर्माण गर्न २ स्थान गरी उल्लिखित स्थानमा (Location) करिब २३ बिघाह जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले वन नियमावली, २०७९ को नियम ९२ को कानूनी व्यवस्था बमोजिम देहाएको मिति, समय र स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा "जग्गा प्राप्ति सहजीकरण" समिति सम्बन्धी बैठक बसी प्राविधिकबाट सिफारिश भएको जग्गा कानून बमोजिम (वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा २ को आधारमा सोही ऐन अन्तरगत वन नियमावली, २०७९ को नियम ९२ को कानूनी निकासको आधारमा) सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नुपर्ने भएकाले बैठकका लागि उल्लिखित पदाधिकारी सदस्य देहायमा तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुनको लागि प्रचलित कानून अनुसार जानकारी गराएको छु।		
देहायः मिति: २०८०/०१/२५ गते। समय: दिनको १२:०० बजे। स्थान: प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत।		
बोधार्थः श्री नगर प्रमुख, पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत: उल्लिखित मिति, समय र स्थानमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा उपस्थितिका लागि अनुरोध।		
श्री प्रहरी नायब महानिरीक्षक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत: सम्बन्धित विकास आयोजना प्रमुख सहित उल्लिखित मिति, समय र स्थानमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा उपस्थित भईदिनुहुन अनुरोध।		



नेपाल प्रहरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत



नेपाल प्रहरी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत

निर्णय प्रस्ताव

०१/०८/२०८०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आज मिति २०८० साल वैशाख २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नारायण प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा निम्न पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसेको देहायबमोजिमको उपस्थितिले प्रचलित कानून बमोजिम तपशिल बमोजिमको निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित गर्ने निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख सेनानी प्रहरी उपरीक्षक प्रमुख कोष नियन्त्रक डिभिजनल वन अधिकृत नि. जिल्ला समन्वय अधिकारी का.मु. डिभिजनल वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत नि.नापी अधिकृत प्र.कार्यालय प्रमुख आमन्त्रित: नगर प्रमुख नगर प्रमुख सहायक रथी प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सेनानी प्राविधिक सेनानी प्रशासकीय अधिकृत वडा अध्यक्ष वडा अध्यक्ष ना.सु. क.अ.	श्री नारायण प्रसाद सापकोटा श्री रुपक थापा श्री योगेन्द्र सिंह थापा श्री गोपिचन्द्र भण्डारी श्री मुन बहादुर रावत श्री मेघनाथ सापकोटा श्री बसन्तबाबु श्रेष्ठ श्री चेतन कुमार खत्री श्री सोम प्रसाद गौतम श्री लाल प्रसाद चपाई श्री विमल आचार्य श्री यज्ञ प्रसाद ढकाल श्री लालविर भण्डारी श्री मधुकर सिंह कांकी श्री भिम प्रसाद ढकाल श्री सुशिल सिंह राठोर श्री प्रचार बहादुर शाही श्री मिन बहादुर बस्नेत श्री विष्णुप्रसाद न्यौपाने श्री दिपक कुमार थापा श्री विर बहादुर बस्नेत श्री दुर्गा प्रसाद आचार्य श्री गोविन्द बहादुर खत्री	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत नयाँ सबुज गण, कपासे ब्यारेक, सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेत डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सुर्खेत डिभिजन वन कार्यालय, भेरी, बाबियाचौर, सुर्खेत मालपोत कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत नापी कार्यालय, मेहेलकुना, सुर्खेत नापी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत मालपोत कार्यालय, मेहेलकुना, सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत उत्तर पश्चिम पृतना हे.ववा., सुर्खेत कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत नयाँ सबुज गण, कपासे ब्यारेक, सुर्खेत उत्तर पश्चिम पृतना हे.ववा., सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका ८, सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका १०, सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत
---	---	---

निर्णयहरू:

१. कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको मिति २०८०/०१/०३ च.नं. ५०४ आ.व. १/०३/२०७९/०८० को पत्रानुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतका लागि जिल्ला सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका क्षेत्र भित्र अन्दाजी २३ बिगाहा सार्वजनिक सरकारी वा वनको जग्गा प्राप्तिका लागि सहजिकरण गर्न अनुरोध भई आएकोमा स्थानीय पञ्चपुरी नगरपालिका ८ नं. वडा कार्यालयको मिति २०८०/०१/१२ च.नं. ५६८ पत्र र सोही वार्डको सोही मितिको च.नं. ५६९ को पत्रानुसार क्रमशः पूर्व दुलालथाई, पश्चिम भित्री कोपिला सामुदायिक वन, उत्तर दुलालथाई श्रीचौर सडक, दक्षिण जासुने खोला यति ४ किल्ला भित्र पर्ने वन क्षेत्रको हाल मौरी डाँडा वन उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरीरहेको ३१, २६६ वर्ग मिटर (४.६ बिगाहा) वन क्षेत्रको जग्गा साथै पूर्व दुलालथाई श्रीचौर सडक,

२०८०/०१/०३

निर्माण प्रमाणपत्र
सुर्खेत
२०७३.०५.०५
जिल्ला अधिकारी


पश्चिम मैनाघाट खोला, उत्तर मदन भण्डारी राजमार्ग, दक्षिण पुरी टोल यति ४ किल्ला भित्र पर्ने वन क्षेत्रको हाल मौरी डाँडा वन उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरीरहेको १,२२,३०६ बर्ग मिटर (१८ बिगाहा) जग्गा हाल, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने भनि वन उपभोक्ता समितिको सहमति सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गरी स्थानीय तह (पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत) बाट समेत सिफारिस भई आएको उल्लिखित चार किल्ला भित्रका जग्गा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि अत्यावश्यक भएको देखियो। साथै वनको क्षेत्र बाहेक अन्य सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक, तथा प्रति जग्गा नभएकाले सोही वनक्षेत्रको जग्गामा प्रहरी तालिम केन्द्र भवन संरचनाहरू बनाउन उपयुक्त देखिएको र उल्लिखित जग्गाको भौगोलिक वनोट, सतह, खानेपानी लगायत तालिमका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार संज्ञा भएको। साथै वन क्षेत्र भएता पनि जग्गा खासी बाँगे रहेको, चरण भई माटो क्षती भई वगी जमिन क्षती हुने अवस्था रहेको र उक्त वन क्षेत्रको जग्गा तालिम केन्द्रका लागि प्रयोग गर्दा वन विनास समेत नहुने, रुख कटान हुने अवस्था नरहेको, साना पोथ्रा रुखहरू समेत नभई वन क्षेत्र भनिए तापनी ठुला रुखहरू कटान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले उल्लिखित चार किल्ला क्षेत्रफल भित्रका जग्गाहरू कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र निर्माण गर्न उपयुक्त देखी सो जग्गा कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्रका लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंमा आवश्यक कागजात सहित प्रेषित गर्ने निर्णय गरियो।

२. श्री नेपाली सेनाको मिति २०७९/१२/२९ पत्र सं. १५१२६/प्र/१६/०७९/८०/९० को पत्रानुसार नेपाली सेनाको व्यापक स्थापनाका लागि जिल्ला सुर्खेत, भेरीगंगा नगरपालिका क्षेत्र भित्र अन्दाजी ११ बिगाहा सार्वजनिक सरकारी वा वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा सहजिकरण गर्न अनुरोध भई आएकोमा स्थानीय भेरीगंगा नगरपालिका, १० नं. वडा कार्यालयको मिति २०८०/०१/१९ च.नं. १४७१ को पत्रानुसार पूर्व सानोखाली, पश्चिम पानिटाङ्कीको खोल्सी, उत्तर सानोखाली डाँडाको खोल्सी र दक्षिण तर्फ अग्नी रेखा यति ४ किल्ला भित्र पर्ने वन क्षेत्रको हाल हरियाली महिला समुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रयोग गरीरहेको ७३,४६६ बर्ग मिटर (१० बिगाहा १६ कठ्ठा १८ घुर) जग्गा हाल नेपाली सेनाको व्यापक स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने भनि वन उपभोक्ता समितिको सहमति सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयले सिफारिस गरी स्थानीय तह (भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत) बाट समेत सिफारिस भई आएको उल्लिखित चार किल्ला भित्रका जग्गा नेपाली सेनाको व्यापक स्थापना गरी सो इलाकामा शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यका लागि अत्यावश्यक भएको भनि लेखि आएको र उल्लिखित वडा कार्यालय र स्थानीय नगरपालिका समेतबाट वन उपभोक्ता समितिको सहमति सहित सिफारिस भई आएको। साथै वनको क्षेत्र बाहेक अन्य सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक, तथा प्रति जग्गा नभएकाले सोही वनक्षेत्रको जग्गामा नेपाली सेनाको भवन संरचनाहरू बनाउन उपयुक्त देखिएको र उल्लिखित जग्गाको भौगोलिक वनोट, सतह, खानेपानी लगायत व्यापक वसाली विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्य समेत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सहज भएकाले वन क्षेत्र भएता पनि साना रुखहरू भई ठुलो रुखहरूको क्षती नहुने साना रुख (झाडी)हरू भएकाले उक्त वन क्षेत्रको जग्गा नेपाली सेनाको लागि प्रयोग गर्दा वन विनास समेत नहुने, ठुला रुखहरू कटान हुने अवस्था नरहेको, साना पोथ्रा रुखहरू समेत खासै क्षती नहुने देखिएकाले उल्लिखित चार किल्ला क्षेत्रफल भित्रको जग्गा नेपाली सेनाको व्यापक स्थापना गर्न उपयुक्त देखी सो चार किल्ला भित्रको जग्गा नेपाली सेनाको लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा आवश्यक कागजात सहित प्रेषित गर्ने निर्णय गरियो।

२०७९/१२/२९
नगरपालिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कागजातहरूको पञ्जिका

सि.नं.	कागजातहरूको विवरण	पाना नं.
१	तोकिएको जग्गाको चार किल्ला र क्षेत्रफल तोकिएको जग्गा उपलब्ध गराउन भएको निर्णयको प्रतिलिपी	५
२	सम्बन्धित जग्गाको चार किल्ला तोकिएको सम्बन्धित नापी कार्यालय, मेहेलकुना, सुर्खेतले निकालेको लोकेशन म्याप (Location Map)	२
३	सम्बन्धित वन उपभोक्ता समितिले गरेको मञ्जुरी कागज र उपभोक्ता सदस्यहरूको दस्तखत कागज	१०
४	सम्बन्धित वडाको सिफारिश	२
५	सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिश	१




पञ्जिका तयार गर्ने:
नाम: ईश्वर रेग्मी
पद: कम्प्युटर अपरेटर





पञ्जिका प्रमाणित गर्ने:
नाम: नारायण प्रसाद सापकोटा
पद: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

 प.सं. ०७९/०८० (प्रशासन) च.नं. ६६९८	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेत गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	०८३-५२०१२९ ५२०१२२ ५२०१२३ फ्याक्स: ५२०३१९
		मिति: २०८०/०१/२६
विषय: जग्गा लोकेशन म्याप सहित निर्णय पठाइएको सम्बन्धमा		
श्री गृह मन्त्रालय, (शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा), सिंहदरबार, काठमाडौं। उल्लिखित सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको आ.ब. १/०३/२०७९/०८० च.नं.५०४, मिति २०८०/०१/०३ को पत्रानुसार, कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेतका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी चार किल्ला समेत तोकी निर्णय गरी प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन सिफारिश गरी पठाइदिनु हुन भनी अनुरोध भै आएकोमा यस जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको वन क्षेत्रको जग्गा उल्लिखित तालिम केन्द्रका लागि उपयुक्त हुने भनी सम्बन्धित वडा, वन उपभोक्ता समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिश भै आएकोले सोही व्यहोरा अनुसार बैठक बसी आवश्यक निर्णय गरी निर्णयको प्रतिलिपी यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ। जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक तथ्य प्रमाणका कागजातको विवरणको पञ्जिका समेत यसैसाथ संलग्न गरी प्रेषित गरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ। - बोधार्थ: श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत: उल्लिखित व्यहोरा अनुरोध पञ्जिकामा संलग्न कागजातका आधारमा आवश्यक निर्णयका लागि त्यस कार्यालयबाट समेत सम्बन्धित निकायमा प्रेषित हुन अनुरोध छ।  नारायण प्रसाद सापकोटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी		

अनुसूची १८: आयोजना क्षेत्र रहने स्थानको Cadastral नक्सा




विषय:- जग्गाको नक्सा उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा।

श्री कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
सुर्खेत।


उपरोक्त सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयको च. नं. ४०० मिति २०८०/०३/१७ को प्राप्त पत्रानुसार माग भएको जग्गाको प्रस्तावित नक्सा नापी कार्यालय सुर्खेतको च. नं. १६९२ मिति २०८०/०३/१७ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोले उक्त नक्सा पाना-१(एक) यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।

हरि प्रसाद देवकोटा
प्रशासकीय अधिकृत



जिल्ला: सुर्खेत
पञ्चपुरी नगरपालिका
कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र बाबियाचौर सुर्खेत

स्केल १ : २५००
वडा नं. ८



तयार गर्ने: बालाराम वली

[Handwritten signature]

Legend

- Free sheet
- Bulding
- parcel

प्रमाणित गर्ने :

अनुसूची १९: वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने कारण सहितको पत्र



पत्र संख्या:- (२०८२/०८३)

प्रा.प.सं. :-



कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय

(भौतिक पूर्वाधार शाखा)

च.नं. :- ११

फोन: ०८३-५२०८११

फ्याक्स: ०८३-२१७११

डिजिट नं.: ४१०२

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

मिति:- २०८२/०४/२३ गते।

ने.सं.११४५

विषय:- वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने कारणका सम्बन्धमा।

श्री रिसर्च इन्क्लेव प्रा.लि.

संखुमुल, काठमाडौं।


प्रस्तुत विषयमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत पर्ने कार्यालयहरू नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज), कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज), नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कोहलपुर बाँके (हाल नेपालगञ्ज) र कर्णाली प्रदेश प्रहरी केनाइन शाखा, सुर्खेत (हाल कोहलपुर) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको नाममा मापदण्ड अनुसारको जग्गा उपलब्ध नभएकोले हाल लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ।


‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ नेपाल प्रहरी वा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको हकमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको लागि पहाडको हकमा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल ३५० रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज) लाई कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नको लागि मापदण्ड अनुसार पहाडमा ३५० रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा कर्णाली प्रदेश राजधानी लगायत अन्य स्थानमा प्रदेश संरचनामा गई नामकारण भएपश्चात निरन्तर रूपमा विभिन्न स्थानमा खोजि गरिएकोमा उपयुक्त जग्गा फेला नपरेको साथै तालिम केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार(कार्यालय भवन तथा प्रशिक्षार्थी ब्यारेक), कवाज मैदान(Pared Ground), खेल मैदान (Play Ground), Jungle Warfare र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही अभ्यास (Tactical Exercise), Firing Range, बाधापार लगायत संरचना निर्माण गर्न समेत मापदण्ड अनुसार जग्गा उपलब्ध नभएको तथा उक्त तालिम केन्द्र प्रदेश राजधानी नजिक हुनु पर्ने कारण सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वरिपरिको क्षेत्रमा अन्य उपयुक्त ठाउँ प्राप्त हुन नसकेको सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट रणनीतिक स्थान समेत चाहिने तथा मुख्य राजमार्ग नजिक हुन पर्ने कारण नजिकमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा मिलाउँदा सुर्खेत जिल्ला पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ दुलालथाई अन्तर्गत मौरीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा बाहेक अन्य स्थान फेला नपरेकाले पहिचान भएको वन क्षयीकरण (Degraded) वन भएको र उक्त वन क्षेत्र अतिक्रममा समेत परिसकेको हुँदा सो वन क्षेत्रमा प्रहरीको बसोबाससँगै उक्त वन क्षेत्रको रेखदेख तथा सुरक्षा समेत हुने भएकाले सोही वन क्षेत्रको जग्गा उल्लेखित प्रहरी कार्यालयलाई उपयुक्त हुने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ।


बोधार्थ:-


श्री वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखा,
सिंहदरबार काठमाडौं।


कार्यालय प्रमुख
(माधव प्रसाद श्रेष्ठ)
प्रहरी नायव महानिरीक्षक





























अनुसूची २१: प्रभावित वन क्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने रुख/पोलको लगत विवरण



कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निदेशालय
डिभिजन वन कार्यालय भेरी



प.सं.- ०८२/०८३ डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सुर्खेत
च.नं.- ६५

मिति: २०८३/०९/१४

विषय: प्राविधिक सहयोग गरी प्रतिवेदन पेश गरीएको बारे ।

श्री डिभिजन वन कार्यालय भेरी,
बाबियाचौर, सुर्खेत ।

प्रस्तुत विषयमा तहाँ डिभिजन वन कार्यालय भेरीको च.नं.५२४ मिति २०८२/०९/०८ गतेको प्राप्त पत्रानुसार कर्णाली प्रदेश सुर्खेत जिल्ला, पंचपुरी न पा वडा नं.०८ स्थित दुलालथाईमा रहेको मौरीडाडा सामुदायीक वन उपभोक्ता समुहको जग्गामा कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण गर्न लागीएको र उक्त प्रस्तावित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी कार्य भैरहेकोले उक्त क्षेत्रमा रहेका रुख विरुवाहरुको गणना कार्यमा वन नियामावली तेश्रो संशोधन २०७९ को उपनियम २(ख) बमोजिम Research inclave Pvt.-Ltd. बाट विवरण माग भई आएको हुदा प्राविधिक सहयोग गरी तपसील अनुसार विवरण तयारगरी आवश्यक कागजात यसै प्रतिवेदन साथ संलग्न राखी पठाएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।

तपसील

(क) रुखको विवरण

क्र.सं.	व.नं.	प्रजाती	प्राप्त हुनु सक्ने वन पैदावार			मुन्य(रु.)	कैफियत
			रुख संख्या	काठ(क्यू फिट)	दाउरा (क्यू फिट)		
१	१२२	साल	२५३	८४१८.६९	८०७९.९४	१०८१४२४२	
२		असना	२०	२१९६.७६	२२७५.२०	१३३३११	
३		सिसौ	४	३३.०५	८३.३९	२५१३३	
४		कर्मा	१	६९.०६	५७.९७	२८९९७	
५		वरो	०	०.००	०.००	०	
६		जामुन	३	०.००	५५.८४	१३४०	
७		हरो	०	०.००	०.००	०	
८		सादन	०	०.००	०.००	०	
९		बोट धगेरो	०	०.००	०.००	०	
१०		पियारी	०	०.००	०.००	०	
११		टुनी	०	०.००	०.००	०	
१२		अमला	०	०.००	०.००	०	
१३		अन्य	१	०.००	१०.४५	२५१	
जम्मा			२८२	१०७१७.५६	१०५६१.९८	११८०३२७३	

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (साली)



कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय भेरी
चौकुने सय डिभिजन वन कार्यालय



प.सं.- ०८२/०८३

च.नं.-

मिति: २०८३/०९/१४


(ख) पोलको विवरण

सायेश तालिका							
क्र.सं.	साईट नं.	प्रजाती	प्राप्त हुनु सक्ने वन पैदावार			मुल्य (रु.)	कैफियत
			रुख संख्या	काठ (क्यू फिट)	दाउण (क्यू फिट)		
१	१ र २	साल	३४१	८७.९८	१२८४.८३	१४६२३५	
२		असना	९	६.१२	४१.७९	३४५१	
३		सिसौ	४६	६१.१७	३१०.१९	५०२६१	
४		कर्मा	०	०.००	०.००	०	
५		वरो	११	९.२४	७५.८९	३६६९	
६		जामुन	२२	१.०४	९८.२८	२७७४	
७		हरो	५	०.००	१४.५८	३५०	
८		सादन	४	०.००	९.६३	२३१	
९		बोट धंगेरो	३	०.००	६.५८	१५८	
१०		पियारी	२	०.००	४.१७	१००	
११		दुनी	१	०.००	१२.६२	३०३	
१२		अमला	१	०.००	२.२९	५५	
१३		अन्य	५५	०.७४	२३२.०९	५६४४	
जम्मा			५००	१६६.२९	२०९२.९६	२२३२३२	

(ग) लाथा र विरुवा

क्र.सं.	प्रजाती	लाथा संख्या	विरुवा संख्या
१	साल	७०००	८०००
२	अन्य	६०	१०००
जम्मा		७०६०	९०००


रज्जु


दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्थी)

अनुसूची-५०
(नियम ८९ को उपनियम (२) को खण्ड(ख) सँग सम्बन्धित)
विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वन क्षेत्रबाट हटाउनु पर्ने रुख विवरणको बौद्ध

आयोजनाको नाम: कर्णाली प्रदेश तालिम केन्द्र
विन्ता: सुर्खेत
नगरपालिका: पंचपुरी न पा वडा नं. ०८
बनको क्षेत्रफल: १४.०६ हेक्टर

वन पैदावारको साल, असना, सिसौ, कर्मा, बरौ, जामुन, हर्पौ, सावन, कोट घोग्रो, पियाडी, दुनी, अमला गरी
विवरण: अन्य प्रजातिको रुख, पोला, लाथा र विहवा हरू ।

क) रुख

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई (सि.मि)	उचाइ (मि)	प्राप्त हुनु सक्ने वन पैदावार		मुन्य (रु.)	त्रिभुज कोडिनेट		कैफियत
				काठ(क्यू फिट)	बाउरा (क्यू फिट)		X_Cor	Y_Cor	
१	साल	१८२	२०	६६.४५	४६.६१	८४७३७	५३६३२९	३१८७४२७	
२	साल	१७५	१९	५९.०४	४१.४०	७५२८५	५३६३१८	३१८७४४१	
३	साल	१६०	१५	४०.७८	२८.६१	५९९९९	५३६३०४	३१८७४४८	
४	साल	१६१	१५	४१.२७	२८.९५	५२६२८	५३६३०२	३१८७४४५	
५	साल	१७७	१२	३०.८३	३९.११	३९९४७	५३६२९६	३१८७४२३	
६	साल	१८०	२७	८३.५८	५८.६२	१०६५८६	५३६२९६	३१८७४१९	
७	साल	१९५	२२	८२.१५	५७.६७	१०४७५९	५३६३०४	३१८७४१८	
८	साल	१८२	१८	४५.६४	५७.८९	५९९३९	५३६३१७	३१८७४५२	
९	साल	१५८	१७	४४.१८	३१.०१	५६३४५	५३६२९१	३१८७४४१	
१०	साल	१९०	२५	८६.९६	६१.०२	११०८९३	५३६२८९	३१८७३९९	
११	साल	१३७	१२	१८.८०	२३.९४	२४३५८	५३६२७९	३१८७३९८	
१२	साल	१६९	१५	३३.९८	४३.१०	४४०३१	५३६२८०	३१८७४३३	
१३	साल	१३६	१४	२१.०८	२६.८६	२७३१४	५३६२४६	३१८७४११	
१४	साल	१७६	१३	३२.६१	४१.३६	४२२४६	५३६२४३	३१८७४०७	
१५	साल	२१०	२१	९१.०८	६४.०७	११६१५८	५३६२४१	३१८७४०६	
१६	साल	२१३	२२	९७.८१	३९.५७	१२३६८८	५३६२३१	३१८७४६८	
१७	साल	१४८	१९	२४.८६	३४.६२	३२३२५	५३६२२०	३१८७४४२	
१८	साल	२२३	२१	७७.२७	६३.४१	९८८७५	५३६२०१	३१८७४६४	
१९	साल	२३५	१७	५९.३२	६८.४५	७६६९६	५३६२०३	३१८७४४८	
२०	साल	१८८	१९	४०.९३	५३.६२	५३०९५	५३६१८७	३१८७४७०	
२१	साल	२३७	२०	६६.३८	८६.९६	८६१०८	५३६१८३	३१८७४४४	
२२	साल	१७६	१५	१३.०९	५४.०५	१८३१०	५३६१७८	३१८७४८८	
२३	साल	१६४	१७	३५.४२	३०.१२	४५३५५	५३६१८३	३१८७४६४	
२४	साल	१५४	१४	२६.५२	२४.४९	३४०२८	५३६२८९	३१८७४६९	
२५	साल	१३२	१४	१६.८३	१९.४२	२१७४२	५३६२९४	३१८७४८१	
२६	साल	१८२	२४	५०.४८	५४.६०	६४०६८	५३६२९४	३१८७४९६	
२७	साल	१३४	१९	२६.४६	२२.५०	३३८८७	५३६२८२	३१८७४९६	
२८	साल	१२८	१७	२२.४५	१९.१३	२८७४६	५३६२८३	३१८७४००	
२९	साल	१३३	११	१६.७८	१४.७३	२१५१०	५३६२८१	३१८७४३०	
३०	साल	१४२	१८	२८.६८	२३.२९	३६६९३	५३६२८२	३१८७४३५	
३१	साल	१३१	१४	२६.५९	८.९४	३३५६५	५३६२८८	३१८७४४६	
३२	साल	११९	९	४.४३	१६.६३	६२६५	५३६२८९	३१८७४५२	
३३	साल	१२९	१०	५.९२	२१.१७	८१६२	५३६२८६	३१८७४६३	

[Signature]

[Signature]

[Signature]
दिन्यांशु पाण्डे
वन अधिकृत (साली)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन



३४ साल	१२१	१२	६.५९	२२.०३	१०२६	५३६२८४	३१८७५६५
३५ साल	१०३	१०	३.८६	१३.८०	५३१९	५३६२८४	३१८७५६५
३६ साल	१२२	१५	१३.६३	१९.९९	१७७५४	५३६२८२	३१८७५६३
३७ साल	१४५	१२	२८.३६	११.८०	३५८८०	५३६२८०	३१८७५५३
३८ साल	१७१	१०	११.२१	३६.८८	१५३४०	५३६२७७	३१८७५६०
३९ साल	१३१	१३	१७.२१	१६.६७	२२११३	५३६२७६	३१८७५५९
४० साल	१५२	१४	९.५७	३८.५२	१३३४९	५३६२६२	३१८७५६९
४१ साल	१४८	१७	३२.९५	२२.३१	४१९८५	५३६२६९	३१८७५७८
४२ साल	१३८	९	६.५७	२२.१८	१००५	५३६२८४	३१८७५७५
४३ साल	१६७	११	२४.९६	२२.०७	३१९९०	५३६२७२	३१८७५८३
४४ साल	१८२	१४	३२.१८	३४.८१	४१४८२	५३६२७४	३१८७५८७
४५ साल	१८४	९	८.५२	३८.७७	१२०४६	५३६२७०	३१८७५८६
४६ साल	१२७	९	५.२६	१८.८२	७२५५	५३६२६८	३१८७५८६
४७ साल	१०३	११	७.९०	११.०१	१०२७५	५३६२५६	३१८७५८७
४८ साल	१३२	१४	१४.३०	२२.३७	१८६७८	५३६२५२	३१८७५८९
४९ साल	१००	१०	८.२६	९.३४	१०६६६	५३६२५२	३१८७५९०
५० साल	१४०	९	०.००	३१.७६	११४३	५३६२९२	३१८७५८१
५१ साल	१८३	२०	६६.२३	४६.०२	८४४३९	५३६२३३	३१८७५५८
५२ साल	१२६	८	५.८०	१९.६३	७९६१	५३६२६२	३१८७५५१
५३ साल	१६२	१५	४२.२०	१७.७१	५३३८८	५३६३६९	३१८७५४७
५४ साल	१४१	१७	२६.९८	२२.१८	३४५२५	५३६३७२	३१८७५७७
५५ साल	१८५	१८	६३.२६	३१.५९	८०२१५	५३६३६५	३१८७५७२
५६ साल	२२९	१३	७२.३५	३४.४८	९१६७३	५३६३५५	३१८७५७७
५७ साल	१५४	१९	४६.६९	२३.३२	५९२००	५३६३६१	३१८७६१३
५८ साल	१०७	१३	६.३८	१९.१९	८६६४	५३६३६४	३१८७६०६
५९ साल	१४२	२०	४१.७६	१८.६४	५२८७४	५३६३५२	३१८७६०८
६० साल	१९६	२३	८६.६५	३२.०९	१०९४७१	५३६३३२	३१८७५८६
६१ साल	२०९	१९	८३.४७	३६.३०	१०४६४८	५३६३२३	३१८७५६९
६२ साल	१५५	११	११.२३	३१.९६	१५१८७	५३६३१६	३१८७५७२
६३ साल	१६४	१५	४३.२०	१८.४६	५४६६१	५३६३००	३१८७५८३
६४ साल	१२४	१४	१७.५३	२१.६६	२२६९६	५३६३१९	३१८७५९०
६५ साल	१३६	१३	९.१७	३५.२६	१३७२८	५३६३२८	३१८७५९२
६६ साल	१७	६	२.७१	९.५३	३७३६	५३६३४१	३१८७६०८
६७ साल	१४६	१२	२१.३१	२७.०५	२७६१४	५३६३२७	३१८७६०९
६८ साल	१३८	१०	१३.७५	१७.२२	१७८१२	५३६३०८	३१८७६०४
६९ साल	१७५	१६	१६.३०	४६.१५	२२३९५	५३६३०२	३१८७६०२
७० साल	१४२	२१	३२.७४	२६.८७	४१८९३	५३६२९७	३१८७५९८
७१ साल	११८	१२	१४.९१	११.५०	१९०५१	५३६२९७	३१८७५९८
७२ साल	१०२	१४	१३.२१	९.६८	१६८६४	५३६२९६	३१८७५९७
७३ साल	१३३	१३	१८.८८	२३.७०	२४४४०	५३६२८५	३१८७६१०
७४ साल	२०५	१८	७५.९०	४३.३७	९६७९१	५३६२८५	३१८७६२१
७५ साल	१२७	१९	२७.९०	१७.९१	३४५२१	५३६३०६	३१८७६१३
७६ साल	१२५	१५	१४.२७	२०.९४	१८५९४	५३६३११	३१८७६२९
७७ साल	१२३	१७	२०.८१	२५.७५	२६९३६	५३६२९९	३१८७६३५
७८ साल	१३५	१५	१९.०१	२३.००	२४५८८	५३६२८४	३१८७६४५
७९ साल	१५२	१७	२६.५५	३२.००	३४२०८	५३६२७१	३१८७६२६
८० साल	१२६	१६	२७.६१	११.८०	३४९३७	५३६२७९	३१८७६२०

रहजोर

दिवांस पाण्डे
वन अधिकृत (सर्तौ)

८१	सात	१०५	१३	६.११	२१.६३	८४२१	५३६२६७	३१८७६२२
८२	सात	१२१	२०	२३.१०	१९.५७	२९५८०	५३६२६२	३१८७६३९
८३	सिसौ	११७	१५	१३.८०	२४.९२	१०२५५	५३६२४३	३१८७६२९
८४	सात	१५४	२२	०.००	७६.९२	२७६९	५३६२३४	३१८७६४२
८५	सात	१७९	१५	५१.०२	२०.८३	६४५२९	५३६२३४	३१८७६४२
८६	सिसौ	११८	१०	४.६८	२१.६०	३७९७	५३६२००	३१८७६४५
८७	सात	११५	१३	७.३२	२०.५३	९८८४	५३६२४३	३१८७६०३
८८	सात	१६५	१७	२९.४६	३७.९५	३८१८६	५३६२२७	३१८७६०३
८९	सात	१५०	१३	१२.००	४२.४६	१६४२९	५३६१८२	३१८७६४१
९०	सात	१२०	१०	४.१६	१८.५५	७११२	५३६१७८	३१८७६४९
९१	सात	१५७	१८	२३.२२	३९.३४	३०४४५	५३६१६२	३१८७६४७
९२	सात	१६७	१९	२०.४३	६२.४९	२७७८४	५३६१४१	३१८७६४७
९३	सात	१६६	१४	१४.६५	५४.०२	२१५४२	५३६१२४	३१८७६४८
९४	सात	१२०	९	४.९९	१६.९३	६१००	५३६१२७	३१८७६४७
९५	सात	१४७	११	९.१४	३०.०१	१२४०९	५३६१०४	३१८७६३४
९६	जामुन	१३५	६	०.००	२२.०२	५२८	५३६०९९	३१८७६२९
९७	सात	१९५	१९	४८.९३	४९.९३	६२९५९	५३६०८१	३१८७६६०
९८	जामुन	१४५	६	०.००	२४.३३	५८४	५३६०८९	३१८७६४१
९९	सात	१८६	१७	१८.२७	६६.१५	२५२२५	५३६०४४	३१८७६३९
१००	सिसौ	११०	१३	१०.८१	१९.५३	८०३६	५३६०३५	३१८७६४१
१०१	अन्य	९५	५	०.००	१०.४५	२५१	५३६०३०	३१८७६४५
१०२	असना	३७०	३०	२८२.६८	३१३.८६	१२०६०५	५३६०१७	३१८७६५२
१०३	असना	३७०	३२	३४४.९५	२८३.०४	१४४७७१	५३६०१६	३१८७६५२
१०४	असना	२७०	२२	१३८.५०	११३.०२	५८१११	५३६००४	३१८७६४३
१०५	सिसौ	११०	९	३.७६	१७.३३	३०४५	५३६०३१	३१८७६३६
१०६	असना	१६०	४	०.००	२१.३७	५१३	५३६०२६	३१८७६३१
१०७	असना	२६९	२३	१४३.०४	११६.०८	६०००१	५३६०२३	३१८७६३१
१०८	असना	२४०	२४	१२०.२५	९७.८०	५०४४६	५३६००१	३१८७६३०
१०९	असना	२४०	२२	१११.३८	९१.३९	४६७४७	५३५९९६	३१८७६२७
११०	असना	२४५	२३	७९.४३	१३८.५५	३५०९७	५३५९९५	३१८७६२५
१११	असना	३३४	२९	२६१.७६	२१२.६५	१०९८०७	५३५९९३	३१८७६२१
११२	असना	२८६	२४	०.००	३०७.१४	७३७१	५३५९९२	३१८७६१९
११३	सात	१६०	१६	१६.३१	४७.५९	२२१०२	५३६०२७	३१८७६२२
११४	सात	१९५	१६	३५.१०	५१.५०	४५७३२	५३६०२३	३१८७६२२
११५	सात	२४०	१३	०.००	१०९.९०	३९५६	५३६००९	३१८७६२२
११६	सात	२५८	२४	१४९.४१	१०५.११	१९०५४३	५३६०१३	३१८७६०७
११७	असना	२०७	१४	५६.९२	५५.७६	२४१०६	५३६०१९	३१८७६६८
११८	असना	२६०	२९	१६४.७०	१७०.०४	६९९६२	५३६०२९	३१८७६१४
११९	सात	११०	७	३.३८	११.६४	४६४१	५३६०४४	३१८७६२४
१२०	सात	१३५	११	८.६३	३०.४२	११८८७	५३६०४८	३१८७६२३
१२१	असना	२१०	१८	७२.९२	५९.७०	३०६०२	५३६०४४	३१८७६२०
१२२	असना	१३१	११	७.४१	२९.०८	३६६०	५३६०५८	३१८७६३०
१२३	सात	१६५	१४	१४.८७	४९.४९	२०३६८	५३६०३२	३१८७५९९
१२४	सात	२१६	२३	१०३.७३	७३.०६	१३२२९५	५३५९९८	३१८७५७९
१२५	सात	१६१	५	०.००	२८.२४	१०१७	५३६०००	३१८७५७७
१२६	सात	१४५	१७	२८.०७	३५.६९	३६३७१	५३६०१९	३१८७५७६
१२७	असना	२३५	२६	१२४.१०	११९.९२	५२५१६	५३६०३३	३१८७५८४



(Handwritten signature and initials)

दिनांक पाउडे
का अधिकृत (साली)

१२८	सात	१६०	१७	१६.९२	४९.९४	२३३०४	४३६०३९	३१८७४६४
१२९	सात	२४०	२०	११३.६८	६७.६८	१४४४३३	४३६०२४	३१८७४६६
१३०	सात	२४१	२२	१३२.२४	९२.७९	१६८६४६	४३६०२६	३१८७४६६
१३१	सात	१८०	१२	१४.६२	४३.४९	२१४४०	४३६०३१	३१८७४४०
१३२	सात	२००	१४	४१.१७	४६.४४	४३१३७	४३६०३२	३१८७४४९
१३३	कर्म	२३०	१४	६९.०६	४७.१७	२८९१७	४३६०६०	३१८७४८०
१३४	सात	२०४	१४	१९.१०	६८.३२	२६३३८	४३६०७१	३१८७४९३
१३५	सात	१४०	१४	-७९.३३	७७२.७१	-८८१३४१	४३६०८३	३१८७४९९
१३६	बसवा	२७०	१४	९८.८७	८०.८६	४१४८९	४३६०८३	३१८७६००
१३७	सात	१२०	१२	४.७७	२१.४९	७९९०	४३६१२२	३१८७४८३
१३८	सात	१३१	१४	७.४१	२८.४४	१०४२४	४३६१४३	३१८७६२३
१३९	सात	२६४	२४	१२८.२९	९८.९४	१६३९२७	४३६१४७	३१८७६२२
१४०	सात	१४०	२२	१४.४७	४४.४४	२१४२४	४३६१८२	३१८७४९४
१४१	सात	१७४	२४	६३.२३	३९.८०	८०४६६	४३६१९०	३१८७४९२
१४२	सात	१२०	१३	७.१७	२३.४०	९८१४	४३६१९१	३१८७६००
१४३	सात	१३४	१७	१७.४४	२७.४६	२२९२४	४३६२०४	३१८७६०१
१४४	सात	१६०	२०	४२.४१	२६.३७	६६४६०	४३६१७७	३१८७६३८
१४५	सात	१४०	१८	२६.३३	३२.९६	३४१०४	४३६१६८	३१८७६४२
१४६	सात	१४८	१२	११.३३	३७.१०	१४४९३	४३६१८९	३१८७६२१
१४७	सात	९४	१२	३.९७	१३.८०	४४६३	४३६२०४	३१८७४९४
१४८	सात	२४७	१८	१०९.६४	४८.१०	१३८७८२	४३६२०९	३१८७४८७
१४९	सात	२२१	२२	७४.८६	८९.०२	९८०३२	४३६२१२	३१८७४८०
१५०	सात	१४४	१४	१२.२६	३३.४२	१६३११	४३६२२४	३१८७४७२
१५१	सात	१३१	१७	११.७३	२७.३७	१४६४६	४३६२२७	३१८७४८४
१५२	सात	१४०	२०	३०.४९	२०.३३	३८८४१	४३६२४०	३१८७४६४
१५३	सात	२०४	१८	४७.४२	३८.६२	७३२८६	४३६२४२	३१८७४३१
१५४	सात	१४०	१४	१२.९०	३०.११	१७२१४	४३६२४३	३१८७४३१
१५५	सात	१८०	२२	४३.२४	३४.४०	६७८४६	४३६२०४	३१८७४६२
१५६	सात	१६४	९	१०.७०	२४.९६	१४२६८	४३६२१२	३१८७४४२
१५७	सात	१४२	१६	१२.४४	३०.७७	१६८००	४३६२१७	३१८७४२७
१५८	सात	१३४	१६	११.८१	२७.४४	१४७४९	४३६२१४	३१८७४१९
१५९	सात	१४२	१४	२४.४४	१६.६२	३११४३	४३६१७७	३१८७४४०
१६०	सात	१७९	१९	४८.३६	२९.३४	६१४०३	४३६१८४	३१८७४२७
१६१	सात	१९०	२६	४३.४६	४९.४४	६९०९२	४३६२१९	३१८७४०७
१६२	असना	२४०	१०	४४.६४	१३.११	२२४९४	४३६२६८	३१८७४२४
१६३	सात	१४३	१४	२०.१७	२४.४९	२६०९६	४३६११३	३१८७४४६
१६४	सात	१६९	१६	४७.९६	१२.३८	६०३९०	४३६११४	३१८७४४४
१६५	सात	१३९	१९	३८.३०	९.७२	४८२३०	४३६१२०	३१८७४९२
१६६	सात	१९१	२२	४९.१८	४०.१८	७४४२७	४३६११०	३१८७४०२
१६७	सात	१३९	१२	७.८४	२४.८७	१०७७७	४३६१०३	३१८७४९९
१६८	सात	१४४	१४	२४.४६	१७.१६	३२४६२	४३६०८२	३१८७४०१
१६९	सात	१६१	१८	२४.०८	३४.६३	३२६३०	४३६०६७	३१८७४०७
१७०	सात	१८४	२२	३८.२३	४४.३९	४९७४३	४३६०४०	३१८७४१२
१७१	सात	१६४	१४	३२.०२	२१.९८	४०८१४	४३६०३३	३१८७४३४
१७२	सात	१७१	१७	४१.७२	१३.१९	६४१२४	४३६०१६	३१८७४४०
१७३	सात	१८७	१४	२०.१९	४९.१२	२७००९	४३४९९६	३१८७४६४
१७४	सात	२००	२०	२९.२४	७०.९२	३९१००	४३४९७८	३१८७४६४



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

किशोर पाण्डे
वन अधिकृत (सर्त)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

१७५	जामुन	१४	८	०.००	१.४९	२२८	४३४९७४	३१८७६००
१७६	साल	२७६	३०	२०४.६९	४३.६७	२४९०४२	४३४९६४	३१८७४६४
१७७	साल	१९४	२१	४८.४८	३९.९७	७४४३७	४३४९४४	३१८७४३२
१७८	साल	१७३	२२	४९.१७	३३.१३	६२६४७	४३४९३८	३१८७४२४
१७९	साल	१२७	१३	८.७८	२०.६८	११७२१	४३४९२७	३१८७४१६
१८०	साल	१००	९	४.०६	९.६९	४४२६	४३४९३२	३१८७४१०
१८१	साल	११९	१२	७.२४	१७.१०	९६७२	४३४९४४	३१८७४११
१८२	साल	१४०	११	१०.३२	२४.८४	१३७९४	४३४९४२	३१८७४०१
१८३	साल	१४०	२०	३४.४८	२३.४६	४३९३९	४३४९७०	३१८७४०६
१८४	साल	१६४	१४	१४.१८	३४.७९	२०२६१	४३६००४	३१८७४८७
१८५	साल	२१८	१७	२९.४२	७३.६१	३९४२०	४३६००९	३१८७४८४
१८६	साल	२१४	२४	१०४.०१	२८.८३	१३२२९७	४३६०२६	३१८७४८८
१८७	साल	१६१	१७	३४.१६	२३.७१	४३४४७	४३६०४६	३१८७४८९
१८८	साल	१७८	१८	४८.४०	१४.०८	७३४४६	४३६०६१	३१८७४६६
१८९	साल	१४४	१३	१२.८३	३०.२०	१७१२९	४३६०७२	३१८७४६८
१९०	साल	१४२	१७	३०.६९	२१.१९	३९१२३	४३६११४	३१८७४६१
१९१	साल	१४४	१४	२८.०३	२०.४७	३४७७०	४३६१३९	३१८७४४८
१९२	साल	१४०	१३	२३.४४	१६.८९	३००३४	४३६१४६	३१८७४६२
१९३	साल	१४४	२२	४६.६७	१२.१४	४८७७२	४३६१४६	३१८७४३९
१९४	साल	१४४	१७	१४.८२	३८.०२	२११४७	४३६१६०	३१८७४३३
१९५	साल	१४३	२२	०.००	४७.२९	२०६२	४३६१६८	३१८७४३९
१९६	साल	१६०	१७	१६.४८	४०.७२	२२०६०	४३६१९०	३१८७४१३
१९७	साल	११०	९	४.८९	११.४९	६४२९	४३६१९८	३१८७४०७
१९८	साल	१२३	८	४.४८	१३.००	७३२१	४३६२१६	३१८७४०४
१९९	साल	१४०	९	०.००	२६.०८	९३९	४३६२४६	३१८७३९६
२००	साल	९८	१२	४.९८	११.८४	६६४०	४३६२८९	३१८७३८३
२०१	साल	२७३	२३	१६१.२१	४२.२४	२०३०३४	४३६२६३	३१८७३८६
२०२	साल	१००	११	४.८०	११.४६	६४०९	४३६२६१	३१८७३८४
२०३	साल	१८०	२२	७०.६९	१८.०७	८९०१४	४३६२४३	३१८६९९६
२०४	साल	१९४	२३	८४.४२	२१.८४	१०७४६२	४३६२७०	३१८६९००
२०५	साल	२६८	२६	१७१.२१	४६.४०	२१४६८४	४३६२६६	३१८६८७३
२०६	साल	१८७	२३	७७.७१	२१.३४	९७९०९	४३६२६१	३१८६८४९
२०७	साल	२६८	२४	१६२.८३	४०.७१	२०४००७	४३६२७२	३१८६८२१
२०८	साल	१४४	१४	१४.३७	३३.४३	१९१७१	४३६२८४	३१८६७७८
२०९	साल	२३८	२४	१३४.४२	३३.६०	१६९२३१	४३६२९३	३१८६७८२
२१०	साल	१०७	१४	१४.३८	९.४८	१८३१६	४३६२९८	३१८६७९४
२११	साल	११०	१२	६.२९	१४.६७	८३८९	४३६००१	३१८६७९४
२१२	साल	१९४	२२	८२.६९	२०.६७	१०४१०२	४३६०११	३१८६८१३
२१३	साल	११९	१६	१८.४७	१२.३८	२३६६३	४३६०३०	३१८६८३२
२१४	साल	१०७	१३	६.३८	१४.८८	८४०९	४३६०१४	३१८६८४७
२१५	साल	१०४	११	०.००	१७.८४	६४२	४३६०१२	३१८६८६०
२१६	साल	१३४	२२	०.००	४०.६२	१८२२	४३६००३	३१८६८४४
२१७	साल	१७७	१४	४९.९४	१२.४९	६२८८०	४३४९८६	३१८६८६४
२१८	साल	१०३	१०	०.००	१४.८८	४७२	४३४९८२	३१८६८७०
२१९	साल	१७४	२४	७१.४९	१७.१०	१०१३०	४३४९८१	३१८६८७१
२२०	साल	१६४	२०	४४.९३	१३.७३	६९१४६	४३४९८८	३१८६८८१
२२१	साल	२३१	२२	११४.१४	२८.४३	१४३६९६	४३४९८७	३१८६८८२



रजिस्ट्रार

२९

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

२२२	सात	१९७	२३	८७.५०	२१.८७	११०१५.७	५.३५९.८१	३१८६८९.६
२२३	सात	१३८	१२	२५.८२	६.५५	३२५.०२	५.३५९.७९	३१८६९०.१
२२४	सात	१८०	११	३९.८०	९.९५	५०१.०७	५.३५९.९५	३१८६९०.५
२२५	सात	१२०	१०	१२.७४	८.५०	१६२.३७	५.३६००.३	३१८६८९.९
२२६	सात	१७७	१२	४१.५५	१०.३६	५२१.८८	५.३६०२.०	३१८६८८.८
२२७	सात	१८५	११	४१.९३	१०.४८	५२७.८८	५.३६०२.२	३१८६८८.८
२२८	सात	१२६	९	१७.०८	४.२७	२१४.९८	५.३६०३.१	३१८६८५.२
२२९	सात	१३५	११	२३.०२	५.७६	२८९.८६	५.३६०३.७	३१८६८६.१
२३०	सात	१९५	२०	७६.३६	१९.०९	९६१.३६	५.३६०४.६	३१८६८७.५
२३१	सात	२०२	२०	८१.६६	२०.४१	१०२८.०८	५.३६०४.९	३१८६८८.०
२३२	सात	१४३	१८	३८.७६	९.६९	४८७.९७	५.३६०४.७	३१८६८८.०
२३३	सात	९७	६	२.७७	६.४७	३७०.१	५.३६०४.१	३१८६८९.५
२३४	सात	१०६	७	९.९६	२.४९	१२५.४४	५.३६०३.७	३१८६९०.५
२३५	सात	१७७	९	३२.६०	८.१५	४१०.४२	५.३६०३.६	३१८६९०.७
२३६	सात	१२३	८	१४.७८	३.७०	१८६.११	५.३६०४.७	३१८६९१.१
२३७	असना	१७७	१२	३६.८३	९.६७	१४९.६५	५.३६०४.७	३१८६८८.८
२३८	सात	१६२	२०	५३.६६	१३.४२	६७५.६०	५.३६०४.६	३१८६८९.५
२३९	सात	९४	१५	५.६२	१३.११	७४९.५	५.३६०४.४	३१८६८९.९
२४०	सात	१५६	९	१९.२३	१२.८२	२४४.९५	५.३६०७.४	३१८६८८.९
२४१	सात	११७	८	१०.०८	६.७२	१२८.४२	५.३६०८.५	३१८६९०.६
२४२	सात	१७१	१४	४४.१५	११.०४	५५५.८९	५.३६०६.८	३१८६९१.०
२४३	सात	१००	११	४.८८	११.३८	६५०.७	५.३६०६.३	३१८६९१.२
२४४	सात	१५८	१८	४६.८६	११.७१	५८९.९५	५.३६०७.०	३१८६९२.४
२४५	सात	१४६	२३	४९.४८	१२.३७	६२२.९६	५.३६०६.३	३१८६९५.८
२४६	सात	१००	११	४.८८	११.३८	६५०.७	५.३६०५.९	३१८६९४.९
२४७	सात	१७७	१९	६०.८५	१५.२१	७६६.०५	५.३६०४.४	३१८६९४.८
२४८	सात	१३७	११	८.८८	२०.७२	११८.४४	५.३६०३.७	३१८६९४.४
२४९	सात	९५	१३	५.०९	११.८७	६७८.६	५.३६०३.६	३१८६९४.२
२५०	सात	९५	९	३.७४	८.७३	४९९.१	५.३६०२.८	३१८६९३.९
२५१	सात	१२१	१९	२९.५१	७.३८	३७१.५१	५.३६०२.६	३१८६९३.८
२५२	सात	११२	४	०.००	८.६७	३१२	५.३६०२.१	३१८६९३.६
२५३	सात	१००	२२	१७.४०	११.६०	२२१.७४	५.३६०६.८	३१८६९६.८
२५४	सात	११६	१४	१५.८३	१०.५५	२०१.६२	५.३६०६.७	३१८६९७.०
२५५	सात	१०९	१५	७.४५	१७.३७	९९३.३	५.३६०६.६	३१८६९६.९
२५६	सात	१२६	१३	८.७१	२०.३१	११६.१३	५.३६०५.५	३१८६९८.५
२५७	सात	१७२	१४	३३.४८	२२.३२	४२६.५९	५.३६०४.०	३१८६९८.५
२५८	सात	११५	१२	६.८५	१५.९७	९१.२९	५.३६०४.०	३१८७००.८
२५९	सात	१९२	२०	७४.१४	१८.५३	९३३.४२	५.३६०१.७	३१८७००.३
२६०	सात	१५५	५	०.००	१९.३७	६९७	५.३६०१.६	३१८६९६.०
२६१	सात	३३७	१८	११८.०१	४९.५०	२४९.२९८	५.३६०१.०	३१८६९३.२
२६२	सात	२०२	२३	९१.७७	२२.९४	११५.५३७	५.३६००.९	३१८६९३.४
२६३	सात	१४५	१६	३६.०७	९.०२	४५.४०९	५.३६००.८	३१८६९२.४
२६४	सात	१३८	१८	३६.२२	९.०६	४५.६०२	५.३६०१.२	३१८६९१.९
२६५	सात	१३२	१४	२०.२४	१३.४९	२५.७८१	५.३५९९.३	३१८६९३.१
२६६	सात	१८७	२३	७९.२४	१९.८१	९९.७६२	५.३५९९.३	३१८६९५.०
२६७	सात	१६७	१९	४०.८५	२७.२४	५२०.४८	५.३५९९.३	३१८६९५.४
२६८	सात	१९१	२३	८२.५०	२०.६२	१०३.८६२	५.३५९९.५	३१८६९५.५

दिन्यांग पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)



२६९	साल	१८१	१९	६३.४९	१५.८७	७९.९३२	५३५.९८५	३९८६९.६७
२७०	साल	१९६	६	३.९०	९.९०	५२०२	५३५.९८०	३९८६९.७३
२७१	साल	१३५	१३	१९.५७	१३.०५	२४९.३७	५३५.९७२	३९८६९.७७
२७२	असना	१४२	२७	३७.५२	२५.६४	१५६.२२	५३५.९८४	३९८७०.९०
२७३	साल	२२८	२८	१३६.१७	३४.०४	१७१.४४३	५३५.९८५	३९८७०.९२
२७४	साल	१४४	१०	२४.०४	६.०१	३०२.६५	५३५.९९४	३९८७०.९३
२७५	साल	१००	८	३.७४	८.७२	४९.८७	५३६.०३९	३९८७०.३४
२७६	साल	१७१	७	२४.७५	६.९९	३११.५८	५३६.०३२	३९८७०.४०
२७७	साल	१९४	१७	४९.५१	३३.०१	६३०.८०	५३६.०३०	३९८७०.४२
२७८	साल	२२५	२३	११२.६७	२८.१७	१४१.८४८	५३६.०२०	३९८७०.४६
२७९	साल	१३४	११	१७.०२	११.३५	२१६.९०	५३५.९९१	३९८७०.४३
२८०	साल	१२६	१२	८.१४	१९.००	१०८.६२	५३५.९८६	३९८७०.४१
२८१	साल	१७३	२७	७८.१३	१९.५३	९८३.६२	५३५.९८६	३९८७०.३७
२८२	असना	१९५	१७	५९.८६	१५.७२	२४३.२२	५३५.९५४	३९८७०.२५
जम्मा				१०७१७.५६	१०५६१.९८	११८०३२.७३		

ख) षोल

क्र.सं.	प्रजाति	गोलाई (सि.मि)	उचाइ (मि)	प्राप्त हुनु सक्ने वन पैदावार		मूल्य (रु.)	जिपियस कोअर्डिनेट		केफियत
				काठा(क्यू. फिट)	दाउण (क्यू. फिट)		X_Cor	Y_Cor	
१	साल	७९	९	२.४७	८.०६	३३८९	५३६.२९७	३९८७४.२१	
२	साल	५०	५	०.००	३.०५	११०	५३६.२९७	३९८७४.२०	
३	साल	६३	७	०.००	५.३३	१९२	५३६.३२२	३९८७४.३९	
४	साल	६६	८	०.००	६.५६	२३६	५३६.३१३	३९८७४.४३	
५	साल	४७	५	०.००	२.३३	८४	५३६.३०२	३९८७४.४९	
६	साल	६८	८	१.६४	५.३४	२२३७	५३६.२९९	३९८७४.४८	
७	अन्य	६०	४	०.००	३.७३	९०	५३६.२९८	३९८७४.४९	
८	साल	५२	६	०.००	३.१६	११४	५३६.२९७	३९८७४.५१	
९	साल	७३	१०	२.२९	७.४६	३१३२	५३६.२९६	३९८७४.५१	
१०	साल	६९	११	२.२०	७.१८	३०१०	५३६.२९९	३९८७४.४७	
११	जामुन	४८	३	०.००	१.६९	४१	५३६.२९२	३९८७४.४३	
१२	साल	५५	८	०.००	४.५०	१६२	५३६.२९२	३९८७४.३२	
१३	साल	६९	९	१.८६	६.०७	२४४६	५३६.२९३	३९८७४.३०	
१४	साल	५९	७	०.००	४.६५	१६७	५३६.२९३	३९८७४.२९	
१५	साल	४६	३	०.००	१.३८	५०	५३६.२९४	३९८७४.२५	
१६	साल	५५	६	०.००	३.५४	१२७	५३६.२९२	३९८७४.०६	
१७	साल	६९	८	०.००	५.५७	२०१	५३६.२८९	३९८७४.०९	
१८	अन्य	५३	४	०.००	२.९६	७१	५३६.२७६	३९८७३.९९	
१९	साल	४०	४	०.००	१.३२	४८	५३६.२७३	३९८७३.९८	
२०	साल	५७	५	०.००	३.२७	११८	५३६.२७९	३९८७४.०९	
२१	साल	५१	४	०.००	२.१६	७८	५३६.२८०	३९८७४.१६	
२२	साल	६९	९	०.००	७.९४	२८६	५३६.२७७	३९८७४.१७	
२३	अन्य	४५	३	०.००	१.७२	४१	५३६.२७५	३९८७४.१६	
२४	साल	५०	६	०.००	२.९१	१०५	५३६.२७३	३९८७४.१६	
२५	साल	४५	५	०.००	२.०२	७३	५३६.२७१	३९८७४.१८	
२६	साल	५०	६	०.००	२.९१	१०५	५३६.२७२	३९८७४.१९	
२७	साल	७३	७	१.७०	५.५४	२३२५	५३६.२६६	३९८७४.२३	

(Signature)
रुद्रराज

(Signature)

(Signature)
दिनेश पाण्डे
वन अधिकृत (सार्तौ)

२८ साल	६३	७	०.००	५.३३	१९२	५३६२७६	३१८७४३३
२९ साल	५४	५	०.००	२.९३	१०५	५३६२७७	३१८७४३७
३० साल	४२	४	०.००	१.४६	५२	५३६२८४	३१८७४३३
३१ साल	४७	३	०.००	१.४४	५२	५३६२८२	३१८७४४२
३२ साल	६४	८	०.००	६.९५	२२१	५३६२८२	३१८७४४३
३३ साल	५३	९	०.००	४.६०	१६६	५३६२७४	३१८७४४५
३४ साल	४७	५	०.००	२.२१	७९	५३६२६९	३१८७४४३
३५ साल	६५	६	०.००	५.००	१८०	५३६२६६	३१८७४४२
३६ साल	५९	६	०.००	४.०९	१४७	५३६२६६	३१८७४४०
३७ साल	५९	७	०.००	४.६५	१६७	५३६२६४	३१८७४४०
३८ साल	६०	६	०.००	४.२३	१५२	५३६२६४	३१८७४४०
३९ साल	६०	७	०.००	४.८२	१७३	५३६२६२	३१८७४३९
४० साल	७१	९	०.००	८.४२	३०३	५३६२५८	३१८७४३०
४१ साल	४९	५	०.००	२.४०	८६	५३६२६५	३१८७४३१
४२ साल	७०	९	१.९२	६.२६	२६२५	५३६२५९	३१८७४३०
४३ साल	४३	४	०.००	१.५३	५५	५३६२३२	३१८७४०५
४४ साल	५६	५	०.००	३.१५	११५	५३६२२९	३१८७४०६
४५ साल	५३	५	०.००	२.८२	१०९	५३६२४४	३१८७४३३
४६ साल	५०	४	०.००	२.०८	७५	५३६२४३	३१८७४३५
४७ साल	६७	८	०.००	६.७७	२४४	५३६२४४	३१८७४३८
४८ साल	७४	९	२.९६	७.०२	२९५१	५३६२४४	३१८७४४२
४९ साल	७०	१०	२.१०	६.८३	२८६६	५३६२४८	३१८७४४३
५० साल	५७	८	०.००	४.८४	१७४	५३६२४०	३१८७४६३
५१ साल	५६	७	०.००	४.९८	१५०	५३६२४४	३१८७४६५
५२ साल	५८	६	०.००	३.७८	१३६	५३६२४०	३१८७४६०
५३ साल	५७	५	०.००	३.३६	१२९	५३६२२७	३१८७४५८
५४ साल	५२	४	०.००	२.९८	७८	५३६२२७	३१८७४५२
५५ साल	४६	३	०.००	१.३८	४०	५३६२३१	३१८७४५०
५६ साल	५९	६	०.००	३.८८	१४०	५३६२३१	३१८७४५२
५७ साल	५४	६	०.००	३.४६	१२४	५३६२६१	३१८७४६०
५८ साल	६२	७	०.००	४.८३	१७४	५३६२६६	३१८७४५९
५९ साल	५७	७	०.००	४.९९	१५१	५३६२९६	३१८७४९२
६० साल	६२	९	०.००	६.०७	२१९	५३६२८८	३१८७४९८
६१ साल	४८	४	०.००	२.०९	७५	५३६२८९	३१८७४३०
६२ साल	४५	५	०.००	२.००	७२	५३६३०१	३१८७४९९
६३ साल	४५	५	०.००	२.०४	७३	५३६३०३	३१८७४९५
६४ साल	४५	६	०.००	२.३३	८४	५३६३०५	३१८७४२०
६५ साल	४५	६	०.००	२.३६	८५	५३६३०६	३१८७४२१
६६ अन्य	६७	९	०.७४	८.०७	२६८	५३६३०९	३१८७४९८
६७ अन्य	७१	९	०.००	९.८९	२३७	५३६३१३	३१८७४९२
६८ साल	४२	५	०.००	१.७८	६४	५३६३१५	३१८७४९२
६९ बर्ग	५३	६	०.००	४.३१	१०३	५३६३१६	३१८७४०७
७० साल	४०	५	०.००	१.९४	७०	५३६३१३	३१८७४०८
७१ साल	४५	५	०.००	२.४७	८९	५३६३०६	३१८७४१०
७२ साल	५५	७	०.००	४.७४	१७१	५३६३१९	३१८७४०९
७३ साल	५४	८	०.००	४.९१	१७७	५३६३२०	३१८७४९६
७४ साल	५७	८	०.००	५.६९	२०५	५३६३२३	३१८७४९६


सुर्खेत




दिन्याश पाण्डे
वन अधिकृत (सार्तौ)



७५ अन्य	५४	३	०.००	२.५७	६२	५३६३२५	३९८७४९९
७६ साल	४५	५	०.००	२.४८	८९	५३६३२५	३९८७४९९
७७ साल	४४	५	०.००	२.३७	८५	५३६३२५	३९८७४८९
७८ साल	५५	६	०.००	३.९०	९४९	५३६३२६	३९८७४८८
७९ साल	५०	८	०.००	४.४८	९६९	५३६३२७	३९८७४८७
८० अन्य	६६	४	०.००	४.७४	९९४	५३६३२८	३९८७४८५
८१ साल	६४	९०	१.९०	६.७३	२६९४	५३६३२७	३९८७४७७
८२ साल	५७	८	०.००	५.७७	२०८	५३६३२९	३९८७४७२
८३ साल	७३	९२	२.९७	८.३६	३०९३	५३६३२९	३९८७४७२
८४ साल	६३	८	०.००	६.९९	२५२	५३६३२५	३९८७४६९
८५ वरि	५५	५	०.००	३.७८	९९	५३६३३६	३९८७४७९
८६ साल	६९	९	२.०४	५.४०	२७४०	५३६३३७	३९८७४७२
८७ साल	६०	८	०.००	६.३७	२२९	५३६३३५	३९८७४७२
८८ साल	६२	९	०.००	७.४३	२६७	५३६३४७	३९८७४८२
८९ साल	४५	५	०.००	२.३४	८४	५३६३४८	३९८७४८४
९० वरि	८६	९९	३.३४	९४.०५	९००५	५३६३४७	३९८७४८२
९१ साल	७६	९०	२.५८	८.६७	३५३८	५३६३४८	३९८७४८४
९२ अन्य	६९	९५	०.००	९९.५४	२७७	५३६३४९	३९८७४८६
९३ अन्य	६६	४	०.००	४.४३	९०६	५३६३४७	३९८७४८८
९४ साल	६९	६	०.८५	३.३४	९९८०	५३६३४४	३९८७४९०
९५ अन्य	४७	४	०.००	२.३७	५७	५३६३४५	३९८७४९०
९६ साल	४०	५	०.००	१.६३	५९	५३६३४४	३९८७४९०
९७ साल	६०	७	०.००	५.९९	९८७	५३६३४९	३९८७४९२
९८ साल	८०	९०	२.५०	८.५६	३४३७	५३६३३९	३९८७४९३
९९ अन्य	५९	६	०.००	५.०३	९२९	५३६३४०	३९८७४९३
१०० अन्य	५५	४	०.००	३.९९	७७	५३६३३०	३९८७४९६
१०१ साल	६९	९९	२.४९	६.९५	३२६०	५३६३३४	३९८७४९७
१०२ सादन	५९	४	०.००	२.९९	७०	५३६३३७	३९८७५००
१०३ साल	९२	९९	२.६०	९२.३२	३६९०	५३६३४३	३९८७५००
१०४ अन्य	४८	४	०.००	२.४५	५९	५३६३४३	३९८७५००
१०५ साल	६२	८	०.००	५.६५	२०४	५३६३४२	३९८७५०९
१०६ अन्य	६९	५	०.००	५.८४	९४०	५३६३४५	३९८७५०९
१०७ साल	६५	८	०.००	६.०४	२९७	५३६३४६	३९८७४९४
१०८ वरि	४६	५	०.००	२.७२	६५	५३६३४४	३९८७४९४
१०९ अन्य	५८	७	०.००	५.५२	९३२	५३६३४९	३९८७४९५
११० वरि	८६	७	१.२८	९०.९२	४९९	५३६३४९	३९८७४९६
१११ सादन	४६	४	०.००	२.२७	५४	५३६३४८	३९८७४९८
११२ अन्य	७६	४	०.००	५.७६	९३८	५३६३४२	३९८७५०४
११३ अन्य	५०	४	०.००	२.६६	६४	५३६३४३	३९८७५०४
११४ अन्य	५४	४	०.००	३.०५	७३	५३६३५९	३९८७४९६
११५ साल	४६	४	०.००	१.७७	६४	५३६३५२	३९८७४९२
११६ अन्य	५२	४	०.००	२.८६	६९	५३६३५२	३९८७४९१
११७ सादन	४५	४	०.००	२.९८	५२	५३६३५३	३९८७४९३
११८ साल	४८	७	०.००	३.०४	९०९	५३६३२५	३९८७५२६
११९ अन्य	५४	३	०.००	१.५९	३६	५३६३२५	३९८७५२४
१२० अन्य	५४	४	०.००	३.०५	७३	५३६३२६	३९८७५२३
१२१ साल	६७	८	०.००	६.३८	२३०	५३६३२३	३९८७५२९

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

१२२	साल	४०	४	०.००	१.३३	४८	४३६३२३	३१८७४१८
१२३	साल	४३	४	०.००	१.४७	६९	४३६३२३	३१८७४१८
१२४	साल	४०	४	०.००	१.३१	४७	४३६३२३	३१८७४१८
१२५	साल	४३	४	०.००	१.१०	७६	४३६३२८	३१८७४१२
१२६	साल	४५	४	०.००	१.०८	७५	४३६३२८	३१८७४१२
१२७	साल	४८	४	०.००	१.४४	५२	४३६३२९	३१८७४१९
१२८	साल	४९	६	०.००	१.८०	१०१	४३६३१९	३१८७४१४
१२९	साल	४९	८	०.००	३.५८	१२९	४३६३१७	३१८७४१३
१३०	साल	४२	४	०.००	१.७५	६३	४३६३१६	३१८७४१५
१३१	अन्य	५९	४	०.००	४.३५	१०४	४३६३१७	३१८७४१८
१३२	साल	३८	३	०.००	०.९४	३४	४३६३१५	३१८७४२०
१३३	साल	४४	४	०.००	१.९७	७१	४३६३१४	३१८७४२४
१३४	साल	४२	४	०.००	१.७८	६४	४३६३१३	३१८७४२६
१३५	साल	४२	४	०.००	१.१८	४३	४३६३१२	३१८७४२५
१३६	साल	३८	४	०.००	१.५४	५६	४३६३११	३१८७४२४
१३७	साल	३९	४	०.००	१.९२	६९	४३६३०९	३१८७४२६
१३८	साल	४०	४	०.००	३.१८	७६	४३६३०८	३१८७४२६
१३९	हरो	४५	४	०.००	२.६२	६३	४३६३०७	३१८७४२६
१४०	साल	४५	४	०.००	२.०३	७३	४३६३०७	३१८७४२६
१४१	अन्य	४५	३	०.००	२.४९	६०	४३६३०६	३१८७४२८
१४२	अन्य	४२	३	०.००	१.५१	३६	४३६३०६	३१८७४३१
१४३	चरो	८२	१०	२.०५	११.९९	६९९	४३६३०१	३१८७४३२
१४४	साल	४२	४	०.००	१.८७	६७	४३६३०२	३१८७४३७
१४५	कोट घोगरी	४८	६	०.००	३.१०	७६	४३६३०३	३१८७४३७
१४६	मियाँरी	४२	३	०.००	१.५२	३६	४३६३०३	३१८७४३७
१४७	अन्य	४७	३	०.००	१.८६	४५	४३६२९८	३१८७४४१
१४८	साल	३६	४	०.००	१.०९	३९	४३६२९७	३१८७४४१
१४९	अन्य	५२	४	०.००	३.८४	९२	४३६२९१	३१८७४४३
१५०	साल	४७	६	०.००	२.५२	९१	४३६२९०	३१८७४४२
१५१	साल	९३	१०	३.९२	१०.४५	५२८१	४३६२७२	३१८७४६९
१५२	साल	४५	४	०.००	२.१०	७६	४३६२७४	३१८७४८४
१५३	साल	४३	४	०.००	१.८१	६५	४३६२७३	३१८७४९१
१५४	जामुन	४५	४	०.००	१.९९	४८	४३६२७५	३१८७४९२
१५५	साल	८४	७	०.००	९.५५	३४४	४३६२४९	३१८७४९५
१५६	साल	५०	८	०.००	३.७७	१३६	४३६२५७	३१८७४७४
१५७	साल	४४	५	०.००	२.०६	७४	४३६२६०	३१८७४७०
१५८	साल	५५	४	०.००	२.७३	९८	४३६२५८	३१८७४९४
१५९	साल	४९	४	०.५४	१.४९	७२८	४३६२६३	३१८७६०३
१६०	जामुन	८२	५	०.००	९.१२	२१९	४३६२६४	३१८७६०६
१६१	साल	५५	७	०.००	३.९३	१४१	४३६२६६	३१८७६०७
१६२	साल	५३	७	०.००	४.४८	१६१	४३६२६४	३१८७६०५
१६३	साल	७०	७	०.००	७.६४	२७५	४३६२६४	३१८७६०४
१६४	जामुन	६८	५	१.०४	४.८८	५३२	४३६२६३	३१८७५८२
१६५	साल	३८	५	०.००	१.५५	५६	४३६३०१	३१८७५७७
१६६	अन्य	४५	४	०.००	२.३५	५६	४३६३०४	३१८७५७५
१६७	साल	५५	७	०.००	४.५१	१६५	४३६३१०	३१८७५७१
१६८	साल	७०	८	०.००	८.५०	३०६	४३६३०८	३१८७५६९



रेखाङ्कित

१२९

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

१६९	अन्य	४६	४	०.००	२.७७	६७	४३६३०८	३१८७४६८
१७०	साल	४६	६	०.००	२.४१	९०	४३६३०८	३१८७४६८
१७१	साल	४७	६	०.००	२.६७	१०३	४३६३१०	३१८७४६४
१७२	साल	४७	४	०.००	१.९९	७२	४३६३१२	३१८७४६२
१७३	साल	४९	७	०.००	३.८९	१४०	४३६३१३	३१८७४६०
१७४	साल	४३	८	०.००	४.०१	१८०	४३६३१४	३१८७४६०
१७५	जामुब	४८	७	०.००	४.४४	१३०	४३६३१६	३१८७४६०
१७६	अन्य	४७	६	०.००	३.१९	७७	४३६३१८	३१८७४६१
१७७	साल	४०	४	०.००	२.४४	९१	४३६३२०	३१८७४६१
१७८	अन्य	४९	३	०.००	२.९४	७१	४३६३२०	३१८७४६०
१७९	साल	४३	६	०.००	३.९३	१४२	४३६३२०	३१८७४६०
१८०	साल	४७	४	०.००	२.१८	७९	४३६३२०	३१८७४६६
१८१	साल	४७	४	०.००	२.४१	९०	४३६३१९	३१८७४४४
१८२	साल	४४	४	०.००	२.०४	७४	४३६३२३	३१८७४४९
१८३	साल	४४	१८	४.२४	२.९८	४४०४	४३६३०२	३१८७४६६
१८४	साल	४२	४	०.००	२.१७	७८	४३६३२२	३१८७४४१
१८५	साल	४७	६	०.००	३.१४	११३	४३६३२२	३१८७४४१
१८६	साल	३८	४	०.००	१.४९	४४	४३६३२४	३१८७४४२
१८७	साल	४४	४	०.००	१.९३	७०	४३६३२६	३१८७४४१
१८८	साल	४४	८	०.००	४.०७	१८३	४३६३२७	३१८७४४१
१८९	साल	४०	४	०.००	१.३४	४८	४३६३३०	३१८७४४१
१९०	साल	४०	७	०.००	३.६३	१३१	४३६३३१	३१८७४४१
१९१	साल	४२	७	०.००	३.६८	१३२	४३६३३२	३१८७४४९
१९२	साल	४०	४	०.००	१.६४	४९	४३६३३३	३१८७४४७
१९३	साल	६३	७	०.००	६.२७	२२६	४३६३३४	३१८७४४४
१९४	साल	४०	४	०.००	१.३४	४८	४३६३३६	३१८७४४३
१९५	साल	४२	६	०.००	३.७९	१३६	४३६३३७	३१८७४४३
१९६	सावन	४६	४	०.००	२.२७	४४	४३६३३९	३१८७४३४
१९७	साल	३६	४	०.००	१.६१	४८	४३६३४०	३१८७४३७
१९८	साल	४६	६	०.००	२.९८	१०७	४३६३४२	३१८७४३८
१९९	साल	४२	४	०.००	२.१७	७८	४३६३४१	३१८७४४१
२००	साल	४०	८	०.००	४.०२	१४४	४३६३४२	३१८७४४१
२०१	बर्सा	४९	६	०.००	३.६९	८७	४३६३४४	३१८७४४०
२०२	साल	४७	६	०.००	२.४८	९३	४३६३४६	३१८७४३३
२०३	साल	४६	४	०.००	१.७६	६३	४३६३४८	३१८७४३३
२०४	साल	४६	४	०.००	२.१२	७६	४३६३४०	३१८७४३७
२०५	साल	४८	४	०.००	२.३१	८३	४३६३४९	३१८७४३८
२०६	साल	६६	९	०.००	६.९९	२४२	४३६३४१	३१८७४४०
२०७	साल	४९	४	०.००	२.३६	८४	४३६३४१	३१८७४४०
२०८	अन्य	४१	४	०.००	२.९६	७१	४३६३४७	३१८७४४०
२०९	साल	४१	४	०.००	१.७२	६२	४३६३४२	३१८७४४८
२१०	साल	४२	४	०.००	२.०७	७४	४३६३४३	३१८७४४९
२११	साल	४०	४	०.००	१.८२	६४	४३६३४४	३१८७४६१
२१२	बोट धोरो	३६	४	०.००	१.३०	३१	४३६३४४	३१८७४६०
२१३	साल	४८	४	०.००	२.१२	७६	४३६३४९	३१८७४६०
२१४	साल	४०	६	०.००	२.९३	१०४	४३६३४१	३१८७४४९
२१५	साल	४९	७	०.००	४.४४	१६३	४३६३४३	३१८७४४८

३१६	साल	५०	६	०.००	३.११	११२	५३६३५३	३१८७५६०
३१७	साल	४४	४	०.००	१.६५	६०	५३६३५८	३१८७५६८
३१८	अन्य	५७	५	०.००	४.१०	९८	५३६३५२	३१८७५६९
३१९	साल	६४	७	०.००	५.९२	२१३	५३६३५७	३१८७५६८
३२०	साल	४१	४	०.००	१.५२	५५	५३६३५०	३१८७५४७
३२१	अमला	४६	४	०.००	२.२९	५५	५३६३५८	३१८७५४७
३२२	साल	४३	५	०.००	१.८८	६८	५३६३५९	३१८७५४७
३२३	साल	५३	६	०.००	३.२७	११८	५३६३५२	३१८७५४०
३२४	साल	५७	७	०.००	४.५१	१६२	५३६३५४	३१८७५४३
३२५	साल	४३	५	०.००	२.०१	७२	५३६३६०	३१८७५४६
३२६	साल	५९	८	०.००	४.९६	१७९	५३६३५९	३१८७५४८
३२७	साल	३९	४	०.००	१.३४	४८	५३६३५९	३१८७५४८
३२८	साल	३६	३	०.००	०.९३	३३	५३६३६०	३१८७५४६
३२९	साल	३९	४	०.००	१.३६	४९	५३६३५८	३१८७५६०
३३०	साल	५०	५	०.००	३.०३	१०९	५३६३६४	३१८७५४८
३३१	साल	४६	५	०.००	२.२१	८०	५३६३६१	३१८७५६२
३३२	साल	४२	५	०.००	१.९४	७०	५३६३७०	३१८७५४४
३३३	साल	७०	८	०.००	७.१४	२५७	५३६३६३	३१८७५३९
३३४	साल	७७	८	०.००	१०.२३	३६८	५३६३६५	३१८७५३६
३३५	साल	५६	७	०.००	४.३२	१५६	५३६३६७	३१८७५३२
३३६	साल	६८	९	०.००	७.८४	२८२	५३६३६८	३१८७५३८
३३७	साल	८५	८	०.००	१०.६७	३८४	५३६३६८	३१८७५३७
३३८	बरो	५६	६	०.००	४.५७	११०	५३६३६७	३१८७५४७
३३९	बरो	४६	५	०.००	२.७३	६६	५३६३६९	३१८७५४९
३४०	असना	८५	१०	६.१२	९.०३	२६६५	५३६३६९	३१८७६०३
३४१	असना	६६	११	०.००	१०.१६	२४४	५३६३६४	३१८७६०९
३४२	साल	८३	७	२.३५	६.३०	३१५९	५३६३४८	३१८७६०८
३४३	साल	५४	७	०.००	३.९८	१४३	५३६३४५	३१८७६१२
३४४	साल	८९	९	०.००	१२.५१	४५०	५३६३३७	३१८७५९३
३४५	साल	६७	८	०.००	७.६७	२७६	५३६३१२	३१८७५८७
३४६	साल	५५	९	०.००	५.३०	१९१	५३६३२०	३१८७५८९
३४७	साल	४३	५	०.००	२.२७	८२	५३६३३८	३१८७६०४
३४८	साल	६६	८	०.००	६.३७	२२९	५३६३३९	३१८७६०८
३४९	हरो	४७	५	०.००	२.८४	६८	५३६२९४	३१८७६०४
३५०	साल	८५	६	०.००	९.७०	३४९	५३६२८८	३१८७६०४
३५१	साल	६१	५	०.००	४.४३	१५९	५३६२७०	३१८७६०८
३५२	पियारी	४५	५	०.००	२.६६	६४	५३६३०४	३१८७६१६
३५३	लोट छगेरो	४९	४	०.००	२.१८	५२	५३६३१२	३१८७६१५
३५४	अन्य	८१	१०	०.००	१३.७३	३२९	५३६२७४	३१८७६४८
३५५	सिसौ	८०	११	२.७०	१२.४७	२१९१	५३६२७९	३१८७६४६
३५६	साल	४९	७	०.००	३.३५	१२०	५३६२७६	३१८७६४८
३५७	असना	४७	८	०.००	४.११	९९	५३६२७६	३१८७६४८
३५८	साल	४७	६	०.००	२.५३	९१	५३६२७६	३१८७६४४
३५९	बरो	४९	९	०.००	४.९८	१२०	५३६२७६	३१८७६४८
३६०	साल	५३	८	०.००	४.१७	१५०	५३६२७६	३१८७६४७
३६१	बरो	४३	८	०.००	३.६२	८७	५३६२७९	३१८७६४३
३६२	सिसौ	९०	११	३.२९	१५.१६	२६६४	५३६२६४	३१८७६४९

रेन्जर

किशोर पाण्डे
वन अधिकृत (सर्तौ)

२६३	सिसौ	८८	११	६.३३	११.४४	४७०६	४३६२६८	३१८७६४६
२६४	सिसौ	८८	१०	२.८८	१३.२९	२३३४	४३६२६७	३१८७६४०
२६५	सिसौ	५२	४	०.००	२.७३	६६	४३६२६०	३१८७६४०
२६६	सिसौ	५०	५	०.००	३.१९	७७	४३६२५६	३१८७६४०
२६७	सिसौ	७५	१२	२.६५	१२.२१	२१४६	४३६२५८	३१८७६४८
२६८	सिसौ	५६	७	०.००	५.३७	१२९	४३६२५४	३१८७६४१
२६९	सिसौ	७३	१०	२.११	९.७५	१७१४	४३६२५४	३१८७६४१
२७०	सिसौ	९३	९	५.६९	१०.२८	४२२८	४३६२५५	३१८७६४२
२७१	सिसौ	७५	६	१.१०	६.३९	९२२	४३६२५२	३१८७६४३
२७२	सिसौ	६५	९	३.१४	५.६८	२३३६	४३६२४८	३१८७६४४
२७३	सिसौ	५१	६	०.००	३.९५	९५	४३६२४६	३१८७६४५
२७४	सिसौ	५२	७	०.८५	३.९१	६८६	४३६२४५	३१८७६४४
२७५	सिसौ	७२	११	२.२७	१०.४७	१८४०	४३६२४४	३१८७६४९
२७६	सिसौ	७५	७	१.५५	७.१६	१२५९	४३६२४३	३१८७६४०
२७७	सिसौ	४२	३	०.००	१.४४	३५	४३६२४६	३१८७६३९
२७८	सिसौ	६२	६	१.९५	३.५१	१४४६	४३६२४४	३१८७६३६
२७९	सिसौ	७३	८	१.६३	७.८८	१३३२	४३६२४६	३१८७६३३
२८०	सिसौ	६९	८	१.०४	७.६२	९१४	४३६२३८	३१८७६३०
२८१	सिसौ	६३	८	०.००	७.४५	१७९	४३६२३२	३१८७६४५
२८२	सिसौ	८०	११	५.४१	९.७७	४०१९	४३६२३६	३१८७६४०
२८३	सिसौ	५६	६	०.००	४.६१	१११	४३६२३७	३१८७६४२
२८४	सिसौ	६९	९	०.००	९.७४	२३४	४३६२३२	३१८७६४२
२८५	सिसौ	७५	१०	२.२१	१०.२०	१७९२	४३६२२८	३१८७६४९
२८६	सिसौ	६८	९	१.६९	७.८१	१३७३	४३६२२५	३१८७६४६
२८७	सिसौ	५५	६	०.००	४.४८	१०७	४३६२२२	३१८७६४४
२८८	सिसौ	५८	७	०.००	५.६९	१३७	४३६२२१	३१८७६४७
२८९	सिसौ	५१	६	०.००	३.९५	९५	४३६२२०	३१८७६४१
२९०	सिसौ	४४	४	०.००	२.०७	५०	४३६२२३	३१८७६४२
२९१	सिसौ	७९	११	२.६५	१२.२१	२१४६	४३६२२७	३१८७६३३
२९२	सिसौ	७३	९	१.९०	८.७८	१४४४	४३६२२३	३१८७६२८
२९३	साल	९०	१०	३.६९	९.९७	४९६७	४३६२१८	३१८७६३१
२९४	सिसौ	५८	५	०.००	४.०८	९८	४३६२१५	३१८७६३१
२९५	सिसौ	७९	१०	२.४१	११.११	१९५३	४३६२१३	३१८७६२८
२९६	सिसौ	८०	१०	२.४६	११.३५	१९९४	४३६२११	३१८७६३१
२९७	सिसौ	६५	५	०.००	४.९३	११८	४३६२१२	३१८७६३३
२९८	सिसौ	४८	५	०.००	२.९८	७२	४३६२१२	३१८७६३९
२९९	सिसौ	६४	७	१.१९	५.५१	९६८	४३६२१५	३१८७६४०
३००	सिसौ	५८	५	०.००	४.०८	९८	४३६२१३	३१८७६४३
३०१	सिसौ	४५	४	०.००	२.१५	५२	४३६२११	३१८७६४८
३०२	सिसौ	६२	८	१.२९	४.९६	१०४८	४३६२११	३१८७६४०
३०३	सिसौ	६४	४	०.००	३.८५	९२	४३६२१२	३१८७६४६
३०४	सिसौ	६०	५	०.७७	३.५५	६२३	४३६२१३	३१८७६५२
३०५	साल	८०	१२	३.४३	९.११	४६१६	४३६२४४	३१८७६०३
३०६	साल	५५	५	०.००	३.०९	१११	४३६१८२	३१८७६४६
३०७	साल	५२	८	०.००	३.८३	१३८	४३६१५८	३१८७६५८
३०८	साल	५४	८	०.००	४.१७	१५०	४३६१६२	३१८७६५७
३०९	साल	४५	७	०.००	२.७६	९९	४३६१५७	३१८७६५८



रमजरा

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सर्तौ)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

३१०	सानो	४७	७	१०.००	३.४१	१७१	४३६१४३	३१८७६२३
३११	सानो	४९	९	१०.००	४.८०	१७३	४३६१४६	३१८७६२३
३१२	सानो	४२	७	१०.००	४.३६	१४७	४३६१४९	३१८७६२३
३१३	सानो	७९	९	०.००	११.९३	४७९	४३६११०	३१८७६२०
३१४	सानो	४७	७	०.००	४.३१	१६२	४३६१११	३१८७६१८
३१५	सानो	६१	९	०.००	३.४१	८०	४३६११२	३१८७६१२
३१६	सानो	६४	९	०.००	२.२४	८१	४३६१०३	३१८७६२१
३१७	सानो	४३	८	०.००	४.३६	१९३	४३६०९३	३१८७६२७
३१८	सानो	४७	६	०.००	३.९६	११४	४३६०९४	३१८७६२८
३१९	सानो	७६	११	२.६९	८.७६	३६८०	४३६०९२	३१८७६३१
३२०	सानो	६८	४	०.००	४.८८	१४१	४३६०८८	३१८७६३३
३२१	सानो	६३	७	०.००	४.१४	१८४	४३६०८६	३१८७६३९
३२२	सानो	४२	६	०.००	२.०१	७२	४३६०८६	३१८७६४६
३२३	सानो	४३	८	०.००	४.४४	१६०	४३६०८४	३१८७६४३
३२४	सानो	४३	४	०.००	२.६०	६२	४३६०८४	३१८७६४४
३२५	सानो	९१	६	०.००	१०.२१	२४४	४३६०८१	३१८७६४९
३२६	सानो	४३	६	०.००	३.७३	१३४	४३६०८१	३१८७६४१
३२७	सानो	६०	४	०.००	३.९९	९६	४३६०८३	३१८७६४४
३२८	सानो	४९	४	०.००	२.७०	६४	४३६०८२	३१८७६६२
३२९	सानो	४०	४	०.००	२.४४	८८	४३६०७८	३१८७६६६
३३०	सानो	४०	४	०.००	२.४३	८७	४३६०९२	३१८७६३८
३३१	सानो	४०	४	०.००	१.३४	४९	४३६०९२	३१८७६३८
३३२	सानो	४४	४	०.००	२.९०	१०४	४३६०९४	३१८७६३८
३३३	सानो	४९	४	०.००	३.३८	१२२	४३६०४९	३१८७६४०
३३४	सानो	९३	६	०.००	१२.६२	३०३	४३६०४०	३१८७६४७
३३५	सानो	८४	४	०.००	९.३०	२२३	४३६०४०	३१८७६४९
३३६	सानो	६४	७	०.००	४.१८	१८७	४३६०३९	३१८७६४४
३३७	सानो	४३	७	०.००	४.९०	११८	४३६०३४	३१८७६४७
३३८	सानो	७०	४	०.००	४.९२	११८	४३६०४३	३१८७६४६
३३९	सानो	४६	७	०.००	४.०२	१४४	४३६०४३	३१८७६३९
३४०	सानो	४४	३	०.००	१.७१	४१	४३६०४४	३१८७६४७
३४१	सानो	९०	४	०.००	७.८४	१८८	४३६०४०	३१८७६४१
३४२	सानो	४४	४	०.००	२.३२	४६	४३६०४०	३१८७६४३
३४३	सानो	४४	४	०.००	२.१८	४२	४३६०३८	३१८७६३८
३४४	सानो	७०	७	०.००	७.८०	१८७	४३६०३४	३१८७६३७
३४५	सानो	४०	३	०.००	१.३३	३२	४३६०४६	३१८७६३६
३४६	सानो	६८	३	०.००	३.६९	८९	४३६०३६	३१८७६४७
३४७	सानो	६०	४	०.००	३.९८	९६	४३६०३४	३१८७६४४
३४८	सानो	४०	६	०.००	२.८६	१०३	४३६०३१	३१८७६४४
३४९	सानो	४४	४	०.००	३.१४	७६	४३६०२२	३१८७६४१
३५०	सानो	४४	४	०.००	३.१६	७६	४३६०१०	३१८७६४४
३५१	सानो	४०	४	०.००	२.६४	६४	४३६०३४	३१८७६४१
३५२	सानो	४८	४	०.००	३.४७	८३	४३६०३१	३१८७६३६
३५३	सानो	४०	६	०.००	३.६८	८८	४३६०३१	३१८७६३४
३५४	सानो	६०	७	०.००	४.८४	१४०	४३६०३०	३१८७६३४
३५५	सानो	४०	४	०.००	३.१७	७६	४३६०२७	३१८७६३१
३५६	सानो	४९	४	०.००	१.७४	६३	४३६०१९	३१८७६१७

रेन्ज

विन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)

३५७	अन्य	५१	५	०.००	३.२९	७९	५३५९९२	३१८७६१६
३५८	जामुन	५५	४	०.००	२.७८	६७	५३५९९२	३१८७६१६
३५९	जामुन	८६	५	०.००	७.८६	१८९	५३५९९८	३१८७६१६
३६०	साल	४६	७	०.००	२.९८	१०७	५३५९९७	३१८७६०८
३६१	जामुन	४५	४	०.००	१.९५	४७	५३६००३	३१८७६१४
३६२	अन्य	६०	६	०.००	५.१९	१२५	५३६०२२	३१८७६२३
३६३	साल	५०	७	०.००	३.२९	११८	५३६०२६	३१८७६२२
३६४	साल	५०	५	०.००	३.०५	११०	५३६०२५	३१८७६१७
३६५	जामुन	६१	६	०.००	५.२२	१२५	५३६०२३	३१८७६१२
३६६	साल	४०	५	०.००	१.६४	५९	५३६०२१	३१८७६११
३६७	साल	३५	४	०.००	१.०८	३९	५३६०२०	३१८७६११
३६८	साल	४०	४	०.००	१.३४	४८	५३६०१९	३१८७६११
३६९	साल	५६	८	०.००	४.६३	१६७	५३६०१४	३१८७६१३
३७०	बरो	८५	८	२.५६	१२.१२	८०३	५३६०१२	३१८७६०५
३७१	साल	४५	५	०.००	२.५०	९०	५३६०१३	३१८७६०५
३७२	साल	६५	८	३.२८	४.१७	४२५४	५३६०२३	३१८७६११
३७३	जामुन	७२	७	०.००	८.५६	२०५	५३६०३८	३१८७६१८
३७४	जामुन	५५	४	०.००	२.७७	६७	५३६०३८	३१८७६१८
३७५	अन्य	४४	५	०.००	२.५२	६०	५३६०३८	३१८७६२१
३७६	साल	७५	१२	३.०२	१०.६८	४१५६	५३६०५२	३१८७६२६
३७७	हरो	५०	५	०.००	३.२१	७७	५३६०४४	३१८७६१४
३७८	साल	३५	४	०.००	१.०९	३९	५३६०४२	३१८७६१५
३७९	साल	५०	५	०.००	२.५०	९०	५३६०४६	३१८७६१२
३८०	साल	४५	५	०.००	२.०७	७५	५३६०४७	३१८७६०९
३८१	सिसौ	५५	५	०.००	३.७५	९०	५३६०५६	३१८७६०७
३८२	साल	७५	८	२.१६	७.६२	२९७८	५३६०५६	३१८७६०७
३८३	जामुन	५५	५	०.००	३.५०	८४	५३६०४६	३१८७६०५
३८४	साल	४०	५	०.००	१.६५	५९	५३६०४९	३१८७६०३
३८५	साल	३५	४	०.००	१.२९	४६	५३६०४६	३१८७६०५
३८६	साल	४२	५	०.००	२.१७	७८	५३६०४०	३१८७६०९
३८७	साल	३९	४	०.००	१.५७	५७	५३६०३६	३१८७६०९
३८८	साल	३९	४	०.००	१.५४	५६	५३६०३७	३१८७६११
३८९	साल	४८	५	०.००	२.८०	१०१	५३६०३६	३१८७६१०
३९०	साल	५१	६	०.००	३.६७	१३२	५३६०३५	३१८७६०७
३९१	साल	४५	५	०.००	२.४८	८९	५३६०३६	३१८७६०४
३९२	साल	५२	६	०.००	३.८०	१३७	५३६०३७	३१८७६०१
३९३	साल	४२	४	०.००	१.८२	६६	५३६०३१	३१८७५९९
३९४	साल	४५	५	०.००	२.५०	९०	५३६०३०	३१८७६०३
३९५	साल	४४	५	०.००	२.३८	८६	५३६०२८	३१८७६०३
३९६	साल	४९	६	०.००	३.३८	१२२	५३६०२५	३१८७६०९
३९७	साल	४२	५	०.००	२.१७	७८	५३६०२५	३१८७६०३
३९८	साल	४२	५	०.००	२.१९	७९	५३६०२४	३१८७६००
३९९	साल	४५	४	०.००	२.०६	७४	५३६०२४	३१८७६००
४००	साल	४८	५	०.००	२.८१	१०१	५३६०१९	३१८७६०१
४०१	साल	४९	५	०.००	२.९२	१०५	५३६०२०	३१८७६०१
४०२	साल	५५	७	०.००	४.८०	१७३	५३६०१५	३१८७६०२
४०३	साल	४३	४	०.००	१.८८	६८	५३६०१७	३१८७५९८

रज्जर

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (साली)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

४०४	साल	४२	४	०.००	१.८०	६५	५३६०१८	३१८७५.९९
४०५	साल	४८	५	०.००	२.८१	१०१	५३६०१८	३१८७५.९६
४०६	साल	५०	६	०.००	३.५४	१२८	५३६०१४	३१८७६.००
४०७	साल	४३	५	०.००	२.२९	८३	५३६०१६	३१८७६.००
४०८	साल	५१	४	०.००	२.६१	९४	५३६०१२	३१८७५.९९
४०९	साल	४२	५	०.००	१.८१	६५	५३६०११	३१८७६.०१
४१०	असना	६१	७	०.००	६.२१	१४९	५३६०१०	३१८७६.०३
४११	साल	५०	५	०.००	३.०४	११०	५३६०१०	३१८७६.०२
४१२	साल	४९	५	०.००	२.९१	१०५	५३६००८	३१८७६.०२
४१३	साल	४५	४	०.००	२.०६	७४	५३६००७	३१८७६.०२
४१४	साल	५०	५	०.००	३.०३	१०९	५३६००६	३१८७६.०३
४१५	साल	६२	६	०.००	५.३३	१९२	५३६०००	३१८७५.९५
४१६	साल	४०	४	०.००	१.६५	५९	५३६००२	३१८७५.९४
४१७	साल	४१	४	०.००	१.७३	६२	५३६००२	३१८७५.९४
४१८	साल	३५	४	०.००	१.२८	४६	५३६०००	३१८७५.९६
४१९	साल	४२	४	०.००	१.८१	६५	५३६०००	३१८७५.९६
४२०	साल	५०	५	०.००	२.५३	९१	५३६००२	३१८७६.०१
४२१	साल	४०	४	०.००	१.४५	५२	५३६००२	३१८७६.०४
४२२	साल	४२	४	०.००	१.६७	६०	५३५९९९	३१८७५.९७
४२३	साल	५०	५	०.००	२.४६	८९	५३५९९८	३१८७५.९६
४२४	असना	४०	४	०.००	१.६६	४०	५३५९९७	३१८७५.९५
४२५	साल	४१	५	०.००	१.७७	६४	५३५९९६	३१८७५.९४
४२६	साल	७९	९	२.४०	७.८४	३२८२	५३५९९१	३१८७५.९५
४२७	साल	४०	४	०.००	१.६६	६०	५३५९९०	३१८७५.९९
४२८	साल	४४	६	०.००	२.७८	१००	५३५९८९	३१८७५.९९
४२९	साल	४०	४	०.००	१.६५	५९	५३५९८८	३१८७६.००
४३०	साल	५५	६	०.००	४.२१	१५२	५३५९८७	३१८७५.९४
४३१	साल	७०	८	०.००	७.९९	२८८	५३५९८९	३१८७५.९२
४३२	साल	८०	८	०.००	१०.७७	३८८	५३५९९२	३१८७५.८६
४३३	जामुन	५२	४	०.००	२.७०	६५	५३५९९१	३१८७५.८६
४३४	साल	४७	५	०.००	२.६९	९७	५३५९९०	३१८७५.८३
४३५	जामुन	७१	४	०.००	४.९४	११९	५३५९९३	३१८७५.७८
४३६	साल	५०	५	०.००	३.०३	१०९	५३५९९७	३१८७५.८३
४३७	साल	५९	५	०.००	४.१६	१५०	५३६००२	३१८७५.८६
४३८	साल	४६	४	०.००	२.१५	७७	५३६००८	३१८७५.८८
४३९	साल	५३	५	०.००	३.३८	१२२	५३६०१३	३१८७५.८६
४४०	साल	४४	४	०.००	१.९७	७१	५३६०१४	३१८७५.८४
४४१	साल	५०	४	०.००	२.५१	९०	५३६०१७	३१८७५.८६
४४२	साल	२१	२३	१.१०	०.६८	१३९७	५३६०६४	३१८७५.४५
४४३	साल	५५	५	०.००	३.०४	१०९	५३६०५६	३१८७५.७०
४४४	साल	५४	४	०.००	२.८८	१०४	५३६०५६	३१८७५.७३
४४५	साल	४८	५	०.००	२.३४	८४	५३६०५९	३१८७५.८८
४४६	साल	८०	११	२.७५	९.२९	३७७४	५३६०७५	३१८७५.९१
४४७	साल	७०	९	०.००	७.९०	२८४	५३६०७६	३१८७५.९१
४४८	साल	६१	५	०.००	३.८०	१३७	५३६०८०	३१८७५.९४
४४९	साल	४९	४	०.००	२.००	७२	५३६०८४	३१८७५.९२
४५०	साल	५४	५	०.००	३.५०	१२६	५३६०८७	३१८७५.९२



रेन्जर

दिम्यांशु पाण्डे
वन अधिकृत (सार्तौ)

कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन

४५१	साल	५४	७	०.००	३.४५	१२४	५३५९७१	३१८७६०६
४५२	जामुन	७६	७	०.००	५.६८	१३६	५३५९७२	३१८७६०३
४५३	साल	४४	६	०.००	२.०६	७४	५३५९८०	३१८७५९६
४५४	साल	६४	९	०.००	५.८८	२१२	५३५९८१	३१८७५९६
४५५	साल	६२	८	०.००	५.०२	१८१	५३५९८५	३१८७५९५
४५६	साल	६८	९	०.००	६.६०	२३८	५३५९८३	३१८७५९५
४५७	साल	७४	७	०.००	६.२९	२२६	५३६२०६	३१८७४२५
४५८	साल	७२	९	०.००	७.३६	२६५	५३६२०७	३१८७४१०
४५९	साल	६२	८	०.००	५.०२	१८१	५३६२१०	३१८७४०७
४६०	साल	५५	६	०.००	३.१४	११३	५३६२१३	३१८७४०५
४६१	साल	५८	८	०.००	४.४२	१५९	५३६२२७	३१८७४०३
४६२	साल	५४	७	०.००	३.४५	१२४	५३६२३०	३१८७४०२
४६३	साल	५०	७	०.००	२.९८	१०७	५३६२३२	३१८७४०१
४६४	साल	५७	७	०.००	३.८३	१३८	५३६२३५	३१८७४०१
४६५	साल	५७	८	०.००	४.२८	१५४	५३६२४२	३१८७४००
४६६	साल	६५	८	०.००	५.४९	१९८	५३६२४२	३१८७४००
४६७	साल	५०	९	१.०६	२.६२	१४२०	५३६२४४	३१८७४००
४६८	साल	५	७	०.००	०.०४	१	५३६२४८	३१८७३९६
४६९	साल	४७	८	०.००	२.९६	१०७	५३६२५१	३१८७३९९
४७०	साल	४७	७	०.००	२.६५	९४	५३६२५३	३१८७३९९
४७१	साल	४५	७	०.००	२.४४	८८	५३६२५४	३१८७४००
४७२	साल	४७	६	०.००	२.३३	८४	५३६२५८	३१८७३९८
४७३	साल	५२	७	०.००	३.२१	११६	५३६२६०	३१८७३९८
४७४	साल	५९	७	०.००	४.०८	१४७	५३६२६०	३१८७३९८
४७५	साल	६६	७	०.००	५.०६	१८२	५३६२६६	३१८७३९६
४७६	साल	४२	६	०.००	१.८८	६८	५३६२६८	३१८७३९२
४७७	अन्य	८०	५	०.००	५.२२	१२५	५३६२७३	३१८७३९२
४७८	साल	५२	५	०.००	२.४३	८७	५३६२७४	३१८७३९०
४७९	साल	६६	५	०.००	३.८२	१३७	५३६२७९	३१८७३९३
४८०	साल	५३	५	०.००	२.५१	९१	५३६२८१	३१८७३९०
४८१	अन्य	६३	४	०.००	२.७९	६७	५३६२८६	३१८७३८६
४८२	साल	६३	९	०.००	५.७१	२०६	५३६२९४	३१८७३८०
४८३	अन्य	६०	६	०.००	३.५६	८५	५३६२६९	३१८७३८४
४८४	असना	५८	६	०.००	३.२१	७७	५३६२६२	३१८७३८६
४८५	अन्य	६०	५	०.००	३.०६	७४	५३६२६४	३१८७३८३
४८६	अन्य	५०	५	०.००	२.१९	५२	५३६२६६	३१८७३८३
४८७	असना	५२	४	०.००	१.८३	४४	५३६२६६	३१८७३८२
४८८	असना	५४	५	०.००	२.३९	५७	५३६२६२	३१८७३८५
४८९	साल	४७	५	०.००	२.००	७२	५३५९४७	३१८७००२
४९०	साल	४८	५	०.००	२.०८	७५	५३५९४७	३१८७००३
४९१	साल	३७	४	०.००	१.०५	३८	५३५९४८	३१८७०१४
४९२	साल	४५	४	०.००	१.५३	५५	५३५९४७	३१८६९९८
४९३	साल	४९	४	०.००	१.८०	६५	५३५९७३	३१८६८२८
४९४	साल	४१	४	०.००	१.२८	४६	५३५९७९	३१८६८०१
४९५	साल	४१	४	०.००	१.२८	४६	५३५९७७	३१८६८०१
४९६	साल	८७	९	३.१६	७.३८	४२२२	५३६०२६	३१८६८६५
४९७	साल	९०	९	३.३८	७.८८	४५०३	५३६०६२	३१८६९५७



रजिस्ट्रार

दिन्यास पाण्डे
वन अधिकृत (सार्ती)

४९८ साल	९२	८	३.९९	७.४४	४२५६	५३६०३८	३९८६९४३	
४९९ साल	८९	४	९.६८	३.९२	२२४०	५३६०३५	३९८६९४०	
५०० साल	९३	९२	४.५७	९०.६६	६०९५	५३६०३२	३९८६९४०	
जम्मा			१६६.२९	२०९२.९६	२२३२३२			



(ग) लाघा र बिल्वा

क.सं.	प्रजाती	लाघा संख्या	बिल्वा संख्या
१	साल	७०००	८०००
२	अन्य	६०	९०००
जम्मा		७०६०	९०००

तयार गर्ने- दिप्यंशु पाण्डे
 दस्तखत- 
 नाम- दिप्यंशु पाण्डे
 वन अधिकृत- वन अधिकृत (सार्ती)
 मिति- २०८३/०९/१४



प्रमाणित गर्ने-
 दस्तखत-
 नाम-
 डिभिजनल वनअधिकृत
 मिति-



अनुसूची २३: विषय विज्ञको वैयक्तिक विवरण

Pposition Title and No.	Environmental Expert-Team Leader
Name of Firm	Research Enclave Pvt. Ltd.
Name of Expert:	Mr. Sushil Khanal
Date of Birth:	20/12/1986
Citizenship:	Nepalese
Contact Information:	Balkumari-9, Lalitpur, Nepal +977 – 9851058322 susilk2043@gmail.com , Skype ID: Sushil Khanal

Education:

- 2017 – 2019: Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management [M Sc DREM] University Level, Lumbini Internal Academy of Science and Management (LIASST), Manbawan, Lalitpur, Nepal (www.liast.edu.np)
- 2011 – 2014: Master of Science in Environment Management [M Sc Env. Mgmt] University Level, School of Environmental Science and Management, Mid Baneshwor, Kathmandu, Nepal

Work Experiences:

Period	Employing organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
Currently	Research Enclave Pvt. Ltd. Pposition held: Environmentalist	Nepal	Major task: • Lead the team as environment expert. • Inputs the ideas and expertise on environmental problems, mitigating measures and findings the report. • Present the environmental findings of the project in the public hearing, concern authorities.
2nd October 2021 to 25th December 2022:	Minister of Energy, Water Resources and Irrigation Pposition held: Public Relation Adviser	Nepal	• Advice minister in Policy formulation, Project development and execution. • Maintenance of National and international relations of the Minister. • Undertake other duties as per the requirements of the minister and ministry.
6th September 2018 - Dated: Chairman/MD	REES Consultancy Nepal Pvt. Ltd Pposition held: Chairman/MD	Nepal	•Familiarization with the project documents including Environmental and Social Management Framework (ESMF). •Monitor and Evaluate research Projects. •Provide technical support to

Period	Employing organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
			research endeavors taken up by the organization. •Provide Project management support to the organization. •Communicate and coordinate with research partners. •Conduction of stakeholder consultation, interaction and meeting at station level and dissemination of project information. •Lead the Research Team in concerned Research and Consulting Works. •Undertake other duties as per the requirements of the project.
November 2018 - Dated:	Advocate (License No.16708)	Nepal	•Work with all types of civil cases, Company cases & environmental issues in District court, higher court and Supreme Court, legal practitioner. •Present, plead and argue in Courts, Offices and Authority of Nepal. •Draft and interpret contracts and legal documents, and oversee compliance with these documents.
November 2017 - Dated:	Environmental Expert (Team Leader) REES Consultancy Nepal Pvt. Ltd	Nepal	Project: Initial Environmental Examination (IEE) study for Banganga and Jare Mathura Khola Sandhikharka Municipality Arghakhanchi. Major task: • Lead the team as environment expert. • Inputs the ideas and expertise on environmental problems, mitigating measures and findings the report. • Present the environmental findings of the project in the public hearing, concern authorities.
June 2015 – Dated: Chairman	Business or Sector: Finance/Service Bimochan Saving and Credit Co-operative,	Nepal	Major task: •Policy formulation. •Project development and execution.

Period	Employing organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
	Koteswor- 32 Kathmand		•Maintenance of National and international relations. •Monitoring and evaluating the events and projects Organizational management.
6th September 2018 – 15th December 2018	Environment expert and Socio-economist Business or Sector: Consulting Firm REES Consultancy Nepal Pvt. Ltd	Nepal	Project: Social Auditing of the Sandhikharka Municipality, Arghakhanchi Major task: •Lead the research team. •Provide input regarding development Study during study, including baseline assessment fieldwork. •Lead the team for completion of project.
April 2016 to July 2018:	Program Coordinator Business or Sector: Consulting Firm Alpine Consultancy Pvt. Ltd	Nepal	Major Task: •Monitor and Evaluate research Projects. •Provide technical support to research endeavors taken up by the organization. •Provide Project management support to the organization. •Communicate and coordinate with research partners.
Feb.2013 to Sept.2015:	Biologist and Fresh Water Ecologist (Freelancer)	Nepal	Business or Sector: Consulting Firm Environmental Impact Assessment of Midhill Highway Project).
Oct.2010 to Dec.2012:	Biologist and Fresh water Ecologist Business or sector: Consulting Firm/ Research Institution	Nepal	Environmental Impact Assessment of Madi Hydro-electricity Project undertaken by SchEMS/SN. Work with Program Director to develop an annual implementation work plan and MoU based government and private organization. Develop and manage program timelines to ensure timely completion of program deliverables.
January 2010- December 2010: Project Coordinator (Full time)	Kailash Sacred Landscape Project (KSLP), Central Department of Botany	Nepal	Assist the National Coordinator on overall aspect of the research. Bridging the relation between field officers and central stations.

Period	Employing organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
	(CDBTU) Tribhuvan University, Kirtipur.		
Oct.20,2009 to Sept.20,2010	Biologist and Fresh water ecologist	Nepal	Lower Tamakoshi Hydropower project's EIA undertaken by SchEMS/SN • Assist the National Coordinator on overall aspect of the research. • Bridging the relation between field officers and central stations. • Coordinate with Team Leader in writing the reports
2006– 2009: President	Business or sector: Non-Governmental Organization. Creative Youth and Seasoned Norm Organization (CYSNO) Nepal, Lalitpur	Nepal	• Policy formulation • Project development and execution • Maintenance of National and international relations • Monitoring and evaluating the events and projects • Organizational management

Expert Contact Information: 9851058322 email: susilk2043@gmail.com

Name of Authorized Representative of the Consultant

Signature

Date

1. Pposition Held:	Environmentalst/GIS Analyst
2. Name of Expert:	Ram Prasad Dhungel
3. Organization Involved:	Research Enclave Pvt. Ltd.
4. Date of Birth:	24 July, 1993
5. Country of Citizenship	Nepal
6. Address:	Manthali-8, Ramechhap (Permanent)/ Balkot, Bhaktapur (Temporary)
7. Sex:	Male

8. Education:

- M.Sc. in Environmental Science (First Division), Central Department of Environmental Science, Tribhuvan University, Kritipur, Kathmandu, Nepal, 2018
- B.Sc. in Environmental Science, Tri-Chandra College, T.U., Kathmandu, Nepal, 2014

9. Membership in Professional Associations:

- Member, Nepal Environment Society
- Member, Nepal Youth Council (NYC)
- WWF-TGG Mentee, The Generation Green Mentorship Programmed under mentor Dr. Krishna Chandra Poudel (Former Secretary- Ministry of Environment/GoN)
- CRT member, Environmental Graduates in Himalaya (EGH)- Resource Himalaya Foundation (RHF)
- Member, Small Mammals Conservation and Research Foundation (SMCRF)

10. Experience:

Organization Involved:	Research Enclave Pvt. Ltd.
Name of Assignment: Environmental study	
A. Team Leader	• EIA of Gairitar-Kamalbazar-Turmakhad-Chisapani (102KM) Road Project,2022 • Initial Environmental Examination (IEE) Report for UPGRADING OF KHUTTIYAPUL-URMA-BAHADABABA MANDIR RAMPUR ROAD, KAILALI (16 KM).,2021 • Initial Environment Examination (IEE) of Upper Chirkhuwa Hydropower Project (4.7 MW).,2021 • Initial Environment Examination (IEE) Study of 33 kV Transmission Line for 4.7 MW Upper Chirkhuwa Hydropower Project.,2021 • Initial Environment Examination (IEE) study of the Butwal Drinking Water Upgrading Project.,2021 •

Expert Contact Information:
9851160687

Email: env.rpd@gmail.com

Mobile No:

Name of Authorized Representative of the Consultant

Signature

Date

Position Title and No.	Sociologist-Team Member
Name of Firm	Research Enclave Pvt. Ltd.
Name of Expert:	Mr. Minesh Kumar Ghimire
Date of Birth:	August 31, 1971
Citizenship	Nepalese

Educational Information:

Institutions	Dates Attended (BS)	Degree/Diploma Obtained
Sikkim Propheasal University, Gantock, Sikkim.	2078	PhD. Sociology Ongoing
Patan Multiple Campus, Lalitpur, Tribhuvan University, Kathmandu	2057	Master of Arts, Sociology
Tribhuvan University, Kathmandu	2053	Bachelor of Arts
Ramsagar Ramswrup Multiple Campus, Janakpur, Tribhuvan University, Kathmandu	2048	Intermediate of Arts
Chandrawati Ma. Vi. Belghari, Sindhuli, HMG Board, Nepal	2045	School leaving Certificate

Environmental Studies:

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
2024	employer: EDRC Pvt. Ltd. position: Team Member (Social expert) Nepal Intermodal Transport Development Board.	Nepal	Update of Environmental Management Plan Approved Environmental Impact Assessment Report of Study of ICD/ICP at Dodhara Chadani, Kanchanpur SP, Nepal. - Finalize the updated land size and boundary of the project area according to the project design. - Determine the extent of forest loss and resource depletion due to the project. - Develop and implement compensation measures for forest loss, including tree compensation and reforestation efforts. - Enhance positive impacts through effective compensation strategies for affected resources and ecosystems.
2024	Eemployer: Research Enclave Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert) National Police Academy	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of National Police Academy at Panauti, Kavrepalanchowk Project, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2023	Ministry of Water Supply, Department of Water Supply and		The Environmental Impact Assessment Report of Naukunda Large-Scale Water Supply and Sanitation Project, Economic and Social Expert, Government of Nepal

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
	Sewerage Management Climate Adapted Large-Scale Water Supply Project Panipokhari, Kathmandu Phone: 01-4006670		- Potential Social environmental impacts of the proposed project - Report writing and Approved - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2024	Eemployer: National Synergy Engineering Solution Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert) Submitted and Approved: Ministry of Urban Development, Singhdarbar, Kathmandu, Nepal	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Tumlintar-Hokse-Panchkhapan Road Project Sankhuwashabha, Koshi, Nepal, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - Report writing and Approved - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2024	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Brief Environmental Study Report of (BES) Study Tokha Drinking Water Supply Project, Tikaha Municipality, Kathmandu - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2024	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Eicher Health Science Pvt. Ltd. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2024	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Tokha Shivapuri Drinking Water Supply Project; Tokha Municipality - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
2023	Kanchan Engineering Consultancy Pvt. Ltd. Pokhara, Gandaki Province, Nepal	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of Rasuwa Dry Port Construction Project, Timure - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits, observation, etc.
2023	AADI Consult Center Pvt. Ltd. Kirtipur – 6, Kathmandu Position: Team Leader Gokarneshwor Municipality Kathmandu, Bagmati	Nepal	Study of Water Sources of Shivapuri Nagarjun National Park Area of Gokarneshwor Municipality - To identify the status of Water sources in the municipality area of Shivapuri Nagajun National Park - To identify sustainable management and conservation status of water sources
2023	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd Pposition: Team Member (Social expert) Gokarneshwor Municipality, Kathmandu, Bagmati	Nepal	Brief Environmental Study Report of (BES) Study of Construction of Drinking Water Project at Gokarneshwor Municipality-3, Kathmandu - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2023	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd Pposition: Team Member (Social expert) Chandramain Washing Udhog Ramdhuni Sunsari	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Chandramain Washing Udhog - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Issues identifications desk study, FGDs, KIIs, field visit and observation etc.
2022	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert) Nepal Intermodal Transport Development Board.	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of Dodhara Chandani ICP/ ICD Project, Kanchanpur - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
			desk study, FGDs, KIIs, field visits, observation, etc.
2022	Eemployer: AADI Consult Pvt. Ltd. Kirtipur Pposition: Team Member (Social expert) Kathmandu	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of Selse Beary Shopping Mall, Kathmandu, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits and observation etc.
2022	Eemployer: AADI Consult Pvt. Ltd. Kirtipur Pposition: Team Member (Social expert) AAdhar Trade Mall, Balkhau, Kathmandu	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of AAdhar Trade Mall, Balkhau, Kathmandu, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visit and observation etc.
2022	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Brief Environmental Study Report of Trisuli Dhal Nirman and Treatment Project, Nuwakot. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits, and observation, etc.
2022	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Brief Environmental Study Report of Chilaune Football Ground Nirman, Kathmandu. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate and pragmatic enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visits, and observation, etc.
2022	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Brief Environmental Study Report of Chauki Dada Drinking Water Tank Nieman Kathmandu - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations, and Issues - desk study, FGDs, KIIs, field visit, etc.

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
2022	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Brief Environmental Study Report of Ain Dada –Bahunstha Road Nieman, Dhadhing-Kathmandu. • Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate mitigation measures • Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report on the Medical Device, Farchuna Health Care Pvt. Ltd. Lalitpur • Potential Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate enhancement and mitigation measures • Public Hearings, Consultations and Issues and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2021	AADI Consult Center Pvt. Ltd. Kirtipur – 6, Kathmandu Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Murma Small Hydropower Project (18 Kilowatts) Mugu, Karnali Province, Nepal • Potential Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate enhancement and mitigation measures • Public Hearings, Consultations and Issues and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report on the Balmikeshower Itta Udhog, Sunkoshi, Sindhuli. • Potential Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate enhancement and mitigation measures • Public Hearings, Consultations, and Issues with desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	• Initial Environmental Examination Report on the Hari Om Crear Udhog.Dudhauli, Sindhuli and Kamala Tribeni Baluwa Udhog. Dudhauli, Sindhuli • Potential Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate enhancement and mitigation measures • Public Hearings, Consultations and desk studies, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM	Nepal	Initial Environmental Examination of Sand, gravel, and stone collection in Piluwa, Maya,

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
	Pposition: Team Member (Social expert)		and Yabara River: Madi Municipality, Sankhuwasabha, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report on the Beats Washing Udhog 2021 , Kamalamai-1, Sindhuli - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visit, etc.
2021	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination of Alka Shangu Charap Road, and Talituma, Lamahaur Road Chayanath Rara Municipality Mugu. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2018	Eemployer: CODEFUND Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Sunkoshi and associate's river for sand, stone, bolder collection of Tapli Rural Municipality, Tapli Rural Municipal Office, Udayapur Submitted to: District Coordination Committee, Udayapur, Province No -1, Nepal - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits etc.
2018	Eemployer: National Synergy Engineering Solution Pvt. Ltd. Pposition: Team leader	Nepal	Bardaghat Sardi 132 kV Tr. Ln. Nawalparsi District, Nepal Electricity Authority Potential Social environmental impacts of the proposed project - Report writing and Approved - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
2018	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report on the Management Plan (2017-2021) Makalu Barun National Park and its Buffer Zone, Proponent: Makalu Barun National Park Seduwa, Sankhuwasabha. Submitted to: Department of National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC) Babarmahal, Kathmandu. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2018	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Bird Stone Curser Udhog Proponent: Bird Stone Curser Udhog Pvt. Ltd. Bidur Municipality - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visit, etc.
2018	Eemployer: National Synergy Engineering Solution Pvt. Ltd. Pposition: Team leader	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Chori Nadi Bridge Project (Baliya-Kharaula - Pratappur Road) to Government of Nepal, Submitted to Ministry of Federal Affairs and Local Development, Singhdarbar, Kathmandu, - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visit, etc.
2018	Socio-economic Expert, Risen Clean Energy Nepal Pvt. Ltd Bishalnagar, Kathmandu, Telephone: 01-4440620, Email: daniel@risenenergy.com		Environmental Impact Assessment Report of 250 MWp Grid Connected Solar Project in Kohalpur and Banganga, Nepal. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - Report writing and Approved - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2017	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM	Nepal	Initial Environmental Examination Report of National Park View Lodge Lobuche, SNP

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
	Pposition: Team leader		Submitted to: Government of Nepal Ministry of Forest and Soil Conservation Department of National Park and Wildlife Conservation Babarmahal, Kathmandu, Nepal - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits etc.
2017	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Leader (Socio-Economist)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Report on the Management Plan (2017-2021) Koshi Tappu Wildlife Reserve and its Buffer Zone report submitted to the Government of Nepal, Submitted to: Ministry of Forests and Soil Conservation, Department of National Parks and Wildlife Conservation. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2017	Eemployer: Research Enclave Pposition: Team leader (Socio-economist)	Nepal	Initial Environmental Examination Report of Report on the Management Plan of Khaptad National Park and its Buffer Zone Area (2017-2021) Khaptad National Park, Khaptad, Bajura.
2016	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of Wangdel Bridhim Agricultural Road, Submitted to: District Development Committee, Dhunche, Rasuwa. - Potential Social environmental impacts of the proposed project - suggest appropriate enhancement and mitigation measures - Public Hearings, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits, etc.
2016	Eemployer: EDRC Pvt. Ltd. KTM Pposition: Team Member (Social expert)	Nepal	Environmental Impact Assessment Report of Gaihragau -kadamadaun-Silagadhi Drinking Water Project, Submitted to: Regional Monitoring and Supervision Office Rajpur Doti. Potential Social environmental impacts of the proposed project

Period	Employing Organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
			• suggest appropriate enhancement and mitigation measures • Public Hearing, Consultations and desk study, FGDs, KIIs, field visits etc.
2015	Employer: IESM Position: Team Member (Social expert)	Nepal	Environmental Impact Assessment Study of Upper Naisem Khola Hydropower Project (43 MW). at Sindhupalanchok Districts of Nepal • Approved, 2015 • Potential Social environmental impacts of the proposed project • suggest appropriate enhancement and mitigation measures and Public Hearings, Consultations and desk studies, FGDs, KIIs, field visits, etc.

Other Experience:

- Program Coordinator - Bear Research and Conservation Nepal (BRCN) Kathmandu Nepal.
- Program Officer - Intrigued Rural Development Samaj (IRDS) Bardibas, Mahottari. Nepal.
- Research Officer- Nepal Biodiversity Research Society (NEBORS), Lalitpur Nov 2000 to 2009
- Office Assistant - Research Training Center for Protected Area. (RTCPA) UNDP/GEF/ DNPWC (Sept 1999- Sept 2000) Royal Bardia National Park, Bardya.
- Research Assistant - Natural History Society of Nepal (NASHON) July 1997 - Aug 1999
- Research Assistant - Management Environment Technical Consult of Nepal. (METCON (Sept-Oct 2000)).
- वीउ विज्ञान, 2076, वीउ विज्ञानको दिर्घकालीन राष्ट्रिय सोच 2013-25 कार्यान्वयन- वीउ विज्ञान गुणस्तर केन्द्र हरिहरभवन, ललितपुर ।
- खिजिदेम्वा गाउँपालिका-2076 वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि

Journals, Books:

- घिमिरे], मिनेश कुमार: नेपालमा विषदको अवस्था एक विवेचना प्रकार, कारण तथा व्यवस्था Patan Gyansagar, A Multidisciplinary Journal, Volume 4 No. 1 Combined Volume
- Ghimire, M.K (2020) An Overview of Tourism diversity in Nepal. Journal of Multidisciplinary 45 54, <https://doi.org/10.3126/pragya.v6i1.34391>
- M. K. Chalise, J.B. Karki and M.K. Ghimire (2005): Status in Nepal: Non-human Primate, Biodiversity Conservation Effort in Nepal (Special Issue Published on the Occasion of 10 Th Wildlife Week 2062), DNPWC, MoFSC, Nepal
- Ghimire, M.K. (2006), Utilization of Forest Product in Royal Bardia National Park & buffer Zone Area. Discourse, Journal of Sociology& Anthropology, Vol. 6&7 : 143-146
- Ghimire, M. k. (2002), Population Survey of Primate Langtang National Park & Buffer Zone Area. Submitted to workshop "Conservation Assessment and

Management Plan for South Asian Primate, Zoo Outreach organization 5-9 March 2002, Coimbatore, South India.

- M. K. Chalise, J.B. Karki and M.K. Ghimire (2003-04) A Survey and study of Assamese Monkey in Langtang National Park, APS Bulletin Vol. 25, No-4

पुस्तक संयोजन

मिनेश कुमार घिमिरे – विज्ञ सदस्य (२०७८) - विपत पुस्तिका, ललितपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पुल्चोक ललितपुर

Trainings/Workshop:

- Conservation Assessment and Management Plan for South Asia Primates (5-9 March 2002), Coimbatore, India
- The role of social science in conflict management and peace building in Nepal (December 6-8, 2004), Sociological/Anthropological Society of Nepal (SASON)
- Teaching Gender Studies course in Sociology/Anthropology at Tribhuvan University (November 17-19, 2005) Oxfam International Kathmandu, Nepal
- Taking Stock of Teaching, Research and Practice (July 21-23, 2006), Center Department of Sociology/Anthropology, T.U. Kathmandu, Nepal
- The Social Science in a Multi-cultural world (December 11-13, 2006), Sociological/Anthropological Society of Nepal (SASON), Kathmandu, Nepal.
- Computer: Windows Application (Fundamental of Computer MS-Word, Excel and Power Point, Email & Internet)

Languages:

Language Skills	Speaking	Reading	Writing
Nepali	Excellent	Excellent	Excellent
English	Excellent	Excellent	Excellent
Hindi	Good	Good	Good

Membership of Professional Associations:

Secretary – Nepal

Member - Sociological Society of Nepal (SAN)

Member - Sociological/Anthropological Society of Nepal (SASON)

Personal Contact:

Expert's Contact:	Ph. No.- 985117719, 01-4990512 Email: ghimire.minesh@gmail.com, minesh.ghimire@pmc.tu.edu.np
-------------------	---

_____ Date: _____
Full name of authorized representative

Position Title and No.	Civil Engineer-Team Member
Name of the Firm	Research Enclave Pvt. Ltd.
Name of the Expert	Mr. Badri Prasad Dhungana
Date of Birth	Oct 17 th , 1981
Citizenship	Nepali

Academic Qualification: -

- ✓ **MSC Construction Management (86.23%)-2019**
- ✓ **BE Civil Engineering (89.14%)-2012 AD**
- ✓ **BA Sociology/Population**
- ✓ **Diploma in Civil Engineering-2004 AD**
- ✓ **SLC-2002 AD**

Membership of Professional Associations Nepal Engineering Council, Reg. No.: - 8752 Civil "A"

Other Trainings

- Auto CAD 2D/3D, Land Development, Microsoft Office Package.
- Design and Estimate of Infrastructure Works. (7 Days Training organized by SAPPROS Nepal)
- Orientation on Safe & Effective Development from 13 March to 15 March 2007 organized by DFID /CSP Panchthar.
- “Technical Supervisor Training on Water Supply & sanitation Scheme Design & Supervision “held at Biratnagar from 20 Nov to 29 Nov 2007 organized by Fund board (RWSSFDB) Katmandu.
- Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) Training 7 days. Organized by NRCS Lalitpur.
- Basic First Aid Training 3 Days organized by NRCS Bhaktapur.
- Total Station Handling and computation training organized by NEEDS Lalitpur.
- Successful completed ten days survey camping including Building, Irrigation, Highway and Water supply and Sanitation works organized by cosmos college Lalitpur.
- Earthquake technical ToT (5 days) organized by Nepal Red Cross Society. (retrofitting new construction)
- Debris management training. By UNDP Nepal.
- Basic and advanced security training according to UN security system.
- WATSAN App software.
- DFID CSP water supply design software.
- Earthquake Technical TOT(5days) organized by NRCS HQ facilitation by DUDBC
- 5 days PASSA TOT (Participatory Approach for Safer Shelter Awareness) organized by Shelter Cluster and IFRC.
- Participation in “All under One Roof” training organized by CBM at Hotel Grand Tahachal on 25th and 26th Nov 2015.

Training of trainers Course On “ Build Back Safer Shelter Awareness “ held on 25th -30th December, 2015 Organized by IOM and RedR India.

- 2 days MTOT inspection organized by CLPIU, GON.

Work Undertaken That Best Illustrates Capability to Handle the Tasks Assigned

Work Experiences

1) Year: 20th Mar 2018 to till date
Employer: NEA Engineering Company Limited

Location: Kathmandu
Position held: Civil Engineer
Activities Performed:

- Design of Hydropower components.
- Contract document preparation (FIDIC and PPMO).

2) Name of assignment or project: Earthquake Response Operation

Year: 1st Sep 2016 to till date
Employer: Nepal Red Cross Society National Headquarter
Location: Kathmandu
Client: Nepal Red crosses Society
Position held: Engineer
Activities Performed:

- Tender Document preparation, evaluation and award of tender and manage the tendering process for all infrastructures.
- Contract management of all infrastructure works (Blood bank, School, Health post, construction),
- Planning, survey, design, quantity and cost estimate, implementation, supervision and evaluation of DC building,
- Focal person of Health post (23 no HP), steel structure (EOC, blood bank), construction / Renovation work.
- Contract document preparation, publish and evaluation.
- Prepared evacuation plan of public structure.
- Ensuring the quality of construction works.
- Conduct the mason training and facilitate the training about national building codes.
- Counseling for the new house owner about earthquake resistance building, retrofitting and its construction methodology.
- Successful mobilization of field staves.
- Conduct earthquake technical ToT for Technical Persons from different organization.
- Prepare models and training tools for different training.

3) Year: 3rd June 2015 to 31 Aug 2012

Employer: IOM, Chautara Sub office
Location: Chautara Sindupalchowk
Position Title: Shelter Engineer
Activities Performed:

- Ensure timely and adequate implementation of the IOM Shelter Program activities in line with the Shelter Program's Strategy, Standard Operating Procedures, targets and deadlines: namely the identification of beneficiaries, Shelter Materials distribution, the Disaster Risk Reduction (DRR) safer shelter training, the Rubble Removal, and the construction of the Transitional Shelters (as applicable);
- Ensure close coordination with District Development Committee (DDC) and Village Development Committee (VDCs) in all phases of the programme implementation;
- Provide support in all engineering aspects of project activities including technical assessment, design and drawings, BoQ calculation, tendering, contracting, monitoring, financial follow up and reporting;
- Take the lead in identifying new shelter and infrastructure projects, assessing their feasibility, and launching the activities;

- Review project plans and proposals, and then develop project objectives. Identify project responsibilities by determining the phases and elements of the project. Calculate time frames and sequences the stages of the project;
- Ensure that the integration of cross-cutting issues is considered in the programme implementation.
- Ensure and monitor that the quality of construction materials are in compliance to Program specifications and shelter cluster recommendations.
- Provide regular and detailed reports, including progress reports, stocks and logistics requirements;
- Ensure donor visibility in all of the activities of the Shelter Program.
- Closely work with procurement and logistics assistants to ensure that required construction materials are procured and delivered to the respective sites in a timely manner.
- Coordinate shelter projects and participate in meetings as necessary.
- Conduct Build Back Safer training at community level and monitoring and evaluation of training done by the Trainer.

4) Name of assignment or project:

Upper Tamakoshi Hydroelectric Project (456MW), Construction Cost: NRs. 400 million

Year: 1 st June 2013 to 30 May 2015 (Including overall civil works in Tunnel, Headworks, Penstocks and Power House)

Eemployer: JV Norconsult AS Lahmeyer International GmbH

Location: Lamabagar, Dolakha.

Client: Upper Tamakoshi Hydroelectric Company

Pposition held: Civil Engineer

Activities Performed:

- Ensuring the quality of construction works.
- Release the work to the contractor.
- Supervision of Preparation of Diversion Dam work makes measurement.
- Conduct the test of related work. (Pullout test, rebound test, Water pressure test, Core drilling test, etc)
- Inspection of the drainage and erosion protection work (canals, Ditches and drain, Gabions, Concrete lining, Rip-Rap work)
- Checking the piezometer reading at Diversion dam.
- Second stage concrete work at different mechanical components (Steel lining, Tunnion axis, trash rack, mechanical gates etc)
- Joint inspection of rebar work of different component (Diversion dam, Intake, Spillway, stilling basin, settling basin, power intake Culvert, retaining wall, HRT Culvert as per drawing and released the work to the contractors.
- Supervision of different class of concrete (A-C15/20, B-C20, C1-C25, C2-C30, D-C35, E-C70, E1-C50/57) and its quality control.
- Complete Supervision of Steel truss motor able bridge at Lamabagar according to drawing and design. (43.20m long, width 5.250m).

5) Name of assignment or project: Earthquake Preparedness for Safer Communities (EPS) Program

Year: 20 May 2012 to 30 May, 2013

Eemployer: Nepal Red Cross Society Lalitpur, Chapter.

Location: Lalitpur

Client: Nepal Red crosses Society

Pposition held: Technical Supervisor

Activities Performed:

- Planning, survey, design, quantity and cost estimate, implementation, supervision and evaluation of DC building construction work.
- Prepared evacuation plan of public structure.
- Identify the open space.
- Ensuring the quality of construction works.
- Conduct the mason training and facilitate the training. (new and refresher training, conduct 51 trainings).
- Facilitate the training of CDMC, Peer ToT, CBDRR, JYRC peer training, WASH, Shelter management training etc.
- Awareness rising to the school children about earthquake.
- Awareness rising to the local people by mobile camping.
- Counseling for the new house owner about earthquake resistance building, retrofitting and its construction methodology.
- Successful mobilization of field staves.
- Design of WASH project and other civil work and implement it.
- Survey, Design, and implementation of the Water supply and Shelter Scheme implemented by NRCS Lalitpur.
- Conduct earthquake technical ToT for Technical Persons from different organization.
- Prepare models and training tools for different training.
- Construction of school building / renovation.

6) Name of assignment or project: Rural Water Supply & Sanitation Project (3 big project)

Year: 1st August 2007 to 1st April, 2012

Employer: Nepal Red Crosses Society Panchthar Chapter

Location: Phidim 1, Panchthar

Client: Nepal Red crosses Society Panchthar Chapter

Pposition held: Technical Supervisor (**Part time basis**)

Activities Performed:

- Planning, survey, design, quantity and cost estimate, implementation, supervision and evaluation of Water supply project.
- Responsible for pre-feasibility study, detailed survey, design, estimate and implementation of all Water Supply and sanitation project.

7)Name of assignment or project: DFID/ Community Support program (CSP)

Year: 1st March, 2006 to 30 Dec, 2008

Employer: DFID/Community Support Program.

Location: Phidim 1, Panchthar.

Client: DFID/Community

Pposition held: Consultant Junior Engineer.

Activities Performed:

- Feasibility study, Survey, technical designing & cost estimation of community-based infrastructure (School building construction /renovation, construction / renovation water supply, Sub health post building Irrigation canal etc).
- Identify the all community-based infrastructures.
- Ensuring the quality of construction works.
- Give pre-& post construction training for all infrastructure work to community-based project. (Mason training).
- Village maintenance training for local Plumber.

- Facilitation and monitoring of Long-term Mason training (1.5 month) supported by DFID/CSP Regional Office.
- Community awareness about safe building technique.
- Successful mobilization of field staves.
- Preparation and collection of field level progress report to district office.
- Establishment of good relationship with NGO, INGO and GOs.
- Technical and material support for micro hydro at Memeng VDC and Chilingden and Phaktep VDC.
- Final evaluation and public audit of the project.
- Implement the project by Gender balance (Committee formation, community meeting, project implementation, and decision-making process)
- Help the government office for ODF.
- Facilitate trainings on WASH including low cost house hold latrine, school and health post repair works.
- Working with local construction materials and any other local resources.
- Supervise and quality control of all infrastructure according to its design and drawing.

8) Name of assignment or project: Protecting Livelihood in Crisis (PLIC)

Year: 1st Aug, 2005 to 30th, Feb 2006

Employer: SAPPROS Nepal

Location: Shahilek, Baitadi

Client: SAPPROS Nepal

Pposition held: Civil Overseer

Activities Performed:

Planning, implementation, monitoring, evaluation and follow up of all infrastructures works (water supply, surface irrigation, water harvest tank, wooden/ RCC bridge, mule trail/ foot trail, river training works, School building renovation and construction land reclamation and orchard layout etc.)

- Planning, survey, design, quantity and cost estimate, implementation, supervision and evaluation of rural road.
- Identify the all community-based infrastructures.
- Responsible for pre-feasibility study, detailed survey, design, estimate and implementation of all infrastructure works.

9) Name of assignment or project: Narayansthan Building Project

Year: 17th Nov, 2003 to 16th July, 2005

Employer: S.O.I.Group (Cosmic Air /Cosmic Yingyang /Jomsom Hotel, Hyundai Car Showroom Complex Lazimpat)

Location: Kathmandu

Client: S.O.I.Group

Pposition held: Civil Overseer

Activities Performed:

- Supervision of building work and labor scheduling.
- Billing of running and competition project.
- Preparation of project completion report.
- Check all works done by consultant and contractor.
- Check all running bill and completion report.
- Rebar scheduling.
- Concrete placing checking and quality control.

10) Name of assignment or project: Kathmandu Residency Housing Project

Year: 4th Nov, 2002 to 22nd Sep, 2003

Employer: M.B. SAFAL – R.M. Builders (J/V)

Location: Kathmandu

Client: M.B. SAFAL – R.M. Builders (J/V)

Position held: Civil Overseer

Activities Performed:

- Supervision of building work and labor scheduling.
- Billing of running and competition project.
- Preparation of project completion report.
- Preparation bar schedule.

Other Part Time Work:

- 1) Worked as a Civil Engineer as a Focal person of Health post construction work at different district of Nepal Red cross Society National Headquarter Kalimati Kathmandu. (For contract management and quality control as well as mobilization of field technical staff).

Countries of Work Experience Nepal

Languages

	Speaking	Reading	Writing
Nepali	Excellent	Excellent	Excellent
English	Excellent	Excellent	Excellent
Hindi	Good	Fair	Fair
Doteli	Good	Good	Good

Personal Contact Details 9849399314,
Email: bdhungana056@mail.com
Bharapa-9, Simkharka, Panchthar

[Signature of authorized representative of the firm] Date: _____
Day/Month/Year

Full name of authorized representative

1. Pposition Title and No	Forest /Biodiversity Expert
2. Name of the Firm	Research Enclave Pvt. Ltd.
3. Name of Expert	Mr. Mukunda Prasad Adhikari
4. Date of Birth	14 May, 1968
5. Citizenship	Nepalese

Education:

- (2011 – 2014) Master of Science in Environment Management [M Sc Env. Mgmt] University Level (Graduate) School of Environmental Science and Management, Mid Baneshwor, Kathmandu, Nepal
- (1998-2000) Bachelor of Science in Forestry, Peshawar University, Pakistan Forest Institute Peshawar NWFP (Pakistan)
- (1986 – 1988) Proficiency certificate level in Science (I.Sc. Forestry) Tribhuvan University, Institute of Forestry, Hetauda Campus, Makawanpur (Nepal)

Employment record relevant to the assignment:

Period	Employing organization	Country	Summary of activities performed relevant to the Assignment
25 th April 2024 to till date	Distribution System Upgrade and Expansion Project under Nepal Electricity Authority (DSUEP-NEA) ` Pposition held: Liaison Forest Officer (LFO),	Nepal	• Proactively communicate with Government agencies to obtain for tree cutting/removing to smoothly carryout the construction of lines and substations. • Proactively communicate with concerned Government agencies to obtain permits for use right of government owned forest land for the construction of lines and substations. • Provide guidance to the project regarding implementing required activities in line with BES approved for the project. • Reviewed different project documents
2 nd September 2020 to 27 th July 2023 12 th November to 9 th April 2019	Division Forest Office- Baglung Pposition held: Divisional Forest Officer (DFO) Officer 10 th Level Division Forest Office- Rukum Paschim Pposition held: Divisional Forest Officer (DFO) Under Secretary	Nepal	As a head of Organization, mainly perform lead role in the administrative and technical: A. Protection, Management, and Utilization of Forests: • Ensure the safeguarding, sustainable management, and responsible utilization of forest resources. • Implement measures to conserve natural resources within forest ecosystems. B. Planning and Coordination of Forestry Development:

			• Develop comprehensive plans for the sustainable development of forestry resources. • Coordinate the execution of forestry projects and activities effectively. C. Community Participation and Capacity Building: • Promote the active involvement of communities, particularly in Community Forestry (CF), towards sustainable forest management. • Conduct awareness programs and capacity-building initiatives to empower local communities in forest conservation. D. Revenue Generation and Economic Development: • Explore avenues for generating revenue from forest products while ensuring sustainable practices. • Contribute to the economic growth of the nation through judicious utilization of forest resources. E. Improving Livelihoods: • Implement forestry programs aimed at enhancing the livelihoods of local communities. F. Implementation of Operational Plans: • Execute forestry management activities in accordance with approved operational plans. • Ensure adherence to established guidelines and regulations. G. Combatting Illegal Logging and Encroachment: • Enforce measures to prevent illegal logging and encroachment on forest lands. • Implement strategies for the conservation and protection of forest boundaries. H. Technical Support and Resource Assessment:
--	--	--	---

			• Provide technical assistance for private forest management and agro-forestry development. • Conduct comprehensive assessments of forest resources to inform management decisions. I. Supervision and Monitoring: • Oversee the operations of sub-divisional forest offices and provide guidance to subordinate staff. • Monitor and evaluate forestry activities to ensure compliance with regulations and standards. J. Data Collection and Analysis: • Participate in forest inventories and field data collection exercises. • Compile and analyze data to inform decision-making processes. K. Support for Developmental Sector: • Verification of tree data that need to be cut down for development projects. • Verification of forest land area that need to be acquired by development project. • Prepare all legal document following the legal procedure of GoN for giving permission to tree cut and forest land acquisition processes • Resolve disputes related to project implementation.
10st April 2019- 1st Sep 2020	Forestry Directorate, Gandaki Province, Nepal Pposition Title: Forest Conservation Officer (Officer 9 th Level)	Nepal	• Planning and Coordination of Forestry Development • All type of Supervision and Monitoring related to forestry sector including tree cutting and land acquisition • Investigation of all grievances of all Division Forest offices of Gandaki Province and resolve the issues that are seen

05 June 2017 - 11 Nov 2019	District Forest Office, Dang Pposition held: Senior Forest Officer (Under Secretary)	Nepal	• Ensure compliance with forest laws and regulations. • Undertake enforcement actions against violators to uphold the integrity of forest resources. Coordination in between Illaka Forest Office and District Forest Office
14 March 2016 – 4 June 2017	District Forest Office, Rolpa Pposition held: Assistant Forest Officer	Nepal	• Assist DFO for the sustainable forest management of the district • Prepare field report for the process of tree cut clearance and forest land acquisition process for development projects • Formation of CFUGs and prepare Operational plan of CF at Districts
31 Dec 2013 – 13 March 2016	District Forest Office, Dolakha Pposition held: Assistant Forest Officer		Conduct training sessions and workshops for forest guards, community members, and other stakeholders to enhance their knowledge and skills in forest conservation and management
15 Jan 2008- 30 Dec 2013	Department of Forestry, Babarmahal, Kathmandu Pposition held: Assistant Forest Officer	Nepal	• Forest Resources Assessment (FRA) - 2010 October to 2011 November • Develop comprehensive plans for the sustainable development of forestry resources. • Coordinate the execution of forestry projects and activities effectively. Provide technical assistance and guidance on sustainable forest management practices.
11 Oct 2004-14 Jan 2008	Department of Forestry, Babarmahal, Kathmandu Pposition held: Ranger		
20 March 1996 10 Oct 2004	Department of Forest Research and Survey, Babarmahal, Kathmandu Pposition held: Ranger	Nepal	• Forest Resources Inventories System (FRIS) – Mar 1996 to Aug 1998 • Conduct field research and surveys to gather data on forest ecosystems, biodiversity, and natural resources. • Utilize various scientific methods and tools to collect accurate and

			reliable data relevant to forestry research objectives. • Collect and analyze data on forest cover, species composition, vegetation dynamics, and environmental factors to support research activities. • Use advanced technologies such as GIS (Geographic Information Systems) and remote sensing for spatial data analysis and mapping. • Participate in forest inventory projects to assess the extent, condition, and health of forest resources across different ecological zones. Monitor changes in forest ecosystems over time, including trends in species diversity, forest structure, and land use patterns
03 Aug 1993-19 March 1996	District Forest Office, Kathmandu District Forest Office Mugu	Nepal	• Patrol assigned forest areas to prevent illegal activities such as poaching, illegal logging, and encroachment. • Monitor wildlife populations and habitats to assess their health and identify any threats. • Collaborate with local communities to raise awareness about the importance of forest conservation and sustainable resource management. • Facilitate community participation in forest management activities, including Community Forestry (CF) initiatives. • Collect field data on forest conditions, wildlife sightings, and human activities for monitoring and reporting purposes. • Prepare reports documenting forest inventory, biodiversity assessments, and enforcement activities. • Collaborate with other government agencies, non-governmental organizations (NGOs), and law enforcement agencies to address
25 Dec 1991-02 Aug 1993	District Forest Office, Bardiya Pposition held: Ranger		
28 Jun 1989-24 Dec 1991			

			cross-cutting issues related to forest conservation and management. Participate in multi-agency task forces focused on combating illegal activities in forests.
--	--	--	---

Membership

- Nepal Forest Technician Association
- Nepal Foresters Association

Other Training and Workshop:

- Training of Trainers (ToT) on Nepal Hydropower Environmental Impact Assessment Manual from 23-29 January, 2020 organized by GoN, ICIMOD, IFC, Australian Aid and Norwegian Ministry of Foreign Affairs in Pokhara, Nepal
- Law and Justice training Organized by GoN, Ministry of Law Justice and Parliamentary Affairs, Justice Service Training Center Kathmandu Nepal from 3 Sep to 4 May 2017
- Management Training for Conservation and Development organized by Gon Ministry of Forest and soil Conservation Central Forests Training Extension Center Kathmandu Nepal from 27 October to 03 December, 2014
- Mountaineering Liaison Officer Orientation Training organized by GON Ministry of Tourism and Civil Aviation, Nepal Academy of Tourism and Hotel Management, Kathmandu, Nepal. from 19-25 October 2008

language Skills (indicate only languages in which you can work)

Language	Speaking	Reading	Writing
Nepali	Excellent	Excellent	Excellent
English	Excellent	Excellent	Excellent
Hindi	Good	Fair	Fair
Doteli	Good	Good	Good

Experts contact information : Contact No **9851170229**

Email: mukundadhikari25@gmail.com

[Signature of authorized representative of the firm]

Date: _____
Day/Month/Year